	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024	**F. INICIO:**	20/11/2024	**F. TERMINACION:**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA 49 SEDE AVIACIÓN DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.				
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		**NIT:**	900.861.564-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA		**C.C.**	71.296.208	
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR		**C.C**	14.297.624	

B. DATOS ESPECIFICOS

	No. Item	**Unidad**
Suministro, transporte e instalación de luminaria led highbay 200w a 10 m de altura, incluye construccion de salida electrica en emt, 3mts de tuberia EMT 1/2", 3mts de cableado 3#12 LS, conectores, caja 12x12, grillete, pernos, luminaria y demas elementos para su correcta instalación	**OE03**	**UND**

Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
luminaria led highbay 200w	luminaria led highbay 200w	UND	1,000	$ 322.400	$ 322.400,00
tuberia EMT 1/2"x3mts	tuberia EMT 1/2"x3mts	UND	1,000	$ 17.799	$ 17.799,00
cable #12 Cu AWG THHN-LS	cable #12 Cu AWG THHN-LS	ML	9,000	$ 2.310	$ 20.790,00
conectores resorte rojos	conectores resorte rojos	UND	3,000	$ 220	$ 660,00
caja 12x12 metálica	caja 12x12 metálica	UND	1,000	$ 7.651	$ 7.651,00
grilletes	grilletes	UND	2,000	$ 700	$ 1.400,00
pernos	pernos	UND	2,000	$ 700	$ 1.400,00
guaya	guaya	ML	2,000	$ 300	$ 600,00
tornillo RL	tornillo RL	UND	2,000	$ 1.900	$ 3.800,00
Importe de Materiales		58,78%		***SUBTOTAL***	**$ 376.500,00**

Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
CUAD ELECTRICA	Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec + 1Ayraso	jor	0,200	$ 253.012	$ 50.602,00
Importe de Mano de Obra		7,90%		***SUBTOTAL***	**$ 50.602,00**

Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,100	$ 50.602	$ 5.060,00
HERRAMIENTA Especial	manlift y equipo en altura	(%)mo	0,100	$ 2.076.007	$ 207.601,00
Importe de Herramienta		33,20%		***SUBTOTAL***	**$ 212.661,00**

Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
TRANSPORTE ELECTRICO	Transporte material eléctrico	un	0,050	$ 15.200	$ 760,00
Importe de Auxiliares		0,12%		***SUBTOTAL***	**$ 760,00**
				PRECIO UNITARIO	**$ 640.523,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Rionegro Antioquia, a los Veinteis (26) días, del mes septiembre del año 2025.

Camilo A Laverde C.

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
Representante Legal Contratista

CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR
Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024	**F. INICIO:**	20/11/2024	**F. TERMINACION:**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA				
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		**NIT:**	900.861.564-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA		**C.C.**	71.296.208	
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR		**C.C**	14.297.624	

B. DATOS ESPECIFICOS

Suministro, transporte e instalación de luminaria panel led de 30x120, de incrustar en drywall incluye 3mts de tuberia EMT 1/2", 3mts de cableado 3#12 LS, conectores, caja 12x12, grillete, pernos, luminaria y demas elementos para su correcta instalación	**No. Item**	**Unidad**
	OE04	**UND**

Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
panel led 30x120	panel led 30x120	UND	1,000	$ 110.000	$ 110.000,00
tuberia EMT 1/2"x3mts	tuberia EMT 1/2"x3mts	UND	1,000	$ 17.799	$ 17.799,00
cable #12 Cu AWG THHN-LS	cable #12 Cu AWG THHN-LS	ML	9,000	$ 2.310	$ 20.790,00
conectores resorte rojos	conectores resorte rojos	UND	3,000	$ 220	$ 660,00
caja 12x12 metálica	caja 12x12 metálica	UND	1,000	$ 7.651	$ 7.651,00
Importe de Materiales		72,30%		***SUBTOTAL***	**$ 156.900,00**

Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
CUAD ELECTRICA	Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec + 1Ayraso	jor	0,200	$ 253.012	$ 50.602,00
Importe de Mano de Obra		23,32%		***SUBTOTAL***	**$ 50.602,00**

Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,100	$ 50.602	$ 5.060,00
HERRAMIENTA Especial	andamio	(%)mo	0,200	$ 18.500	$ 3.700,00
Importe de Herramienta		4,04%		***SUBTOTAL***	**$ 8.760,00**

Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
TRANSPORTE ELECTRICO	Transporte material eléctrico	un	0,050	$ 15.200	$ 760,00
Importe de Auxiliares		0,35%		***SUBTOTAL***	**$ 760,00**
				PRECIO UNITARIO	**$ 217.022,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Rionegro Antioquia, a los Veinteis (26) días, del mes septiembre del año 2025.

Camilo A. Laverde C.

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
Representante Legal Contratista

CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR
Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024	**F. INICIO:**	20/11/2024	**F. TERMINACION:**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA				
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		**NIT:**	900.861.564-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA		**C.C.**	71.296.208	
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR		**C.C**	14.297.624	

B. DATOS ESPECIFICOS

	No. Item	**Unidad**
Suministro, transporte y colocación de muro 10 cm de espesor, muro doble cara en placa superboard 8 mm HASTA 7,5 M DE ALTURA . Incluye placa superboard 8 mm, , masillado, perfilería de aluminio calibre 20 tipo PU y PC para soporte con distancia de 41 cm, mas tratamiento de juntas y una mano de pintura tipo fondeo mas 2 manos de pintura tipo I para acabado final, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios.	**OE05**	**M2**

Materiales	**Unidad**	**Cantidad**	**rend**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cinta Malla Fibra de Vidrio 90mt x 50mm 75g/m2	Unidad	1	45	$ 16.150,00	**$ 358,89**
Placa superboard 8 mm	Unidad	1	1,575	$ 88.106,00	**$ 58.737,33**
Pintura vinilo koraza	Galón	1	10	$ 95.000,00	**$ 9.500,00**
Canal base 9 cm calibre 20 x 2,44 m	Unidad	1	1	$ 21.915,00	**$ 21.915,00**
Tornillo 6*1"*7/8" autoperforante	Unidad	15	1	$ 138,00	**$ 2.070,00**
Lija de grano medio # 180	Unidad	1	4	$ 1.500,00	**$ 375,00**
Paral base 9 cm calibre 20	Unidad	1,35	1	$ 24.534,00	**$ 33.120,90**
Masilla Texjoint Juntas	Galón	1	5	$ 88.700,00	**$ 17.740,00**
perfil esquinero plastico *3,05 dexson	Unidad	1	1	$ 6.200,00	**$ 6.200,00**
Tornillo 8*1/2" pan head	Unidad	7	1	$ 95,00	**$ 665,00**
Clavo P8T	Unidad	3	1	$ 115,00	**$ 345,00**
Importe de Materiales		60,45%		***SUBTOTAL***	**$ 151.027,12**

Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cuadrilla oficial ayedante obra blanca	Cuadrilla oficial ayedante obra blanca	jor	0,250	$ 253.012	$ 63.253,00
Importe de Mano de Obra		25,32%		***SUBTOTAL***	**$ 63.253,00**

Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,100	$ 63.253	$ 6.325,00
HERRAMIENTA Especial	andamio	(%)mo	0,500	$ 18.500	$ 9.250,00
Importe de Herramienta		6,23%		***SUBTOTAL***	**$ 15.575,00**

Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
transporte material	transporte material	un	0,050	$ 400.000	$ 20.000,00
Importe de Auxiliares		8,00%		***SUBTOTAL***	**$ 20.000,00**
				PRECIO UNITARIO	**$ 249.855,12**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Rionegro Antioquia, a los Veinteis (26) días, del mes septiembre del año 2025.

Camilo A Laverde C.

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
Representante Legal Contratista

CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR
Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024	**F. INICIO:**	20/11/2024	**F. TERMINACION:**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA				
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		**NIT:**	900.861.564-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA		**C.C.**	71.296.208	
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR		**C.C**	14.297.624	

B. DATOS ESPECIFICOS

Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywal, HASTA 3,5 M DE ALTURA. Incluye lineales y ranuras que se requieran, pintura hasta obtener un acabado homogeneo, placa yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, DESMONTE DEL EXISTENTE Y BOTADA DE MATERIAL	**No. Item** **OE06**	**Unidad** **M2**

Materiales	**Unidad**	**Cantidad**	**rend**	**V/Unitario**	**V/Total**
Angulo perimetral calibre 26, longitud 2.44 m, para cielo raso en Drywall	m	0,84775	1	$ 2.499,00	**$ 2.118,53**
Tornillo de 7 x 7/16"	Unidad	10	1	$ 37,00	**$ 370,00**
Perfil Viguetas cal. 26 de 2.44m	m	1,29098	1	$ 4.126,00	**$ 5.326,58**
Perfil Omega 63 Cal. 26 de 2,44m	m	2,58197	1	$ 4.126,00	**$ 10.653,21**
Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm Knauf	Unidad	0,36952	1	$ 50.410,00	**$ 18.627,50**
Tornillo standar de 6 x 1"	Unidad	10,5	1	$ 25,00	**$ 262,50**
Tornillo extraplano	Unidad	10	1	$ 115,00	**$ 1.150,00**
cinta papel rollo x 75ml	m	4	1	$ 387,00	**$ 1.548,00**
Masilla acrílica para interiores en drywall (5galones)	Unidad	1	5	$ 82.700,00	**$ 16.540,00**
Ángulo de cuelga, para cielo raso en Drywall	m	0,3	1	$ 2.499,00	**$ 749,70**
Lija de agua 150 super	Unidad	1	3,89	$ 1.500,00	**$ 385,60**
Pintura vinilo tipo 1 Viniltex o equivalente	Galón	1	20	$ 95.901,00	**$ 4.795,05**
Importe de Materiales		37,83%		***SUBTOTAL***	**$ 62.526,68**

Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cuadrilla oficial ayedante obra blanca	Cuadrilla oficial ayedante PARA DESMONTE	jor	0,060	$ 253.012	$ 15.181,00
Cuadrilla oficial ayedante obra blanca	Cuadrilla oficial ayedante obra blanca	jor	0,200	$ 253.012	$ 50.602,00
Importe de Mano de Obra		37,82%		***SUBTOTAL***	**$ 65.783,00**

Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,100	$ 65.783	$ 6.578,00
HERRAMIENTA Especial	andamio	(%)mo	0,400	$ 18.500	$ 7.400,00
Importe de Herramienta		8,46%		***SUBTOTAL***	**$ 13.978,00**

Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
transporte material	transporte material	un	0,050	$ 200.000	$ 10.000,00
Botada de material sobrante		un	0,050	$ 260.000	$ 13.000,00
Importe de Auxiliares		13,92%		***SUBTOTAL***	**$ 23.000,00**
				PRECIO UNITARIO	**$ 165.287,68**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Rionegro Antioquia, a los Veinteis (26) días, del mes septiembre del año 2025.

Camilo A Laverde C.

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
Representante Legal Contratista

CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR
Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024	**F. INICIO:**	20/11/2024	**F. TERMINACION:**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA				
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		**NIT:**	900.861.564-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA		**C.C.**	71.296.208	
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR		**C.C**	14.297.624	

B. DATOS ESPECIFICOS

	No. Item	**Unidad**
Desmonte con recuperación y traslado de puerta en lamina metálica de 4.0 m x 5.50 m, incluye soldadura, pintura, andamios, mortero y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	**OE07**	**UND**

Materiales	**Unidad**	**cantidad**	**rend**	**V/Unitario**	**V/Total**
mortero	m3	0,376	1,05	$ 585.000,00	**$ 219.960,00**
soldadura 6011	kg	1	0,1	$ 15.990,00	**$ 159.900,00**
Pintura 3 en 1	Galón	1	1	$ 112.900,00	**$ 112.900,00**
Importe de Materiales		20,07%		***SUBTOTAL***	**$ 492.760,00**

Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cuadrilla tipo A (1 oficial + 1 ayudante)	Cuadrilla tipo A (1 oficial + 1 ayudante)	jor	1,000	223.806	$ 223.806,00
Cuadrilla Metalmecánica (1 oficial + 1 ayudante entendido + 3 ayudantes)	Cuadrilla Metalmecánica (1 oficial + 1 ayudante entendido + 3 ayudantes)	jor	2,000	525.103	$ 1.050.206,00
Importe de Mano de Obra		51,89%		***SUBTOTAL***	**$ 1.274.012,00**

Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,100	$ 1.274.012	$ 127.401,00
HERRAMIENTA Especial	Tronzadora de 14"	día	2,000	$ 60.000	$ 120.000,00
HERRAMIENTA Especial	Extensión Electrica	dia	2,000	$ 30.000	$ 60.000,00
HERRAMIENTA Especial	equipo soldadura	(%)mo	2,000	$ 125.000	$ 250.000,00
HERRAMIENTA Especial	andamio	(%)mo	6,000	$ 18.500	$ 111.000,00
Importe de Herramienta		27,22%		***SUBTOTAL***	**$ 668.401,00**

Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
transporte material	transporte material	un	0,100	$ 200.000	$ 20.000,00
Importe de Auxiliares		0,81%		***SUBTOTAL***	**$ 20.000,00**
				PRECIO UNITARIO	**$ 2.455.173,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Rionegro Antioquia, a los Veinteis (26) días, del mes septiembre del año 2025.

Camilo A Laverde C.

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
Representante Legal Contratista

CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR
Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024	**F. INICIO:**	20/11/2024	**F. TERMINACION:**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA				
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		**NIT:**	900.861.564-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA		**C.C.**	71.296.208	
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR		**C.C**	14.297.624	

B. DATOS ESPECIFICOS

Dados en concreto de 3000 psi para cimentación de la estructura metálica de la fachada, incluye acero de refuerzo, corte y demolición del pavimento o concreto, y botada del material proveniente de la excavación.	**No. Item**	**Unidad**
	OE08	**UND**

Materiales	**Unidad**	**cantidad**	**rend**	**V/Unitario**	**V/Total**
CONCRETO 3000	m3	0,226965799	1,05	$ 611.090,00	**$ 138.696,53**
ACERO DE REFUERZO	KG	15,528	1,05	$ 5.150,00	**$ 79.969,20**
FORMALETA EN MADERA	un	1	1	$ 15.000,00	**$ 15.750,00**
Importe de Materiales		60,27%		***SUBTOTAL***	**$ 234.415,73**

Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cuadrilla tipo A (1 oficial + 1 ayudante) PARA DEMOLICION	Cuadrilla tipo A (1 oficial + 1 ayudante)	jor	0,050	223.806	$ 11.190,00
Cuadrilla tipo A (1 oficial + 1 ayudante) PARA ESTRUCTURA	Cuadrilla tipo A (1 oficial + 1 ayudante)	jor	0,200	223.806	$ 44.761,00
Importe de Mano de Obra		14,38%		***SUBTOTAL***	**$ 55.951,00**

Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,100	$ 55.951	$ 5.595,00
HERRAMIENTA Especial	Taladro Demoledor	Dia	0,250	$ 70.000	$ 17.500,00
HERRAMIENTA Especial	Extensión Electrica	Dia	0,250	$ 30.000	$ 7.500,00
Importe de Herramienta		7,87%		***SUBTOTAL***	**$ 30.595,00**

Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
transporte material	transporte material	un	0,080	$ 200.000	$ 16.000,00
Botada de material sobrante		un	0,200	$ 260.000	$ 52.000,00
Importe de Auxiliares		17,48%		***SUBTOTAL***	**$ 68.000,00**
				PRECIO UNITARIO	**$ 388.961,73**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Rionegro Antioquia, a los Veinteis (26) días, del mes septiembre del año 2025.

Camilo A Laverde C.

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
Representante Legal Contratista

CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR
Supervisor