



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

Puerto Boyacá 22 de octubre de 2025
SOP-24.01.0478

SECRETARIA
PLANEACIÓN
BANCO PROYECTO

23 OCT 2025

RECIBIDO

10:11 am

Doctor

DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ

Secretario de Planeación Municipal

E.S.D

Asunto: Solicitud de Certificado BPIM/BPIN: 25-9-15-572-00015/202500000037859

Por medio de la presente me permito solicitar el certificado sobre la viabilidad para la financiación del del objeto contractual **MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.**

ITEM: Capitulo 1. Desde 1.1 al 1.6.7 - capitulo 2. Desde 2.1 hasta 2.6.7

Presupuesto estudio de conveniencia: \$ 147.239.405

Presupuesto disponibilidad presupuestal: \$ 147.239.405

No. del CDP: 2025.CEN.01.100166

No. del código BPIM: 25-9-15-572-00015

No. del código BPIN: 202500000037859

Tiempo de ejecución: 4 MESES

Plan de Desarrollo Municipal:


SECTOR:	45 Gobierno Territorial
PROGRAMA:	4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos
PRODUCTO:	4502007 - Salón comunal construido

Para su conocimiento me permito anexar en original.

- Solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal
- Certificado disponibilidad presupuestal (CDP)
- Estudio previo firmado
- Formato de necesidad según corresponda

Sin otro particular agradezco la atención y en espera de su oportuna gestión, favor devolver los documentos anexos junto con el concepto solicitado.

Cordialmente,


Ing. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Secretario de obras publicas

Elaboró: Juliana Mosquera /Ap administrativo



www.puertoboyaca-boyaca.gov.co
alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co
contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co
Carrera 2da #10-21. CAM(Centro Administrativo Municipal)



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891800466-4

Puerto Boyacá, Boyacá; 23 de octubre de 2025
SP.59.BPIN.739

Doctor:

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
E. S. D.

Asunto: **DILIGENCIAMIENTO BPIM SOP-24.01.0478**

Ref. “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ..”

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito remitir e informarle que el proyecto de la referencia se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Municipal bajo Código BPIM 25-9-15-572-00015, Código BPIN No. 202500000037859, por lo tanto, es susceptible de ser financiado.

En lo que respecta a: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”, con los siguientes componentes presupuestales, por ser parte integral del mismo cumple esta misma condición.

Presupuesto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	CIELORRASOS				\$ 6.788.425,00
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN TABLILLAS PVC	\$ 90.888,00	M2	74,69	\$ 6.788.425,00
1.2	PINTURA				\$ 11.103.929,00
1.2.1	ROCERÍA	\$ 688,00	M2	234,42	\$ 161.281,00
1.2.2	FILOS Y DILATACIONES (ESTUCO)	\$ 10.972,00	M	250,95	\$ 2.753.423,00
1.2.3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	\$ 23.022,00	M2	127,6	\$ 2.937.607,00
1.2.4	ESTUCO EXTERIOR	\$ 12.468,00	M2	152,65	\$ 1.903.240,00
1.2.5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS EXTERIOR	\$ 21.935,00	M2	152,65	\$ 3.348.378,00
1.3	VIDRIOS Y ACCESORIOS				\$ 3.216.734,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891800-466-4

1.3.1	JUEGO INCRUSTACIONES BAÑOS 6 PIEZAS (ASTRO 6800)	\$ 174.967,00	UND	2	\$ 349.934,00
1.3.2	KIT DE SEGURIDAD BAÑO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	\$ 678.021,00	UND	1	\$ 678.021,00
1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS REGISTRO 20 X 20CM	\$ 20.159,00	UND	2	\$ 40.318,00
1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE e= 4 mm	\$ 111.204,00	M2	19,32	\$ 2.148.461,00
1.4	INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS				\$ 7.979.663,00
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACETE GALVANIZADO DE 3/4"	\$ 13.079,00	UND	1	\$ 13.079,00
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONTADOR MONOFÁSICO EN LÁMINA COLD ROLLED 1 Medidor	\$ 154.826,00	UND	1	\$ 154.826,00
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 5-100A CALIBRADO	\$ 184.760,00	UND	1	\$ 184.760,00
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 6 CIRCUITOS	\$ 177.398,00	UND	1	\$ 177.398,00
1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X20A	\$ 27.837,00	UND	6	\$ 167.022,00
1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X32A	\$ 45.269,00	UND	1	\$ 45.269,00
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 24W (de incrustar)	\$ 127.542,00	UND	14	\$ 1.785.588,00
1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDIUT EMT DE 1/2" X 3 METROS	\$ 46.186,00	UND	16	\$ 738.976,00
1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (incrustado en muro)	\$ 27.163,00	UND	3	\$ 81.489,00
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12 LIBRE DE HALOGENO (HFFR)	\$ 10.456,00	ML	250	\$ 2.614.000,00
1.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V CON POLO A TIERRA (incrustado en muro)	\$ 42.328,00	UND	5	\$ 211.640,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891500466-4

1.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 3 ASPAS	\$ 571.912,00	UND	3	\$ 1.715.736,00
1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE GFCI	\$ 89.880,00	UND	1	\$ 89.880,00
1.5	ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 4.263.715,00
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION ARAÑA EN TUBO CUADRADO DE 1"	\$ 196.561,00	M2	20,37	\$ 4.003.948,00
1.5.2	TAPAS EN ANGULO 1 1/2 X 1/8 Y VARILLA DE 12MM PARA CAJAS (0.60 X 0.60)	\$ 259.767,00	UND	1	\$ 259.767,00
1.6	DOTACIÓN				\$ 31.580.483,00
1.6.1	SUMINISTRO DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS DE CUATRO PUESTOS COLOR BLANCAS CON UN ANCHO DE 72 CM POR UN LARGO DE 72 CM Y ALTO DE 72 CM CON TAPÓN EN EL CENTRO PARA USO DE PARASOL	\$ 212.500,00	UND	15	\$ 3.187.500,00
1.6.2	SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO CON APOYA BRAZO Y ESPALDAR CUYAS DIMENSIONES SON DE UN ANCHO DE 57 CM POR UN LARGO 60,2CM Y UN ALTO DE 80,6CM	\$ 78.172,00	UND	60	\$ 4.690.320,00
1.6.3	SUMINISTRO DE TELEVISOR SMART TV LED DE 60" PANTALLA PLANA INCLUYE BASE Y CONTROL, CON UNA RESOLUCIÓN 4K UHD CON PUERTO HDMI, ENTRADA A INTERNET, CONEXIÓN A BLUETOOTH, SINTONIZADOR DIGITAL, CONEXIÓN A WIFI, UNA POTENCIA DE AUDIO DE 20W Y TASA DE RESFRESCO NATIVA DE 60HZ	\$ 6.500.000,00	UND	1	\$ 6.500.000,00
1.6.4	SUMINISTRO DE PROYECTOR VIDEOBEAM DE 109W 3LCD CON RESOLUCIÓN WXGA (1280 x 800), BRILLO DE 4000 LÚMENES EN COLOR Y BLANCO, RELACIÓN DE CONTRASTE DE 15,000:1, LÁMPARA DE HASTA 12,000 HORAS EN MODO ECO, PANTALLA DE 33" A 320", CONEXIÓN HDMI/MHL, USB Y LAN, OPCIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, ALTAVOZ INCORPORADO DE 16W, Y CORRECCIÓN DE TRAPECIO VERTICAL Y HORIZONTAL.	\$ 6.100.000,00	UND	1	\$ 6.100.000,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891800.466-4

1.6.5	SUMINISTRO DE PANTALLA TELÓN DE PROYECCIÓN DE 280 x 210 cm PARA PARED O TECHO, FORMATO RELACIÓN 1:1 AJUSTABLE A 4:3 Y 16:9, IMAGEN DIAGONAL HASTA 100", SUPERFICIE BLANCA CON BORDE NEGRO Y PARTE TRASERA NEGRA PARA MEJOR CONTRASTE, CARCASA RESISTENTE, SISTEMA MANUAL.	\$ 2.434.663,00	UND	1	\$ 2.434.663,00
1.6.6	SUMINISTRO CABINA ACTIVA 12" DE 1.200 W (PMPO) CON POTENCIA DE 150 W RMS, PARLANTE DE 12 PULGADAS, BOBINA DE 2" E IMÁN DE 40 Oz, SPL MÁXIMO DE 125 dB, BLUETOOTH, RADIO FM, REPRODUCTOR MP3 CON USB Y SD, ENTRADAS MIC (XLR / JACK 1/4"), LÍNEA (XLR / RCA), SALIDA DE LÍNEA, DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1", SENSIBILIDAD DE 97 dB A 1 W / 1 m, VOLTAJE DE 115-230 VAC, INCLUYE MICRÓFONO ALÁMBRICO, BASE TRÍPODE, CONTROL REMOTO, DIMENSIONES APROXIMADAS 61 x 40 x 34 cm	\$ 4.800.000,00	UND	1	\$ 4.800.000,00
1.6.7	SUMINISTRO COMPUTADOR PORTATIL 16" FHD (1920 x 1080) ANTIREFLEJANTE, PROCESADOR INTEL CORE I5-1334U (HASTA 4,6 GHZ, 10 NÚCLEOS / 12 HILOS, CACHÉ L3 DE ≈ 12 MB), GRÁFICOS INTEL IRIS XE INTEGRADOS — MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 (2 x 8 GB, 3200 MT/S), ALMACENAMIENTO SSD NVME M.2 DE 512 GB — CONECTIVIDAD WI-FI 6 (2x2) Y BLUETOOTH 5.3 — PUERTOS: 1 USB-C (5 GBPS, SOLO DATOS), 2 USB-A (5 GBPS), 1 HDMI 1.4B, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN — TECLADO TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO, CAMERA HP TRUE VISION 720-1080P + MICRÓFONOS INTEGRADOS DOBLES CON REDUCCIÓN DE RUIDO — SONIDO: DOS PARLANTES INTEGRADOS — BATERÍA DE 3 CELDAS LI-ION, 41 WH, ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 45 W — SISTEMA OPERATIVO FREEDOS	\$ 3.868.000,00	UND	1	\$ 3.868.000,00
SUBTOTAL					\$ 33.352.466,00
FACTOR DISTANCIA				1,00%	\$ 333.525,00
ADMINISTRACIÓN				28,00%	\$ 9.338.690,00
IMPREVISTO				1,00%	\$ 333.525,00
UTILIDAD				5,00%	\$ 1.667.623,00
DOTACIÓN (INCLUYE IVA)					\$ 31.580.483,00
TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA					\$ 1.900.000,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT. 891800-466-4

TOTAL CAPÍTULO					\$ 78.506.312,00
Capítulo II. MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SALÓN COMUNAL VEREDA POZO DOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA				\$ 3.066.352,00
2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARAÑA EN TUBO CUADRADO DE 1"	\$ 196.561,00	M2	15,6	\$ 3.066.352,00
2.2	CIELORRASOS				\$ 5.749.575,00
2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN TABLILLAS PVC	\$ 90.888,00	M2	63,26	\$ 5.749.575,00
2.3	ACABADOS Y PINTURA				\$ 6.254.001,00
2.3.1	FILOS Y DILATACIONES (ESTUCO)	\$ 10.972,00	M	89,35	\$ 980.348,00
2.3.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	\$ 23.022,00	M2	143,1	\$ 3.294.448,00
2.3.3	ESTUCO EXTERIOR	\$ 12.468,00	M2	57,53	\$ 717.284,00
2.3.4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS EXTERIOR	\$ 21.935,00	M2	57,53	\$ 1.261.921,00
2.4	ACCESORIOS				\$ 1.571.312,00
2.4.1	JUEGO INCRUSTACIONES BAÑOS 6 PIEZAS (ASTRO 6800)	\$ 174.967,00	UND	2	\$ 349.934,00
2.4.2	KIT DE SEGURIDAD BAÑO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	\$ 678.021,00	UND	1	\$ 678.021,00
2.4.3	FLOTADOR MECÁNICO DE 1/2"	\$ 91.579,00	UND	2	\$ 183.158,00
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS REGISTRO 20 X 20 CM	\$ 20.159,00	UND	1	\$ 20.159,00
2.4.5	CORTA GOTERAS	\$ 25.834,00	M	13,16	\$ 340.040,00
2.5	INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS				\$ 9.279.796,00
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AREA EN CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE 1X8+8 AWG	\$ 34.709,00	M	15	\$ 520.635,00
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT IMC DE 3/4" X 3 METROS (Instalaciones exteriores)	\$ 116.026,00	UND	2	\$ 232.052,00
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACETE GALVANIZADO DE 3/4"	\$ 13.079,00	UND	1	\$ 13.079,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT. 831800466-4

2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONTADOR MONOFÁSICO EN LÁMINA COLD ROLLED 1 Medidor	\$ 154.826,00	UND	1	\$ 154.826,00
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 5-100A CALIBRADO	\$ 184.760,00	UND	1	\$ 184.760,00
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 6 CIRCUITOS	\$ 177.398,00	UND	1	\$ 177.398,00
2.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X20A	\$ 27.837,00	UND	6	\$ 167.022,00
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X32A	\$ 45.269,00	UND	1	\$ 45.269,00
2.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W CUADRADO DE 60 X 60 CM (de incrustar)	\$ 214.240,00	UND	5	\$ 1.071.200,00
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT DE 1/2" X 3 METROS	\$ 46.186,00	UND	16	\$ 738.976,00
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" X 3 METROS	\$ 11.066,00	UND	12	\$ 132.792,00
2.5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W (de incrustar)	\$ 121.360,00	UND	4	\$ 485.440,00
2.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (incrustado en muro)	\$ 27.163,00	UND	3	\$ 81.489,00
2.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12 LIBRE DE HALOGENO (HFFR)	\$ 10.456,00	ML	260	\$ 2.718.560,00
2.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V CON POLO A TIERRA (incrustado en muro)	\$ 42.328,00	UND	5	\$ 211.640,00
2.5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 3 ASPAS	\$ 571.912,00	UND	3	\$ 1.715.736,00
2.5.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE GFCI	\$ 89.880,00	UND	1	\$ 89.880,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT 8916004664

2.5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD Cu PARA PUESTA A TIERRA	\$ 397.966,00	UND	1	\$ 397.966,00
2.5.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 8 AWG PARA PUESTA A TIERRA	\$ 10.367,00	ML	5	\$ 51.835,00
2.5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN PREFABRICADA 30X30 CM	\$ 89.241,00	UND	1	\$ 89.241,00
2.6	DOTACIÓN				\$ 31.580.483,00
2.6.1	SUMINISTRO DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS DE CUATRO PUESTOS COLOR BLANCAS CON UN ANCHO DE 72 CM POR UN LARGO DE 72 CM Y ALTO DE 72 CM CON TAPÓN EN EL CENTRO PARA USO DE PARASOL	\$ 212.500,00	UND	15	\$ 3.187.500,00
2.6.2	SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO CON APOYA BRAZO Y ESPALDAR CUYAS DIMENSIONES SON DE UN ANCHO DE 57 CM POR UN LARGO 60,2CM Y UN ALTO DE 80,6CM	\$ 78.172,00	UND	60	\$ 4.690.320,00
2.6.3	SUMINISTRO DE TELEVISOR SMART TV LED DE 60" PANTALLA PLANA INCLUYE BASE Y CONTROL, CON UNA RESOLUCIÓN 4K UHD CON PUERTO HDMI, ENTRADA A INTERNET, CONEXIÓN A BLUETOOTH, SINTONIZADOR DIGITAL, CONEXIÓN A WIFI, UNA POTENCIA DE AUDIO DE 20W Y TASA DE RESFRESCO NATIVA DE 60HZ	\$ 6.500.000,00	UND	1	\$ 6.500.000,00
2.6.4	SUMINISTRO DE PROYECTOR VIDEOBEAM DE 109W 3LCD CON RESOLUCIÓN WXGA (1280 x 800), BRILLO DE 4000 LÚMENES EN COLOR Y BLANCO, RELACIÓN DE CONTRASTE DE 15,000:1, LÁMPARA DE HASTA 12,000 HORAS EN MODO ECO, PANTALLA DE 33" A 320", CONEXIÓN HDMI/MHL, USB Y LAN, OPCIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, ALTAVOZ INCORPORADO DE 16W, Y CORRECCIÓN DE TRAPECIO VERTICAL Y HORIZONTAL.	\$ 6.100.000,00	UND	1	\$ 6.100.000,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891800466-4

2.6.5	SUMINISTRO DE PANTALLA TELÓN DE PROYECCIÓN DE 280 x 210 cm PARA PARED O TECHO, FORMATO RELACIÓN 1:1 AJUSTABLE A 4:3 Y 16:9, IMAGEN DIAGONAL HASTA 100", SUPERFICIE BLANCA CON BORDE NEGRO Y PARTE TRASERA NEGRA PARA MEJOR CONTRASTE, CARCASA RESISTENTE, SISTEMA MANUAL.	\$ 2.434.663,00	UND	1	\$ 2.434.663,00
2.6.6	SUMINISTRO CABINA ACTIVA 12" DE 1.200 W (PMPO) CON POTENCIA DE 150 W RMS, PARLANTE DE 12 PULGADAS, BOBINA DE 2" E IMÁN DE 40 Oz, SPL MÁXIMO DE 125 dB, BLUETOOTH, RADIO FM, REPRODUCTOR MP3 CON USB Y SD, ENTRADAS MIC (XLR / JACK 1/4"), LÍNEA (XLR / RCA), SALIDA DE LÍNEA, DIAFRAGMA DE TITANIO DE 1", SENSIBILIDAD DE 97 dB A 1 W / 1 m, VOLTAJE DE 115-230 VAC, INCLUYE MICRÓFONO ALÁMBRICO, BASE TRÍPODE, CONTROL REMOTO, DIMENSIONES APROXIMADAS 61 x 40 x 34 cm	\$ 4.800.000,00	UND	1	\$ 4.800.000,00
2.6.7	SUMINISTRO COMPUTADOR PORTATIL 16" FHD (1920 x 1080) ANTIREFLEJANTE, PROCESADOR INTEL CORE I5-1334U (HASTA 4,6 GHZ, 10 NÚCLEOS / 12 HILOS, CACHÉ L3 DE ≈ 12 MB), GRÁFICOS INTEL IRIS XE INTEGRADOS — MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 (2 x 8 GB, 3200 MT/S), ALMACENAMIENTO SSD NVME M.2 DE 512 GB — CONECTIVIDAD WI-FI 6 (2x2) Y BLUETOOTH 5.3 — PUERTOS: 1 USB-C (5 GBPS, SOLO DATOS), 2 USB-A (5 GBPS), 1 HDMI 1.4B, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN — TECLADO TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO, CAMERA HP TRUE VISION 720-1080P + MICRÓFONOS INTEGRADOS DOBLES CON REDUCCIÓN DE RUIDO — SONIDO: DOS PARLANTES INTEGRADOS — BATERÍA DE 3 CELDAS LI-ION, 41 WH, ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 45 W — SISTEMA OPERATIVO FREEDOS	\$ 3.868.000,00	UND	1	\$ 3.868.000,00
SUBTOTAL					\$ 25.921.036,00
FACTOR DISTANCIA				2,00%	\$ 518.421,00
ADMINISTRACIÓN				28,00%	\$ 7.257.890,00





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

IMPREVISTO	1,00%	\$ 259.210,00
UTILIDAD	5,00%	\$ 1.296.052,00
DOTACIÓN (INCLUYE IVA)		\$ 31.580.483,00
TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA		\$ 1.900.000,00
TOTAL CAPÍTULO		\$ 68.733.092,00
RESUMEN PRESUPUESTO		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 59.273.502,00
FACTOR DISTANCIA		\$ 851.946,00
ADMINISTRACIÓN	28,00%	\$ 16.596.581,00
IMPREVISTO	1,00%	\$ 592.735,00
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.963.675,00
DOTACIÓN (INCLUYE IVA)		\$ 63.160.966,00
TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA		\$ 3.800.000,00
TOTAL COSTO DE OBRA		\$ 147.239.405,00

Inversión Según Disponibilidad Presupuestal No.2025.CEN.01.100166 por valor de \$147.239.405 y estudio de conveniencia y oportunidad por valor de \$147.239.405; imputación presupuestal:

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
FUENTE O RECURSO	411- COFINANCIACIÓN SECTOR PRIVADO
PRODUCTO MGA	4502007 - Salón comunal construido
PRODUCTO CPC	53290 – Otras obras de ingeniería civil
VALOR FUENTE	\$147.239.405

Plan de Desarrollo Nacional:

SECTOR:	45 - GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA:	4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos
SUBPROGRAMA:	1000 - Intersubsectorial Gobierno





ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 691.600.466-4

Plan de Desarrollo Municipal:

SECTOR:	45 - Gobierno Territorial
PROGRAMA:	4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

DANIEL ANDRÉS MAHECHA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Email de la oficina: planeacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co

Elaboró: Econ. Mauricio Ramírez
Revisó: Arq. Carmensa Guzmán Castilla

