

Modo de Jam		Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		B-5 ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY			\$ 9.315.391,04	28 días	lun 10/11/25	lun 15/12/25	
2		CONTRATO 357 DE 2024			\$ 0,00	0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25	
3		12 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y OTRAS. TODOS LOS SUMINISTROS DE LOS REPUESTOS DEBEN CUMPLIR CON NORMATIVIDAD RETIE Y RETILAP			\$ 8.263.974,84	28 días	lun 10/11/25	lun 15/12/25	
4		12.4 Reposición automática de 40 Amp. Incluye desmonte existente.	Unidad	2,00	\$ 195.964,49	5 días	mar 9/12/25	jun 15/12/25	9FC-2 días;7
5		12.18 Reposición toma eléctrica GFCI para zonas próximas a lavamanos baños y lavaplatos cocina, incluye revisión eléctrica y ajuste caja interior dañada.	Unidad	5,00	\$ 763.636,67	5 días	mar 2/12/25	mar 9/12/25	6FC-2 días
6		12.33 Salida iluminación en tubería emt 1/2", alambre No 12 awg. (Promedio 4 mts)	Unidad	5,00	\$ 1.001.223,04	10 días	vie 21/11/25	jue 4/12/25	7FC-5 días
7		12.40 Suministro e instalación Red en tubería EMT 3/4" y cable 7 hilos No 12 incluye grapas, codos uniones y accesorios para su correcta instalación.	m	34,00	\$ 6.303.150,64	15 días	lun 10/11/25	vie 28/11/25	2
8		15 NO PREVISTO			\$ 1.051.416,20	5 días	jue 4/12/25	jue 11/12/25	
9		NP-28 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA (INLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UND	5,00	\$ 1.051.416,20	5 días	jue 4/12/25	jue 11/12/25	SFC-3 días
10		FIN			\$ 0,00	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	