Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F01-P01-CT-320 VERSIÓN 2
		FORMATO COTIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN abril 13 de 2012

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
1,01	Excavación en material a todo factor entre 0 y 2 m de profundidad.	M3	4,05	$ 35.959	$ 145.634
1,02	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación.	M3	5,27	$ 55.173	$ 290.762
	SUBTOTAL				**$ 436.396**
2	**CIELO FALSO**				
2,01	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC, incluye estructura de soporte y esquinero.	M2	9,38	$ 64.924	$ 608.987
	SUBTOTAL				**$ 608.987**
3	**BASES PISOS Y AFINADOS**				
3,01	Mortero de nivelación 1:4 para cerámica de pisos e= 4 cms	M2	41,40	$ 30.607	$ 1.267.130
3,02	Cerámica para piso de 0.57 x 0.57. Incluye fragua.	M2	41,40	$ 78.776	$ 3.261.326
3,03	Guardaescoba en cerámica, incluye material de pega y fragua.	ML	32,85	$ 16.535	$ 543.175
	SUBTOTAL				**$ 5.071.631**
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
4,01	Suministro e instalación de ventanas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye reja de seguridad, vidrio de 4 mm. anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	13,60	$ 469.518	$ 6.385.445
4,02	Suministro e instalación de persiana con marco y perfilería fija en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	23,14	$ 390.518	$ 9.036.587
4,03	Suministro e instalación de puertas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Persiana fija en lámina de acero cold rolled calibre 20. Incluye, chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	14,50	$ 456.518	$ 6.619.511
	SUBTOTAL				**$ 22.041.543**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				
5,01	Sistema aterrizaje para tableros distribución	UND	1,00	$ 279.930	$ 279.930
5,02	Suministro e instalación de alimentador eléctrico 2f#8 + 1n#8 + 1t#8 cobre para alimentación subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto PVC 1" subterráneo.	ML	6,49	$ 60.779	$ 394.456
	SUBTOTAL				**$ 674.386**
6	**OBRAS DE URBANISMO Y OTROS**				
6,01	Andén en concreto (f'c=17.5 MPa) escobillado, acolillado y dilatado. Espesor= 10 cm. Incluye malla electrosoldada.	M2	4,82	$ 92.154	$ 444.182
6,02	Aseo general	M2	189,15	$ 4.279	$ 809.373
	SUBTOTAL				**$ 1.253.555**

	COSTO TOTAL DIRECTO			**$ 30.086.498**
	ADMINISTRACIÓN	25%		$ 7.521.625
	IMPREVISTOS	2%		$ 601.730
	UTILIDAD	5%		$ 1.504.325
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):			**$ 9.627.680**
	COSTO TOTAL SIN IVA			$ 39.714.178
	IVA (19% Sobre la utilidad)			$ 285.822
	COSTO TOTAL			**$ 40.000.000**
SON:	**Cuarenta millones de pesos m/cte.**			

El proponente declara que conoce y tuvo en cuenta al elaborar el presupuesto y el programa de trabajo que forman parte de su propuesta, las siguientes condiciones:
1) Sitio de ejecución de la obra,
2) Las posibilidades de personal y de adquisición de materiales, equipos y herramientas.
3) Las posibilidades de transporte.

Proponente: LEGO CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901590228 - 0
Régimen: Común
Email: legoconstruccionessas@gmail.com

Teléfono: 304 670 6357
Ciudad: Belalcázar Páez - Cauca
Dirección: Calle 2 # 2 - 77 / Barrio El Jardín



FIRMA DEL PROPONENTE