

ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
NIT: 804.015.969-3



FECHA: NOVIEMBRE 2025

OBJETO: " SUMINISTRO DE MOBILIARIO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA "

FICHA TÉCNICA:

EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS QUE SE DESCRIBAN EN LOS COMPONENTES A CONTINUACIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Superficies de trabajo fabricadas en aglomerado enchapadas en fórmica, con canto en PVC termofundido rígido. Superficie: Madera en aglomerado RH (Resistente a la humedad) de 25 mm enchapada en fórmica. Estructura: Tubo metálico cuadrado 3×2", calibre 16 con pintura electrostática color a elección. Base: Continua con niveladores. Dimensiones: 300 cm ancho × 60 cm fondo × 73 cm alto	6				

2	Silla interlocutora: Carcasa para asiento y espaldar elaborada en polipropileno de alto impacto. Estructura elaborada en tubo metálico rectangular 30 x15 y tubo redondo 5/8 calibre 16. Pintura electrostática color a elección, tapones plásticos. Dimensiones: 82 x 53 x 42 centímetros.	30				
3	Pantalla de proyección manual de 120 pulgadas (2.43m x 1.82m), superficie blanca mate, proporciona brillo uniforme y contraste mejorado para imágenes nítidas. Formato ajustable 4:3 y 16:9, Se adapta a diferentes tipos de proyección y contenido. Sistema Self Lock Permite desplegar la pantalla y bloquearla en la posición deseada con un solo movimiento. Instalación en pared o techo. Diseñada para fijarse de manera segura en distintos espacios. Diseño retráctil y duradero. Fácil de enrollar, guardar y mantener protegida.	1				

VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA	
-------------------------------------	--

Nota 1. Cada Superficie de trabajo de 5 puestos deberá contar con un módulo de conectividad integrado, instalado de manera empotrada en la estructura metálica, compuesto como mínimo por: Un (1) tomacorriente doble con polo a tierra, certificado y en cumplimiento de RETIE y las NTC aplicables. Un (1) puerto de red RJ45 categoría mínima Cat6, debidamente identificados y funcionales para cada uno de los 5 puestos de trabajo. Canalización interna que permita el orden y conducción segura de los cables desde el módulo hacia la red eléctrica y el punto de datos correspondiente.

El módulo deberá estar firmemente fijado, permitir fácil acceso para los usuarios y garantizar condiciones seguras de conexión para equipos de cómputo u otros dispositivos electrónicos.

Nota 2. El oferente entregará los bienes en las cantidades y calidades, exigidas y requeridas por la entidad.

-El oferente cumplirá con las especificaciones de cada producto, tal como se describe en la ficha técnica

-El oferente asume y correrá por su cuenta con el transporte e instalación de los bienes hasta la ecam.

-El oferente acarreará con toda la carga impositiva municipal y departamental regulada en la ley, ordenanzas y decretos correspondientes.

-El contratista deberá ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la entidad.