SOLUCIONES Y SERVICIOS M&C

La Dorada, marzo de 2025

Señores:
CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL SENA LA DORADA
Ciudad

COTIZACION No. 029

Reciba un cordial saludo, para nosotros es un placer saludarle. El motivo de la presente es darle respuesta a la solicitud de cotización:

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PACIAL
1	30191617	Preliminares	Suministro, transporte, instalacion y desmonte posterior de cerramiento provisional con Polisombra y/o tela tipo Zaran, altura 2 mtr, incluye apoyos cada 2mtr, y su respectivo anclaje en tierra o sobre dado en concreto.	M2	77,00	$ 15.000	$ 1.155.000
2	30151501	Preliminares	Desmonte de cubiertas existentes para cambio por mal estado, en diversos materiales: asbesto cemento. termo acústica. Aluzinc, tipo sándwich (incluye acarreos)	M2	90,32	$ 30.000	$ 2.709.630
3	72101507	Preliminares	Desmonte de luminarias y ventiladores existentes, incluye retiro y disposición final	Un.	8,00	$ 80.000	$ 640.000
4	72101507	Preliminares	Desmonte y retiro de ventanas existentes medidas varias	M2	20,00	$ 40.000	$ 799.800
5	72141510	Preliminares	Retiro de baldosa de piso tipo enchape existente con rasqueteada (incluye retiro y disposición final)	M2	78,54	$ 90.000	$ 7.068.600
6	72152405	Mantenimientos metalicos	Mantenimiento de pasamanos consistente en el desmonte, lijado, resane, pintado con anticorrosivo y pintura de aceite e instalacion nuevamente de pasamanos metalico	Un.	1,00	$ 200.000	$ 200.000
7	72153501	Limpieza	Retiro de sobrantes de construccion, incluye el acarreo, traslados internos cargue transporte y disposicion final en escombrera autorizada del municipio.	M3	19,64	$ 20.000	$ 392.700

8	72152509	Pisos	Alistado de piso en mortero 1:3, para instalacion de ceramica de piso, con espesor promedio de 0 a 5 cm incluye replanteo, toma de niveles y formaleteado según el caso.	M2	78,54	$ 90.000	$	7.068.600
9	72152504	Pisos	Suministro e instalacion de baldosa de piso trafico pesado calidad primera formato 50x50 o 60*60 cms tipo duro piso o similar. Incluye el pegante ceramico, la boquilla y el corte de guarda escoba en el mismo material, color a elegir.	M2	78,54	$ 160.000	$	12.566.400
10	72152601	Cubiertas	Suministro e instalacion de limatesa en fibrocemento, incluye la instalacion de 8 limatesas terminal.	Ml	44,00	$ 40.000	$	1.760.000
11	72151400	Cubierta Pintura	Pintura en esmalte a base de aceite para cerchas en varilla (incluye disolvente, elementos para su aplicación y prevención de chorreado)	Ml	117,40	$ 30.000	$	3.522.000
12	72152601	Cubiertas	Suministro, transporte e instalacion de teja en fibrocemento No 4, No 6, No 8 y No. 10, cinco canales, incluye elementos de fijacion para su correcto funcionamiento.	M2	90,32	$ 80.000	$	7.225.680
13	30162403	Muros	Muro en bloque de arcilla no. 4 perforación horizontal e=0.10 mts (0.10x0.20x0.30) mts incluye, mortero de pega, para hacer encorosado sobre viga de concreto Altura promedio 0,30m	Ml	40,00	$ 90.000	$	3.600.000
14	72141510	Pañetes	Pañete de muros con mortero 1:2 impermeabilizado, incluye el resane o llenado de espacios sin cubrir y el retiro de partes sueltas de mortero	Ml	42,00	$ 65.000	$	2.730.000
15	30161604	Cielo rasos	Suministro e instalación de cielo raso PVC entre 8 y 10 mm. Incluye estructura y compuertas para inspección, todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	55,82	$ 70.000	$	3.907.470

16	72152402	Marqueteria en aluminio	Suministro e instalacion de puertas y ventanas en aluminio compuesta por: Perfiles de aluminio. Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante. Vidrios con espesor mínimo de 5 mm. Empaques triangulares y en forma de cuña.. Accesorios aluminio. Chapas, manijas con recibidor. marcos. pasadores sellos con silicona y demas elementos para su correcto funcionamiento. Las ventanas deben tener apertura segura y amplia para el despacho de alimentos en la barra.	M2	20,00	$ 300.000	$ 5.998.500
17	39111505	Redes electricas	suministro e instalación Tipo de Luz: Blanca / Voltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000 H. tamaño 30x30cm Angulo de Apertura: 120°IP 20 color Blanco Voltaje 100 V, 240 V, color blanco, Flujo luminoso 2160 lm Amperaje 4.2 A Potencia máxima 24 W, Garantía 12 meses.	Un.	6,00	$ 100.000	$ 600.000
18	40101604	Redes electricas	Suministro e instalación de Ventilador de Techo de 3 aspas, control de 5 Velocidades, Voltaje 110/120v - 50/60hz, Potencia 78w, color Blanco Garantía mínimo 1 Año	Un.	4,00	$ 600.000	$ 2.400.000
19	72151400	Pinturas	Suministro y aplicación de estuco plastico para exteriores con el fin mejorar las características de textura apariencia y adherencia, la superficie debe quedar lisas para lograr mejores acabados con el recubrimiento. debe tener alta resistencia, alta blancura y excelente adherencia.	M2	66,40	$ 80.000	$ 5.312.000
20	72151400	Pinturas	Suministro y aplicación de pintura tipo vinilo tipo 1 a 3 manos para exteriores debe ser resistente a la humedad, los rayos uv, los cambios de climáticos y de temperatura, el moho, las algas, debe ser lavable y cubriente.	M2	66,40	$ 110.000	$ 7.304.000

21	72151400	Pinturas	Lavado y descontaminación de ladrillo (Incluye rinse y/o liquido limpiador de fachadas, mano de obra y equipos), retiro y reposición de piezas en mal estado (Incluye piezas nuevas, re-emboquillado, reparación de juntas en mortero (incluye mortero impermeabilizado y la aplicación de hidrófugo para fachadas en ladrillo (Incluye aplicación de tres manos de recubrimiento impermeable)	M2	103,20	$ 6.000	$	619.200
COSTO DIRECTO TOTAL							**$**	**77.579.580**
A.U.			**ADMINISTRACION**	**20%**			**$**	**15.515.916**
			UTILIDAD	**5%**			**$**	**3.878.979**
TOTAL A.U							**$**	**19.394.895**
COSTO DIRECTO + A.U.							$	96.974.475
I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				**19%**			$	737.006
COSTO TOTAL							**$**	**97.711.481**



MARIANA LUCIA MARTINEZ H
MARIANA LUCIA COFLES H