Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

"PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN LAS CALLES 23A y 23; EN EL BARRIO ALTOS DEL PIENTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER"

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.0	**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**							
1.1	1.1		1.1	Localización y replanteo	M2	427.60	$ 3,464.00	$ 1,481,206.00
1.2	1.2		1.2	Excavacion con medios mecanicos en material comun, incluye retiro	M3	150.74	$ 21,377.00	$ 3,222,369.00
1.3	1.3		1.3	Base granular, esp 0.2 m	M3	85.52	$ 166,463.00	$ 14,235,916.00
1.4	1.4		1.4	Losa de concreto MR-38_esp 0.18 m	M3	64.14	$ 1,093,195.00	$ 70,117,527.00
1.5	1.5		1.5	Bordillo fundido en concreto 3,000 psi, 0.15	ML	46.00	$ 73,414.00	$ 3,377,044.00
1.6	1.6		1.6	Muro en concreto reforzado_esp 0.15m	M3	4.20	$ 1,104,185.00	$ 4,637,577.00
1.7	1.7		1.7	Acero de Refuerzo PDR 60	KG	225.00	$ 7,695.00	$ 1,731,375.00
Subtotal								**$ 98,803,014.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 98,803,014.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 98,803,014.00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 4,700,500.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 2,340,418.00
VALOR TOTAL				**$ 105,843,932.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	29%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	35%