





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	07/10/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEM NO PREVISTOS -							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA					
CONTRATO No. 1404-2025 <small>(Indicar número y año)</small>							
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"							
PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
CONTRATISTA: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
INTERVENOR: N/A		Contrato No.: N/A <small>(Indicar número y año)</small>					
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 0 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD			
NP 1	Suministro, armado e instalación red eléctrica para 9 aires (incluye accesorios y demás elementos)		m	0			
I. EQUIPO							
	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	\$ 73.425,00	0,10	\$ 7.343,00		
SUBTOTAL \$ 7.343,00							
II. MATERIALES							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
	EMT 3/4"	m	0,6666667	\$ 8.066,67	\$ 5.377,78		
	EMT 1"	m	0,3333333	\$ 10.266,67	\$ 3.422,22		
	Cable #12	m	10	\$ 3.300,00	\$ 33.000,00		
	Terminales aislados	un	0,3	\$ 165,00	\$ 49,50		
	Uniones / abrazaderas	un	0,3333333	\$ 2.750,00	\$ 916,67		
	Chazos / tornillería	pack	0,0166667	\$ 21.890,00	\$ 364,83		
	Plafón / tapa	un	0,15	\$ 43.890,00	\$ 6.583,50		
SUBTOTAL \$ 49.714,50							
III. TRANSPORTES							
	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ -							
IV. MANO DE OBRA							
	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	\$ 135.972,78	1,80	\$ 244.751,00	0,06	\$ 14.442,50	
SUBTOTAL \$ 14.442,50							
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 71.500,00							
V. COSTOS INDIRECTOS							
	DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total				
	ADMINISTRACIÓN	20%	\$ 14.300,00				
	IMPREVISTOS	5%	\$ 3.575,00				
	UTILIDAD	5%	\$ 3.575,00				
SUBTOTAL				\$ 21.450,00			
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 92.950,00							
Firma:  Nombre: RL STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA							
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.							
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.							
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula Profesional No.: _____							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	07/10/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ÍTEMS NO PREVISTOS /					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA					
CONTRATO No. 1404-2025 <small>(Indicar número y año)</small>							
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"							
PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
CONTRATISTA: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
INTERVENTOR: N/A		Contrato No.: N/A <small>(Indicar número y año)</small>					
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 0 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>							
DATOS ESPECIFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD			
NP 2	Suministro e impermeabilización fachada posterior color rojo ladrillo a dos manos para exteriores		m2	0			
I. EQUIPO							
	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
	Andamio (alquiler día)	%MO	\$ 24.475,00	10,00	\$ 2.448,00		
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	\$ 24.475,00	10,00	\$ 2.448,00		
SUBTOTAL \$ 4.896,00							
II. MATERIALES							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
	Impermeabilizante acrílico Broncoelástico Rojo Mapei o similar (Cufete 24 kg.)	und	0,04	\$ 496.100,00	\$ 21.261,36		
	Rodillo 9"	und	0,03	\$ 15.290,00	\$ 436,85		
	Primer / imprimante	und	0,01	\$ 132.000,00	\$ 942,88		
	Brochas / charola / cinta	und	0,01	\$ 22.000,00	\$ 157,15		
SUBTOTAL \$ 22.798,23							
III. TRANSPORTES							
	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ -							
IV. MANO DE OBRA							
	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	\$ 135.972,78	1,80	\$ 244.751,00	18,12	\$ 13.505,77	
SUBTOTAL \$ 13.505,77							
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 41.200,00							
V. COSTOS INDIRECTOS							
	DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total				
	ADMINISTRACIÓN	20%	\$ 8.240,00				
	IMPREVISTOS	5%	\$ 2.060,00				
	UTILIDAD	5%	\$ 2.060,00				
SUBTOTAL \$ 12.360,00							
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 53.560,00							
Firma:  Nombre: RL STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN Representante Legal del Contratista o su Apoderado  Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.							
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula Profesional No.: _____							
<small>Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</small>							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	07/10/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ÍTEMS NO PREVISTOS 1					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA					
CONTRATO No. 1404-2025 <small>(Indicar número y año)</small>							
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"							
PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
CONTRATISTA: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
INTERVENTOR: N/A		Contrato No.: N/A <small>(Indicar número y año)</small>					
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 0 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>							
DATOS ESPECIFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD			
NP 3	Ceramica para piso de baño formato 60X60 (Incluye cemento, boquilla, separadores y demas elem		m2	0			
I. EQUIPO							
	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	\$ 16.317,00	0,10	\$ 1.632,00		
SUBTOTAL \$ 1.632,00							
II. MATERIALES							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
	Cemento blanco	Kg	2,10	\$ 1.675,00	\$ 3.518,00		
	Ceramica para piso 60X60	M2	1,10	\$ 43.900,00	\$ 48.290,00		
	Boquilla para enchape	Kg	0,26	\$ 5.980,00	\$ 1.570,00		
	Fijador de cerámica	Kg	4,20	\$ 4.200,00	\$ 17.640,00		
	Pegador max porcellan	kg	0,01	\$ 77.000,00	\$ 770,00		
SUBTOTAL \$ 71.788,00							
III. TRANSPORTES							
	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ -							
IV. MANO DE OBRA							
	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	\$ 135.972,78	1,80	\$ 244.751,00	0,07	\$ 17.580,00	
SUBTOTAL \$ 17.580,00							
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 91.000,00							
V. COSTOS INDIRECTOS							
	DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total				
	ADMINISTRACIÓN	20%	\$ 18.200,00				
	IMPREVISTOS	5%	\$ 4.550,00				
	UTILIDAD	5%	\$ 4.550,00				
SUBTOTAL \$ 27.300,00							
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 118.300,00							
Firma:  Nombre: RL STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN Representante Legal del Contratista o su Apoderado Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.							
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula Profesional No.: _____							
<small>Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</small>							



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	07/10/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | ÍTEM NO PREVISTOS |
 UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO No. 1404-2025
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
 "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"

PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
 CONTRATISTA: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
 INTERVENTOR: N/A Contrato No.: N/A
(Indicar número y año)
 FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 0
(Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP 4	Paquete para muros mortero 1:3.		m2	0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (% mano obra)	%MO	\$ 16.317,00	0,10	\$ 1.632,00
SUBTOTAL				\$ 1.632,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Mortero 1:3 (Producción)	M3	0,052499211	\$ 427.835,00	\$ 22.461,00
SUBTOTAL				\$ 22.461,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	\$ 135.972,78	1,80	\$ 244.751,00	0,07	\$ 16.317,00
SUBTOTAL					\$ 16.317,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 40.410,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	20%	\$ 8.082,00
IMPREVISTOS	5%	\$ 2.020,50
UTILIDAD	5%	\$ 2.020,50
SUBTOTAL		\$ 12.123,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 52.533,00

Firma:
 Nombre: RL STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
 Representante Legal del Contratista o su Apoderado
 Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)




OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma: _____
 Nombre: _____
 Representante Legal del Interventor o su Apoderado
 Matricula Profesional No.: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	07/10/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		ÍTEMS NO PREVISTOS /					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA					
CONTRATO No. 1404-2025 <small>(Indicar número y año)</small>							
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"							
PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
CONTRATISTA: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.							
INTERVENTOR: N/A		Contrato No.: N/A <small>(Indicar número y año)</small>					
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 0 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>							
DATOS ESPECIFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD			
NP 5	Suministro e instalación lampara led panel 60x60 cm		und	0			
I. EQUIPO							
	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	\$ 16.317,00	0,10	\$ 1.632,00		
SUBTOTAL \$ 1.632,00							
II. MATERIALES							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE	un	1,00	\$ 105.316,00	\$ 105.316,00		
SUBTOTAL \$ 105.316,00							
III. TRANSPORTES							
	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$ -							
IV. MANO DE OBRA							
	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	\$ 135.972,78	1,80	\$ 244.751,00	0,07	\$ 16.317,00	
SUBTOTAL \$ 16.317,00							
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 123.265,00							
V. COSTOS INDIRECTOS							
	DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total				
	ADMINISTRACIÓN	20%	\$ 24.653,00				
	IMPREVISTOS	5%	\$ 6.163,25				
	UTILIDAD	5%	\$ 6.163,25				
SUBTOTAL \$ 36.979,50							
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 160.245,00							
Firma:  Nombre: RL STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN Representante Legal del Contratista o su Apoderado  Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.							
Firma: _____ Nombre: _____ Representante Legal del Interventor o su Apoderado Matricula Profesional No.: _____							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

