Megaproyectos®
Mobiliario & Diseño de espacios

318 415 96 77
www.megaproyectos.com.co
campusmegaproyectos
megaproyectoscampus

NIT: 800.130.904-2
FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA SAS
Avenida Norte 50-39 Tunja.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑORES** | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | **TELEFONO** | | **COTIZACIÓN No.** | **417** |
| **CONTACTO** | | **DIRECCIÓN** | VILLA DE LEYVA | **FECHA** | 1/10/2025 |
| **E - MAIL** | | **NIT** | | **CIUDAD** | TUNJA |

Atendiendo su amable solicitud, **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** presenta la siguiente propuesta comercial de productos/servicios para su consideración:

## ISLA DE TRABAJO 2 PUESTOS DE 120 CM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ISLA DE TRABAJO COMPUESTA POR DOS (2) PUESTOS DE 1,20 MTS<br><br>Dimensiones totales de la isla (lxaxh) 1,2 m x 1,21 m x 0,73 m.<br><br>Incluye : canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 120 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1 para cada puesto.<br>Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. | UND | 1 |  | $ | 2.700.000 | $ 2.700.000 |
| **2** | MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 3+3<br><br>Caracteristicas: Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm con pelicula intermedia, sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes.<br><br>Dim: 1.10 x 0.45 Mts. | UND | 1 |  | $ | 415.000 | $ 415.000 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 3.115.000 |
| | | | | | | IVA 19% | $ 591.850 |
| | | | | | | TOTAL | $ 3.706.850 |

## PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUAL DE 120 CM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | PUESTO OPERATIVO RECTO<br><br>Dimensiones 1,20 m x 0,60 m x 0,73 m.<br><br>Incluye : canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 120 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1.<br>Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. | UND | 1 |  | $ | 1.350.000 | $ 1.350.000 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 1.350.000 |
| | | | | | | IVA 19% | $ 256.500 |
| | | | | | | TOTAL | $ 1.606.500 |

## PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUAL DE 150 CM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | PUESTO OPERATIVO RECTO<br><br>Dimensiones 1,50 m x 0,60 m x 0,73 m.<br><br>Incluye : canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 120 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1.<br>Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro. | UND | 1 |  | $ | 1.400.000 | $ 1.400.000 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 1.400.000 |
| | | | | | | IVA 19% | $ 266.000 |
| | | | | | | TOTAL | $ 1.666.000 |

## PUESTO DE TRABAJO EN L DE 150 X 150 CM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PUESTO OPERATIVO EN L<br><br>Dimensiones 1,50 m x 150 CM X 0,60 m x 0,73 m DE ALTURA<br><br>Incluye: canaleta/ducto metálico pintado con pintura electrostática dimensiones 12 cm x 5 cm x 150 cm con división interior calibre 24, tapa troquelada sobre canaleta y cajonera 2x1.<br><br>Superficies de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestales de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro, incluye faldero en 15 mm y viga horizontal de refuerzo | UND | 1 |  | $ | 1.870.000 | $ | 1.870.000 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 1.870.000 |
| IVA 19% | $ | 355.300 |
| TOTAL | $ | 2.225.300 |

## MAMPARA DE 140 CM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 3+3<br><br>Caracteristicas: Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm con pelicula intermedia, incluye sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes.<br><br>Dim: 1.40 x 0.45 Mts. | UND | 1 |  | $ | 465.000 | $ | 465.000 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 465.000 |
| IVA 19% | $ | 88.350 |
| TOTAL | $ | 553.350 |

## MAMPARA DE 50 CM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 3+3<br>Caracteristicas: Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm con pelicula intermedia, incluye sistema de fijación a puesto de trabajo mediante Herrajes.<br><br>Dim: 0,50 x 0.45 Mts. | UND | 1 |  | $ | 240.000 | $ | 240.000 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 240.000 |
| IVA 19% | $ | 45.600 |
| TOTAL | $ | 285.6000 |

CONDICION GENERALES:

1. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S, Somete este pedido a su aceptación final y la disponibilidad de mercancías. Cualquier modificación en sus especificaciones y/o dimensiones cambiarían su precio y tiempo de entrega, los precios aquí incluidos no incluyen el costo del transporte fuera del perímetro urbano de Tunja. No se harán reintegros de dineros cancelados (anticipos) por productos que ya estén en proceso de elaboración.
2. No se aceptarán medidas finales de la obra si varían respecto a las suministradas a la hora de realizar la visita de necesidades del cliente.
3. Para ejecutar la instalación deben existir condiciones ideales de la obra, entre las cuales se incluye, labores finalizadas en piso, techo y mampostería en general, zonas libres de escombros con condiciones normales de aseo e higiene.
4. Los proyectos con configuración especial requieren un tiempo definido de acuerdo a su complejidad.
5. El cliente se obliga a recibir la mercancía dentro del plazo de entrega indicado en la presente oferta. En caso de que el cliente no esté en capacidad de recibir la mercancía dentro de dicho plazo, éste último se compromete a pagar el valor del respectivo bodegaje, según las tarifas establecidas por FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS.

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | 50% anticipo 50% contraentrega |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | 30 días calendario para la entrega total del proyecto, sujeto a la política de despachos. Este tiempo corre a partir de recibir por parte del cliente los siguientes documentos y tramites al día:<br>- Pago del anticipo confirmado.<br>- Orden de Pedido con Detalle final firmados.<br>- Planos firmados<br>- Formato diseño para clientes firmado<br>- Formato técnico de producto no estandarizado firmado (si aplica) |
| **LUGAR DE ENTREGA** | El acordado con el cliente, de acuerdo a la política de despachos |
| **CONDICIONES DE ENTREGA** | Al recibir su pedido, revisar las cantidades y el estado del empaque. Se debe registrar en la remisión del transportador cualquier deterioro del empaque o faltantes de mercancía. La falta de observaciones en dicha remisión, libera a los transportadores contratados de la responsabilidad ante cualquier daño presentado en los productos, por tanto FERNANDO BOHORQUEZ y CIA SAS no puede hacerse responsable de estos reclamos. Las presentes condiciones podrán sufrir modificaciones, previo acuerdo entre las partes. |
| **VALIDEZ DE LA OFERTA** | 30 DIAS CALENDARIO |
| **TERRITORIALIDAD ICA** | Contribuyentes de ICA en el Municipio de Tunja (planta de producción) Tarifa 5,0 X 1000 |
| **INFORMACIÓN BANCARIA** | CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 616 097259 |

**DANIEL MORENO**
**DIR. COMERCIAL**
**3112727530**
director.comercial@megaproyectos.com.co

**FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL**

| | |
|---|---|
| **ACTIVIDAD ECONÓMICA** | CODIGO CIIU 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES |
| **GARANTIA** | 12 meses contra defectos de fabricación,<br>Excluyendo el uso inapropiado del producto o mal trato |

**Gerente General**
**email: fernando@megaproyectos.com.co**
**3158264003 PBX (8) -7407810**