COTIZACIÓN N° 924
Pitalito; 21 de octubre del 2025

DATOS DEL CLIENTE	
Cotizado a: **MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA**	Teléfono: **3125233433**
C.C. O Nit: **891.180.131-0**	Lugar Entrega: **IQUIRA HUILA**
Solicitante: **RUBÉN DARIO CASTRO ANDRADE**	Dirección: **CALLE 4 N° 6 - 29**
E-mail: **despacho@iquira-huila.gov.co**	Ciudad: **IQUIRA HUILA**

REFERENCIA DEL PRODUCTO

OFERTA EQUIPO PARA EL LAVADO DEL CAFÉ		
Item	**Descripción Del Producto**	**Cant.**
1	**LAVADOR MECÁNICO DE CAFÉ (Lavado de café fermentado).** Capacidad: 800 Kg/h café baba. Marca: PROINGENIERIA S.A.S.	1
2	**CANASTO LAVADOR:** Diseñado de forma vertical desempeñando proceso de lavado de forma ascendente. Elaborado en malla troquelada de acero inoxidable. Tapas lavador, fabricadas en hierro gris.	1
3	**NÚCLEO O ROTOR:** Sistema de agitadores en varillas de acero inoxidable. Sinfín o caracol en acero inoxidable.	1
4	**TOLVA DE RECIBO DE CAFÉ:** Elaborada en lámina de acero inoxidable Capacidad de almacenamiento de la tolva de 40 a 50 kg café baba.	1
5	**ESTRUCTURA LAVADOR:** Base elaborada en ángulo de 1 ½ x 1/8 acero al carbono.	1
6	**SISTEMA PORTÁTIL:** Instalación de rodachines con sistema de frenos de seguridad, para su fácil desplazamiento.	4
7	**SISTEMA DE CONTROL DE AGUA:** Instalación y adaptación de llaves de paso y mixtas con entrada de agua de ½.	1
8	**GUARDABANDAS:** Protector de polea y correa, diseñada en lámina de acero inoxidable. Transmisión en poleas y correa tipo A.	1

9	**CUBIERTAS LAVADOR:** fabricada en lámina de acero inoxidable. Puertas lavador: Sistema que ofrece protección al operario y evita dispersión de mieles. Platón de recibo de miles o mucilago, técnica que ofrece manipular 100% estos residuos.	**2**
10	**SISTEMA DE EMPACADO:** Soporte de enganchado de tula para ofrecer empacado mecánico de café.	**1**
11	**MOTOR ELÉCTRICO:** Potencia: 1 H.P. a 1800 RPM Marca: Disponible en el mercado. Base para motor eléctrico.	**1**
12	**CONEXIÓN ELÉCTRICA:** Interruptor arrancador de encendido y apagado Conexión con cable encauchetado 2x12 con clavija.	**1**
13	**TERMINADO Y ACABADO:** Pintura tipo epóxido de excelente calidad y duración.	**1**
14	**ACCESORIOS:** Unión, tubería y codo o semicodo de 3” (pulgada) en PVC.	**3**

GARANTIAS
Tres (3) años, sobre desperfectos de fabricación de los equipos.
Seis (6) meses; En chumaceras o rodamientos por desperfectos de fabricación.
Un (1) año en motores eléctricos sobre desperfectos de fabricación, no cubre daño por descargas de energía.
Garantizamos la calidad y el buen estado de los elementos al momento de la entrega. Si en algún caso se encuentran elementos averiados, vencidos o abiertos, se realizará el cambio del producto por uno en perfecto estado sin ningún costo.
La garantía se pierde si se ha realizado modificaciones a los equipos sin previa autorización de la fábrica.
Las chumaceras o rodamientos se les deben realizar mantenimiento preventivo para garantizar su vida útil.

PROINGENIERIA S.A.S
Somos Calidad para el Campo, Somos Industria Cafetera

OFERTA ECONÓMICA				
ITEM	**DETALLE**	**CANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	**LAVADOR MECÁNICO DE CAFÉ** **Capacidad:** 800 kg/h. **Marca:** PROINGENIERIA S.A.S. **Motor Eléctrico:** 1 H.P. a 1800 RPM **Nota:** Este equipo puede trabajar con energía 110 voltios en caso que el beneficiario no cuente con energía a 220 voltios.	**1**	**$6.800.000**	**$6.800.000**
1	**FORMACIÓN PRESENCIAL** **Capacitación y asistencia técnica presencial.** • **Temas N°1:** Correcto manejo y funcionamiento. • **Temas N° 2:** Manejo del uso proporcional del consumo del agua. • **Temas N° 3:** Cuidados y mantenimientos sobre el equipo. **En coordinación con el supervisor del proyecto se fijará las fechas de entregas, para coordinar capacitación y asistencia técnica de manera masiva.**	**1**	**$84.034**	**$84.034**

OBSERVACIONES:

→ Facturador electrónico.
→ Producto excluido de IVA aplicando la posición arancelaria.
→ Incluye: tasas e impuestos municipales.

SUBTOTAL	**$6.884.034**
IVA LAVADOR MECÁNICO	**$0**
IVA FORMACIÓN 19%	**$15.966**
TOTAL	**$6.900.000**

PROINGENIERIA S.A.S
Somos Calidad para el Campo, Somos Industria Cafetera

OBSERVACIONES
NUESTRA OFERTA INCLUYE
Entregamos, los equipos solicitados en el municipio de Iquira Huila de manera masiva.
En coordinación con el supervisor del proyecto se fijará las fechas de entregas, para coordinar capacitación y asistencia técnica sobre su correcto manejo, cuidados y mantenimientos sobre los lavadores, de manera masiva a la entrega de los mismos.
Los equipos se entregan con su respectivo certificado de garantía.
POR CUENTA DEL CLIENTE
Todo lo relacionado con OBRAS CIVILES que se requieran para la adecuada instalación del equipo
Contar con las adecuaciones necesarias para la correcta instalación del montaje.
Debe contar con conexión de energía a 110 a 220 voltios dentro del beneficiadero.
El beneficiadero o sitio de instalación debe contar con instalación hidráulica de fácil acceso para garantizar su funcionamiento.

CONDICIONES COMERCIALES	
FORMA DE PAGO	Un primer anticipo del 70% del total del pedido. Un segundo pago del 30% a la entrega y satisfacción del cliente.
CUENTA BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL Tipo de cuenta: CORRIENTE Nombre de la cuenta: PROINGENIERIA S.A.S. Número de la cuenta: 21004352577
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 días calendarios.
PLAZO DE ENTREGA	A CONVENIR

Sin otro particular;

PILAR ROJAS SCALANTE
C.C. 1.083.888.997 Pitalito Huila
Primer Suplente del Representante Legal
PROINGENIERIA S.A.S.