ANEXO OFERTA ECONÓMICA


		"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA"				
CODIGOS UNSPSC	**ITEM**	**DESCRIPCION DEL ELMENTO SOLICITADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	1. PRELIMINARES					
30191617	1,1	Cerramiento en lona verde h 2,00 mt	50,00	ML	$ 24.568,86	$ 1.228.443,05
30181508 72101507	1,2	Desmonte de divisiones de unidades sanitarias en acero inoxidables	27,90	M2	$ 20.847,82	$ 581.654,04
		SUBTOTAL CAPITULO				$ 1.810.097,00
	2. CUBIERTAS					
30191800 72101507	2,1	Mantenimiento general de cubierta teja tipo sandwich, acerolit y traslucida, incluye (ajuste y cambio de tornillos, ganchos, sellamiento de goteras con cinta asfaltica)	343,60	M2	$ 40.619,28	$ 13.956.784,61
		SUBTOTAL CAPITULO				$ 13.956.785,00
	3. MUROS, ACABADOS Y CONCRETOS					
30191800 72152005 72151400	3,1	Resane de humedad en muros, con mortero impermeabilizado incluye escarificación previa y andamios TSA.	250,35	M2	$ 50.826,38	$ 12.724.155,51
72151302 72101507	3,2	Pintura sobre muro exterior a tres manos de alta resistencia en la intemperie, color blanco, incluye filos, dilataciones y andamios TSA.	1503,16	M2	$ 30.856,38	$ 46.382.192,07
72151302 72101507	3,3	Pintura vinilo tipo 1, sobre muro a tres manos para muros interiores, color blanco, incluye filos, dilataciones y andamios TSA.	1952,90	M2	$ 25.390,48	$ 49.584.954,13
72151302 72101507	3,4	Pintura en esmalte color para estructura metalica, IP, puertas y metaldeck.	897,28	M2	$ 34.016,45	$ 30.522.157,80
30191800 72101507	3,5	Mantenimiento de escalera a todo costo incluye cambio de remaches, ajuste tornilleria, suministro e instalacion de lamina policabrnotado 4mm de medidas aproximadas de 0,30 mt x 0,78 mt	1,00	GLOBAL	$ 783.750,00	$ 783.750,00
		SUBTOTAL CAPITULO				$ 139.997.210,00
	4. CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS					
72154032 72101505 72101507	4,1	Mantenimiento de rejas metalicas incluye punto de soldadura donde se requiera, lijado, anticorrosivo y esmalte a dos manos. Medidas aproximadas puerta 1 (h 2,80 mt x 12.75 mt de largo) Puerta 2 (h 2,00 mt x 3,37 mt) Puerta 3 (h 2,00 mt x 3,10 mt).	48,64	M2	$ 65.925,00	$ 3.206.592,00
72154032 72101505 72101507	4,2	Revisión y ajuste de puertas en marco de aluminio para el area administrativa y de apoyo mixto. Incluye, ajuste o cambio de tornillería, cambio de bisagras, chapa, cambio de perfil de aluminio de medidas para puerta 1 (medidas h 0,11 mt x 1,03 mt largo) puerta 2 (medidas h 0,11 mt x 0,93 mt largo). Medidas general de la puerta 1 (h 2,20 mt x 1,20mt) Puerta 2 (h 2,20 mt x1,10 mt).	2,00	UND	$ 621.000,00	$ 1.242.000,00
72154032 72101507	4,3	Mantenimiento a todo costo de carpintería metálica en acero inoxidable (puertas, divisiones de baños y lavamanos) incluye ajuste de tornilleria, limpieza, pasador manual, bisagras, cambio de soporte de pìso en acero inoxidable, resane de enchape con boquilla).	1,00	GLOBAL	$ 2.173.500,00	$ 2.173.500,00
26131603 72101507	4,4	Mantenimiento de rejillas de desagues internos de 0,35 mt de ancho x 2,05 mt de largo (incluye desmonte, remocion de pintura, lijada, enderezado, aplicación de anticorrosivo, pintura epoxica y reinstalación.)	157,28	ML	$ 99.275,00	$ 15.613.972,00
72101507 72153501	4,5	Desmonte y reinstalación de estructura metálica cortasol, protector de muro estructural medidas aproximadas: L:9.65 m; h1: 4.63 m; h2:3.56 m	1,00	GLOBAL	$ 3.803.625,00	$ 3.803.625,00
72101507 72153501	4,6	Mantenimiento general de celosias (incluye desmonte, limpieza con hidrolavadora, ajuste, reemplazo de tornillos y reistalacion.)	249,47	M2	$ 115.900,00	$ 28.913.573,00
72101507 72153000	4,7	Mantenimiento de vidrios (incluye desmonte, limpieza con hidrolavadora y reistalación con silicona.)	43,55	M2	$ 156.000,00	$ 6.793.800,00
72101507 30171708 72153000	4,8	Suministro e instalacion de vidrio crudo 5 mm de 1,05 mt x 1,30 mt	1,37	M2	$ 252.571,43	$ 344.760,00
		SUBTOTAL CAPITULO				$ 62.091.822,00

		"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA"				
CODIGOS UNSPSC	**ITEM**	**DESCRIPCION DEL ELMENTO SOLICITADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	5. RAMPA					
30191800 72101507	5,1	Mantenimiento estructura metalica de la rampa (incluye remocion de pintura, lijada, aplicación de masilla, anticorrosivo y pintura esmalte.)	68,17	ML	$ 70.717,50	$ 4.820.811,98
72152500 72101507	5,2	Desmonte y reinstalación de piso deck (rampa de acceso) incluye ajuste de tornilleria y limpieza	36,90	M2	$ 50.225,00	$ 1.853.302,50
72101507	5,3	Suministro e instalacion de Correas en perfil metálico de 2X1" calibre 20, incluye anticorrosivo y pintura	54,80	ML	$ 43.294,83	$ 2.372.556,41
72151302 72101507	5,4	Pintura en esmalte color blanco para barandas de la rampa (tubo 1" 1/2 y de 2" redondo) y estructura de policarbonato tubo de 1"1/2 * 1" 1/2 cuadrado y de 1" 1/2 redondo (incluye limpieza, lijadas y anticorrosivo)	163,90	ML	$ 43.680,00	$ 7.159.152,00
		SUBTOTAL CAPITULO				$ 16.205.823,00
	6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
72151501 72101507	6,1	Mantenimiento correctivo para caja de inspección electrica de 0,45 x 0,45 m, inlcuye reconstrucción de muro en concreto 3000 PSI.	1,00	UND	$ 384.375,00	$ 384.375,00
		SUBTOTAL CAPITULO				$ 384.375,00
	6. ASEO Y LIMPIEZA					
72101507	7,1	Aseo y limpieza de obra. Incluye retiro de escombros.	1,00	GLOBAL	$ 679.250,00	$ 679.250,00
		SUBTOTAL CAPITULO				$ 679.250,00
		TOTAL INDIRECTO				$ 235.125.362,00
		ADMINISTRACIÓN (23%)				$ 54.078.833,00
		UTILIDAD (5%)				$ 11.756.268,00
		TOTAL A.U.				$ 65.835.101,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.U				$ 300.960.463,00
		I.V.A SOBRE LA UTILIDAD (19%)				$ 2.233.691,00
		TOTAL				$ 303.194.154,00

NOTA 1: Tengase en cuenta que las cantidades y los valores unitarios se encuentran plasmados en el presupuesto oficial y analisis del sector.

Valor total de la propuesta: TRECIENTOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($303,194,154)

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable acepto las condiciones técnicas planteadas por el SENA REGIONAL VICHADA, a través de la presente invitación pública, del pliego de condiciones y en especial las contenidas en el numeral 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso, en consecuencia, me comprometo a darles estricto cumplimiento.



FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ALTILLANURA SAS