CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBARCACIONES FLUVIALES

ASTILLERO

JAVIER GIRALDO HERNANDEZ

Importación, Compra y Venta de Motores Fuera de Borda y Fijos, Gases y Oxigeno Medicinal e Industrial

NIT. 17.389.608 - 1 Régimen Común

Puerto Carreño, 20 noviembre de 2025

COTIZACION 43

Señores:
DNMI CINARUCO

Me permito presentar la siguiente cotización para fabricacion y puesta en sitio del bongo desde Puerto Carreño Vichada a Cravo Norte Arauca

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Embarcación tipo bongo fabricado en lamina calibre 3mm Color: Azul rey Largo: 12 metros, Ancho: 1,54 Metros, Puntal costado: 0,52mts, Puntal Centro: 0,70 mts Calado vacido: 0.1 mt, Desplazamiento vacido: 0.4 ton, Capacidad de carga: 2 ton, N° de pasajeros: 16 personas Banco con babero: 1 banco con flotador sellado en la parte trasera de 40 centímetros de ancho. Proa: 1,40 mts de largo con flotador sellado. Espejo: Fabricado con madera de 40 centímetros de largo, 15 de centímetros de alto y 3.5 centímetros de grueso 3 cámaras de seguridad y refuerzos longitudinal en Angulo de 1 ½"x 3/16" y viga U DE 2" X 3MM y transversales cuadernas en ángulo de 1 ¼" x 3/16", 9 metros longitudinales de estructura para carpa fabricado en parales en tuvo de 1 ½" y transversales en tubo redondo de 1" X 2,5MM de espesor ángulo de 1" entrelazando parales, incluye carpa en lona IKL 18. Fabricación e instalación de soporte para extintor en platina de 1" y base en lamina de 2,5mm, Fabricación e instalación de espaldares para bancos en ángulo de 1.1/2" x 1/8" y tabla de madera de 0,25m x1,43m x 3,5mm espesor aprox, Fabricación e instalación de caja para guardar herramientas con sus respectivos cerrojos para candado y bisagras en lamina de 2,5mm. Incluye transporte del bongo.	GBL	1	34.167.000	34.167.000
				SUB TOTAL	**34.167.000**
				IVA	**1.708.350**
				TOTAL	**35.875.350**

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario
Forma de pago: 100% a entrega satisfactoria
Tiempo de entrega: 30 dias

Atentamente;

JAVIER GIRALDO HERNANDEZ
CONTRATISTA