ADECUACION Y NIVELACION LOTE DIAGONAL 6 BIS No 2A-33

BARRIO LA CANDELARIA DE BOGOTA D.C

OFERTA ECONOMICA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXCAVACIONES**				
1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROCARGADOR (INCLUYE: EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y CARGUE)	M3	210,00	$ 13.224,00	$ 2.777.040,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	24,00	$ 83.632,00	$ 2.007.168,00
1,3	DEMOLICIÓN MUROS Y DEMAS ESTRUCTURAS EN FACHADA EXISTENTES E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	211,00	$ 73.488,00	$ 15.505.968,00
1,4	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACION Y ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	445,00	$ 109.746,00	$ 48.836.970,00
1,5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL	M2	350,00	$ 3.315,00	$ 1.160.250,00
2	**DESMONTE Y TALA DE ARBOLES**				
2,1	TALA DE ARBOLES (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, CHIPEADO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	4,00	$ 421.079,00	$ 1.684.316,00
3	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**				
3,1	CERRAMIENTO EN BLOQUE No .5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLÓPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.	ML	78,00	$ 501.665,00	$ 39.129.870,00
3,2	PUERTA METÁLICA CON REJILLA	UN	1,00	$ 877.500,00	$ 877.500,00
				VALOR TOTAL	**$ 111.979.082,00**

	CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA
1	Las cantidades aquí propuestas son aproximadas, calculadas según las condiciones observadas visualmente, por lo tanto para el pago seran las que resulten de la cuantificacion de las cantidades realmente ejucutadas
2	**PLAZO DE EJECUCION**: 60 dias contados a partir de la firma de la orden de incio
3	**FORMA DE PAGO:** Solicitamos un anticipo equivalente al 30% del valor de la oferta, el saldo mediante actas de corte según el avance de los trabajos



PROPONENTE: **EUROINCO SAS**

MARIELA TORO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL