"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACION TIPO POSTES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA PROYECTOS

Item	Actividad	Unid	Cant	Valor Unitario	Subtotal item
	REDES DE BAJA TENSION				
B1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES BAJA TENSIÓN**				
B1.1	Replanteo Red de Baja Tensión	km	0.865	738,813	639,073
B2	**APOYOS PARA REDES DE BAJA TENSIÓN**				
B2.1	Excavaciones para Postes en terreno común	Un	6	110,187.50	661,125
B2.2	Suministro, transporte e incada de Poste Metalico Galvanizado 8mX 510 Kg	Un	6	3,156,950.00	18,941,700
B3	**VESTIDA / ARMADA POSTES EN BAJA TENSIÓN**				
B3.3	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-320 con caja y con A Pub	UN	5	108,790	543,950
B3.4	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-321 con caja y con A Pub	UN	4	157,878	631,512
B4	**TENDIDO CONDUCTORES REDES DE BAJA TENSIÓN**				
B4.1	Suministro, Tendido y Tensionado de Conductores Baja Tensión 3 x 2 ACSR	km	0.50	21,442,800	10,721,400
B4.2	Suministro, Transporte, Tendido y Tensionado Cable Cuadruplex Autosoportado 3x35mm + 1x50mm (3x2 XLP + 1x1/0 ACSR)	KM	0.365	45,843,930	16,733,034
B5	**TEMPLETES PARA REDES DE BAJA TENSIÓN**				
B5.1	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	Un	8	110,188	881,500
B5.2	Suministro, transporte e instalación de materiales para templetes Sencillos Baja Tensión	Un.	8	603,460.0	4,827,680
B6	**PROTECCIONES REDES DE BAJA TENSIÓN**				
B6.1	Suministro, transporte e instalacion de aterrizaje de neutro en estructura terminal de baja tensión	Un.	6	366,590	2,199,540
SUBTOTAL REDES DE BAJA TENSION					**56,780,514**
	TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN				
C1	**TRANSFORMADORES**				
C1.1	Suministro, transporte e instalación de transformador Monofásico de 5 KVA 13.200/240-120 V	Un	1	5,718,650	5,718,650
SUBTOTAL TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN					**5,718,650**
	ACOMETIDAS Y OTROS				
D1	**ACOMETIDAS**				
D1.1	Suministro, transporte e instalación de materiales para acometida trifilar cable con neutro concéntrico 2x8 + 8 AWG	Un	8	1,795,750.00	14,366,000
SUBTOTAL ACOMETIDAS Y OTROS					**14,366,000**
COSTOS DIRECTOS					**76,865,164**
				Administración 21%	16,141,685
				Imprevistos 3%	2,305,955
				Utilidad 6%	4,611,910
COSTOS INDIRECTOS					**23,059,550**
SUBTOTAL 1 (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)					**99,924,714**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**99,924,714**