PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 7 y 8, INCLUYE SECTORES CONEXOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA "	**CONTRATO N°:** **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 215.960.539** **ADICION :** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** **CONTRATISTA:** **SUPERVISOR:**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UN	CANT	VR/UNIT	VR/PARCIAL
1,0	**CAPITULO 1. PRELIMINARES**				
1,1	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	m2 - mes	60,00	$ 27.581,00	$ 1.654.860,00
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE PLANO RECORD	dia	1,00	$ 2.172.105,00	$ 2.172.105,00
1,3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN ESPACIOS CONFINADOS	m3	1,50	$ 204.632,48	$ 306.948,72
1,4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	m3	4,00	$ 104.013,00	$ 416.052,00
1,5	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	m3	3,76	$ 223.622,00	$ 841.293,87
1,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ml	18,00	$ 11.136,32	$ 200.453,76
2,0	**CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS**		**0,0**		
2,1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	429,83	$ 43.185,00	$ 18.562.348,81
2,2	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M	m3	89,25	$ 52.217,00	$ 4.660.367,25
2,3	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	120,98	$ 55.429,00	$ 6.705.800,42
2,4	FILTRO EN ARENA	m3	22,29	$ 115.370,00	$ 2.571.597,30
2,5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	m3	84,89	$ 43.185,00	$ 3.665.829,96
2,6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	m3	329,30	$ 35.767,00	$ 11.778.071,27

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 7 y 8, INCLUYE SECTORES CONEXOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA "	**CONTRATO N°:** **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 215.960.539** **ADICION :** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** **CONTRATISTA:** **SUPERVISOR:**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UN	CANT	VR/UNIT	VR/PARCIAL
2,7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	14,57	$ 72.064,00	$ 1.049.731,04
2,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE GRANULAR B-200 (Extendido y compactado)	m3	3,48	$ 129.017,00	$ 448.979,16
2,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	m3	10,06	$ 148.278,00	$ 1.491.676,68
2,10	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO	m3	22,64	$ 60.820,00	$ 1.377.094,03
2,11	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES Y DERRUMBES A PARTIR DE 10KM	M3-KM	1.132,11	$ 1.508,00	$ 1.707.216,21
2,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL TIPO 2	m2	64,00	$ 61.606,00	$ 3.942.784,00
2,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLASTICO CAL. 6 (Para proteccion de materiales y excavaciones)	m2	90,00	$ 6.790,16	$ 611.114,40
3,00	**CAPITULO 3. CONCRETOS**		**0,0**		
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	m3	3,11	$ 906.020,96	$ 2.815.913,14
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ml	30,00	$ 14.737,84	$ 442.135,20
3,3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.10 M	ml	30,00	$ 13.571,00	$ 407.130,00

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 7 y 8, INCLUYE SECTORES CONEXOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA "	**CONTRATO N°:** **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 215.960.539** **ADICION :** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** **CONTRATISTA:** **SUPERVISOR:**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UN	CANT	VR/UNIT	VR/PARCIAL
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	kg	60,00	$ 13.676,00	$ 820.560,00
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 2500 PSI REFORZADO E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	m2	32,40	$ 116.118,00	$ 3.762.223,20
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM	ml	3,00	$ 111.845,00	$ 335.535,00
3,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI HECHO EN OBRA	m3	3,37	$ 570.019,00	$ 1.918.452,30
3,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	m3	8,10	$ 906.532,00	$ 7.342.909,20
3,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60%	m3	7,00	$ 544.268,00	$ 3.809.876,00
4,0	**CAPITULO 4. ACEROS**		**0,0**		

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 7 y 8, INCLUYE SECTORES CONEXOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA "	**CONTRATO N°:** **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 215.960.539** **ADICION :** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** **CONTRATISTA:** **SUPERVISOR:**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UN	CANT	VR/UNIT	VR/PARCIAL
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	kg	220,00	$ 8.743,28	$ 1.923.521,60
5,0	**CAPITULO 5. ALCANTARILLADO**		**0,0**		
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 250 MM Tipo Novafort o similar.	m	18,00	$ 112.431,28	$ 2.023.763,04
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 400 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ml	72,00	$ 429.595,00	$ 30.930.840,00
5,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II	un	5,00	$ 583.436,00	$ 2.917.180,00
5,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	m	14,00	$ 593.401,00	$ 8.307.614,00
5,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PELDAÑOS PARA CAMARA EN ACERO DE 3/4", DESARROLLO 75CM. INCLUYE PERFORACION CON BROCA 7/8"Y EPOXICO SIKADUR 42 ANCLAJE	un	36,00	$ 58.771,44	$ 2.115.771,84

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 7 y 8, INCLUYE SECTORES CONEXOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA "	**CONTRATO N°:** **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 215.960.539** **ADICION :** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** **CONTRATISTA:** **SUPERVISOR:**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UN	CANT	VR/UNIT	VR/PARCIAL
5,6	LOSA PARA CAMARA DE INSPECCION Ø INTERIOR 1,20 MTS E= 0,20 MTS. CONCRETO 24 MPA INCLUYE 64 kg DE ACERO DE REFUERZO PARA TAPA METALICA	un	5,00	$ 1.001.387,92	$ 5.006.939,60
5,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	un	5,00	$ 855.387,00	$ 4.276.935,00
5,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME PARA PVC CORRUGADA DE 250 X 160 M.M.	un	5,00	$ 245.430,64	$ 1.227.153,20
5,,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME PARA PVC CORRUGADA DE 315 X 160 M.M	un	1,00	$ 341.213,00	$ 341.213,00
5,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 160MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ml	82,00	$ 75.659,00	$ 6.204.038,00
5,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	un	11,00	$ 484.737,00	$ 5.332.107,00
5,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	un	3,00	$ 638.328,00	$ 1.914.984,00
6,0	**CAPITULO 7. SEÑALIZACIÓN**		**0,0**		

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 7 y 8, INCLUYE SECTORES CONEXOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA "	**CONTRATO N°:** **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 215.960.539** **ADICION :** **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** **CONTRATISTA:** **SUPERVISOR:**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UN	CANT	VR/UNIT	VR/PARCIAL
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	m2	4,50	$ 246.857,00	$ 1.110.856,50
6,2	AVISOS DE SEÑALIZACION	un	6,00	$ 222.425,84	$ 1.334.555,04
6,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	m	112,00	$ 14.257,00	$ 1.596.784,00
6,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	m	26,00	$ 12.255,00	$ 318.630,00
6,5	VOLANTES INFORMATIVOS	un	120,00	$ 187,20	$ 22.464,00
6,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA	ml	6,00	$ 44.113,00	$ 264.678,00
	COSTO DIRECTO				**$ 162.989.085,75**
	ADMINISTRACION	**%**	**27,5%**		**$ 44.821.999,00**
	UTILIDAD	**%**	**5%**		**$ 8.149.454,00**
	VALOR TOTAL				**$ 215.960.539,00**
	VALOR TOTAL				**$ 215.960.539,00**