ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO E1.P06.F09	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 10/08/2018
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN 27/11/2024
	VERSIÓN 2.0	PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO	PÁGINA: 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

ID - MGA WEB	1315117	COSTO TOTAL	$ 2.483.179.799

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO

2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CPC DANE
PRODUCTO 1	**Infraestructura de transporte para la seguridad vial**					
Actividad 1.1	Realizar la demarcación horizontal en las diferentes vías del municipio de Florencia					
Insumo 1.1.1	Realizar la demarcación línea longitudinal en pintura tráfico base solvente en vías de Florencia	M	17000,0	$ 5.259,00	$ 89.403.000,00	54699
Insumo 1.1.2	Realizar las marcas viales en pintura tráfico base solvente en vías del municipio de Florencia	M^2	1074,4	$ 68.743,00	$ 73.857.363,30	54699
Insumo 1.1.3	Realizar la demarcación sobre imprimante, pintura tráfico base solvente en vías del municipio de florencia	M^2	60,9	$ 64.843,00	$ 3.948.938,70	54699
				SubTotal Actividad 1.1	$ 167.209.302,00	
Actividad 1.2.	Realizar la señalización vertical en diferentes vías del municipio de Florencia					
Insumo 1.2.1	Suministrar e instalar señales verticales SR, SP Y SI de 60 x 60 cms en vías de Florencia	NÚMERO	90,0	$ 654.800,00	$ 58.932.000,00	54699
Insumo 1.2.2	Suministrar e instalar de bordillos	NÚMERO	288,0	$ 71.960,76	$ 20.724.700,00	54699
Insumo 1.2.3	Realizar el mantenimiento de señal vertical	NÚMERO	551,0	$ 156.025,22	$ 85.969.896,00	87110
Inusmo 1.2.4	Suministrar e instalar señales verticales SR, SP Y SI de 60 x 60 con lama cms en vías de Florencia	NÚMERO	20,0	$ 745.665,00	$ 14.913.300,00	54699
				SubTotal Actividad 1.2	$ 180.539.896,00	
Actividad 1.3	Realizar la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos del municipio de Florencia					
Insumo 1.3.1	Suministrar e instalar reductor portátil con viga soporte de 3000 PSI, incluye excavación y retiro de sobrantes	M	337,0	$ 681.444,00	$ 229.646.628,00	54699
Insumo 1.3.2	Construir reductor pompeyano	M	20,5	$ 1.958.650,34	$ 40.152.332,00	54699

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800 096.728-2	CÓDIGO E1.P06.F09	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 10/08/2018
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN 27/11/2024
	VERSIÓN 2.0	PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO	PÁGINA: 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

ID - MGA WEB	1315117	COSTO TOTAL	$ 2.483.179.799

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO

2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CPC DANE
Insumo 1.3.3	Suministrar e instalar de reductor portatil tipo trafico pesado con viga soporte de 3000 PSI, incluye excavación y retiro de sobrantes	M	40,0	$ 1.105.026,00	$ 44.201.040,00	54699
				SubTotal Actividad 1.3	$ 314.000.000,00	
Actividad 1.4	Realizar la demarcación de zonas escolares del municipio de Florencia					
Insumo 1.4.1	Realizar las marcas viales en pintura tráfico base solvente en zonas escolares del municipio de Florencia	m2	727,3	$ 68.743,00	$ 50.000.000,00	54699
				SubTotal Actividad 1.4	$ 50.000.000,00	
				SUBTOTAL PRODUCTO 1	**$ 711.749.198,00**	
				TOTAL 2025	**$ 711.749.198,00**	
				TOTAL DEL PROYECTO 2025, 2026 y 2027	**$ 2.483.179.799,00**	

Los precios unitarios corresponden al promedio del mercado y son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en este PRESUPUESTO DETALLADO de proyecto de inversión.

FIRMA: María Eugenia Parra
NOMBRE: MARÍA EUGENIA PARRA YARA
CARGO: Auxiliar Administrativa
Elaboró

FIRMA:
NOMBRE: JAIME EDUARDO BECERRA CORREA
CARGO: Secretario de Transporte y Movilidad
Revisó y Aprobó

Jaime Eduardo Becerra Correa
SEC. TRANSPORTE Y MOVILIDAD
FLORENCIA