ANEXO No. 1 PRECIOS TECHO								
OBJETO: ADQUISICION DE CONTENEDORES SOTERRADOS Y PAPELERAS DE 50 LITROSPARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA								
				COTIZACION 1 CJSCANECAS Y CIA	COTIZACION 2 CANECOL SAS	COTIZACION 3 CONTENUR	PRECIO TECHO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN:** **CONTENEDORES SOTERRADOS CON 3 BUZONES:** Compuesto por una cuba enterrada, plataforma de elevación, y buzones de carga en superficie., Capacidad total de 3.300 litros, prefabricado de hormigón estanco monobloque. Estructura de elevación y chapas en acero. Elevación mediante cilindros hidráulicos, válvulas de seguridad y bulones de bloqueo para mantenimientos. Plataforma en estructuras tubulares de acero galvanizada en caliente (ISO1461). Buzones en acero inoxidable AISI 304, pedal de apertura y pletina de seguridad limitadora de volumen. Estructuras internas en acero galvanizado y pintura epoxi anti vandálicas.	UND	12	$ 288.700.000,00	$ 301.680.672,27	$ 296.000.000,00	$ 295.460.224,09	$ 3.545.522.689,08
2	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN:** **PAPELERA DE 50 LITROS:** Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta densidad coloreado en masa y tratado contra radiaciones ultravioletas. El rayado en relieve del cuerpo le confiere un fuerte carácter antivandálico. El proceso de fabricación es el de inyección. La principal ventaja de este sistema es la gran calidad de acabado, sumado a una alta productividad. Poste y marcaciones de las cestas incluidas en el precio. DIMENSIONES: Volumen 50 (L), Alto 858(mm), Diámetro 375 (mm), Peso 8,5 (kg), Incluye transporte, instalación y puesta en marcha	UND	98	$ 1.080.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.150.000,00	$ 1.143.333,33	$ 112.046.666,67
							SUBTOTAL ($)	$ 3.657.569.355,75
							IVA 19%	$ 694.938.177,59
							TOTAL	$ 4.352.507.533,34

ELABORO:

REVISO Y APROBO: