ALCALDÍA DE ACACÍAS

ias, 16 de novembre de 2025

: ESTUDIO DE MERCADO, PRECIOS DE REFERENCIA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS" En atención y cumplimiento a la resolución 1102 de 2017, ual de Contratación.

EM	Descripción	UND de Medida	CANT	Cotización 1		Cotización 2		Cotización 3		Ponderado	
				V. Unitario (Inc. IVA)	V. Total	V. Unitario (Inc. IVA)	V. Total	V. Unitario (Inc. IVA)	V. Total	V. Unitario (Inc. IVA)	V. Total
1	Mantenimiento Correctivo incluye: Pintura Interna de Refrigerador Vestfrost, modelo MK304, serie 20094169361 Horizontal, incluye mano de obra, materiales y herramientas necesarias para: Aplicación de disolvente removedor, para remover Pintura interna deteriorada. Aplicacion de Resina Bicomponente especialmente indicada para la restauración de superficies metálicas, Aplicacion anticorrosiva es un tipo de pintura que se usa en forma de capa de protección, y se aplica a las estructuras metálicas. Su función principal es evitar la oxidación del material al que se aplique. También se encarga de preparar la superficie para que sea pintada Aplicación de pintura sintetica, formulado con resina alquidica de excelente adherencia y alto cubrimiento; ideal para uso interior sobre metal Aplicacion de pintura esmante tipo brillante	Unidad	1	4.152.593	4.152.593	4.502.285	4.502.285	4.458.573	4.458.573	4.371.150	4.371.150
2	Mantenimiento correctivo interno para refrigerador horizontal Vestfrost, modelo MK304, serie 20094169361 , incluye mano de obra, materiales y herramientas necesarias para: el cambio del aislamiento térmico poliestireno de (EPS), incluye adhesivo especial liquido rápido para unir poliestireno adhesiva elástica altamente resistente al paso del tiempo, incolora y resistente al agua, cinta de aluminio, cinta adhesiva de metal de 2 pulgadas x 65 pies (3.9 mil), de alta temperatura uso HVAC.	Unidad	1	454.860	454.860	493.164	493.164	488.376	488.376	478.800	478.800
3	Suministro e instalacion unidad de refrigeracion de 1/2 hp gas refrigerante r/134 a 115 Voltios para funcionamiento de gas Refrigerante R-134, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	1	1.767.000	1.767.000	1.915.800	1.915.800	1.897.200	1.897.200	1.860.000	1.860.000

4	Servicio de presurisado con nitrogeno y liquido biolectrico para retiro de micro particulas, humedad, residuos de aceites de la tuberias de Expacion y Rectorno, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	1	1.140.000	1.140.000	1.236.000	1.236.000	1.224.000	1.224.000	1.200.000	1.200.000
5	Servicio de presurizado en vacio para detecion de fugas dentro del sistema de tuberias de Expacion y Rectorno y/o Soladuras, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	2	760.000	1.520.000	824.000	1.648.000	816.000	1.632.000	800.000	1.600.000
6	Suministro de servio de carga de gas refrigerante por kilo, gas refrigerante R-134 incluye el gas refrigerante, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Kilo	8	99.750	798.000	108.150	865.200	107.100	856.800	105.000	840.000
7	Mantenimiento preventivo refrigerador horizontal MARCA Haier modelo HCB-150 y refrigerador modelo BLS350 serie 20150766611para conservación de vacunas uso humano; incluye mano de obra (revision sistema electronico electrico, toma de amperaje, toma de consumo revision de sellado en la puerta) , materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	2	717.868	1.435.736	778.320	1.556.640	770.763	1.541.526	755.650	1.511.300
8	Mantenimiento preventivo congelador horizontal marca Apex, modelo SE215-C-23AV, serie 20042701950, para congelación de plaquetas; incluye mano de obra (revision sistema electronico electrico, toma de amperaje, toma de consumo revision de selaldo en la puesrta lavado general de Ice Packs de Polietileno nivelacion de agua tratadade agua), materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	1	542.640	542.640	588.336	588.336	582.624	582.624	571.200	571.200

9	Suministro e Intalacion Base metálica material acero quirúrgico con rodachinas uso para refrigerador de conservaciones vacuna humana, medidas: base: 112 cm de largo y 60 cm de ancho, diametro soporte de la base 2.5cm x 6.00 cm, rodachina de 2" 1/2 en goma de alta densidad peso 120 kl.	Unidad	1	931.000	931.000	1.009.400	1.009.400	999.600	999.600	980.000	980.000
0	Suministro e Intalacion Base metálica material acero quirúrgico con rodachinas uso paraa refrigerador de conservaciones vacuna humana, medidas: base: 112 cm de largo y 66 cm de ancho, diametro soporte de la base 2.5cm x 6.00, rodachina de 2" 1/2 en goma de alta densidad peso 120 kl.	Unidad	1	997.500	997.500	1.081.500	1.081.500	1.071.000	1.071.000	1.050.000	1.050.000
TOTAL					13.739.329		14.896.325		14.751.699		14.462.450

A: El valor estimado del presente proceso es de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($14,462,450) , Los precios unitarios descritos en el cuadro de arriba resultan del sondeo de mercado que se realiza, teniendo en ta las cotizaciones presentadas, tomando como referencia el valor Ponderado y los descuentos por ley que efectúa el municipio de Acacias para el presente proceso.

lución 1102 de 2017 Manual de Contratación 3.1 etapa de planeación; 3.1.7.4 estudios de mercado para determinar presupuesto oficial: los estudios de mercado se utilizaran para la determinación del presupuesto oficial de la CONTRATACIÓN, se realizara mediante cotizaciones solicitadas en a escrita, estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte del municipio, pues no corresponden a un procedimiento de selección. Para la realización de los estudios de mercado deberán solicitarse como no tres (3) cotizaciones. En el evento de no ser posible la consecución de las respectivas cotizaciones del bien o servicio podrá utilizarse como criterio para la realización de los estudios de mercado el costo de las contrataciones con objeto similar, realizadas con anterioridad con valor actualizado.

Firmado digitalmente por Jaidy Maritza Villalobos Moreno

JAIDY MARITZA VILLALOBOS MORENO
SECRETARIA DE SALUD

Firmado digitalmente por FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20756

FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN

ectó Eduard Alejandro Mora López
o: Profesional CPS

e Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo trónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.