PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

TÚ ERES PARTE DE EL.



Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

A continuación, se detalla la forma de usar el cronograma de proyectos con flujo de caja el cual esta automatizado.

Este cronograma se encuentra con dos temporalidades para trabajar:

- DIA
- SEMANA

Dependerá de cada proyecto la forma en que se llevará el control.

Comfamiliar RISARALDA


VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

Partes del cronograma

1. Fecha inicio: se digita
2. Fecha terminación: se calcula sola.
3. Temporalidad: se selecciona Dia o Semana.
4. Nombre proyecto: se digita
5. Frente de obra: se digita
6. Aquí se replica el nombre del proyecto automático.
7. Se diligencia el ítem o actividad.
8. Se diligencia el valor del ítem o actividad.
9. Inicio: se digita una fecha.
10. Duración día/semana: se colocan la cantidad de días o semanas (dependiendo de la temporalidad escogida).
11. Final: se calcula sola.
12. p/e: no se mueve solo es lo programado y lo ejecutado.
13. Aquí aparecen los días de la semana que es la fecha y el mes, se calcula solo




Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

Partes del cronograma




13. Aquí aparecen los días de la semana que es la fecha y el mes, se calcula solo de acuerdo a la fecha de inicio.
14. Este espacio es para diligenciamiento del residente o quien haga seguimiento de obra.
15. Este espacio es para diligenciamiento del residente o quien haga el seguimiento de obra.

Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

Partes del cronograma



ADMINISTRACIÓN	$ 18,693,000.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG	$ 1,557,750	$ 1,557,750	$ 1,557,750	$ 1,5
				0/01/1900	EJEC				
UTILIDAD	$ 6,231,000.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG	$ 519,250	$ 519,250	$ 519,250	$ 5
				0/01/1900	EJEC				
IVA SOBRE UTILIDAD	$ 1,183,890.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG	$ 98,658	$ 98,658	$ 98,658	$
				0/01/1900	EJEC				
TOTAL PROYECTO	$ 146,407,890.00								

COSTO PROGRAMADO	$ 2,175,658	$ 8,275,658	$ 7,175,658	$ 2,5
% PROGRAMADO	1.49%	5.65%	4.90%	1.7
% ACUMULADO PROGRAMADO	1.49%	7.14%	12.04%	13.8
COSTO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$
% EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.0
% ACUMULADO EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.0

16


17

16. Se debe poner los valores de acuerdo al presupuesto, el total del proyecto se calcula solo y deberá coincidir con el presupuesto.
17. Esta información es de seguimiento y se calcula sola.

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO USAR EL CRONOGRAMA



Se diligenciará la fecha de inicio la cual debe coincidir con la fecha del acta de inicio.

A continuación, seleccione la temporalidad parándose sobre el recuadro y colocando la letra “D” para seleccionar Dia o “S” para seleccionar semana.

Posteriormente por favor diligencie el nombre del proyecto y el frente de obra.

Se debe recordar que no se diligencia nada en la fecha de terminación ya que esta se calcula automáticamente.


Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO USAR EL CRONOGRAMA



No.	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ÍTEM	Inicio	Duración día/semana	Final	P/E	S 03	S 10
		0					febrero-2024	febrero-2024
					0/01/1900	PROG		
					0/01/1900	EJEC		

Al poner la fecha de inicio y la temporalidad notará que se cambia automáticamente la información contenida en el recuadro rojo.

A continuación, diligencie en “No.” El número del ítem o actividad; en “Actividad” el nombre de la actividad; en “presupuesto ítem” el valor de la actividad de acuerdo al presupuesto solo costo directo.

Posteriormente, diligencie la fecha de inicio, la duración en días o semanas (esto depende de la temporalidad escogida) solo del espacio programado. Ver recuadro azul.

Se debe recordar que no se diligencia nada en la fecha final ya que se calcula sola.

Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO USAR EL CRONOGRAMA

No.	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ÍTEM	Inicio	Duración día/semana	Final	P/E
		0				
	Actividad	$ 4,320,000.00	3/02/2024	1	10/02/2024	PROG
			4/02/2024	2	18/02/2024	EJEC

Cuando se esté realizando el seguimiento a la obra, es decir, cuando haya iniciado la ejecución de la misma, será labor del residente o quien este a cargo de dicho seguimiento de diligenciar la fecha REAL de inicio de la actividad y la duración REAL de la actividad en las casillas de “EJEC” Ver recuadro azul.

Se debe recordar que no se diligencia nada en la fecha final ya que se calcula sola.

Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO USAR EL CRONOGRAMA

No.	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ÍTEM	Inicio	Duración día/semana	Final	P/E	S 03	S 10	S 17	
		0					febrero-2024	febrero-2024	febrero-2024	feb
	D e Actividad	$ 4,320,000.00	3/02/2024	1	10/02/2024	PROG	$ 4,320,000			
			4/02/2024	2	18/02/2024	EJEC		$ -	$ -	

Una vez que usted complete la información de “PROG” (PROGRAMADO), las celdas se rellenarán solas y así mismo distribuirán el costo de la actividad en los tiempos de ejecución. Ver recuadro rojo.

En el caso del diligenciamiento de la parte “EJEC” (EJECUTADO), la persona que este realizando el seguimiento del proyecto, deberá rellenar el valor del presupuesto de la actividad (ver recuadro azul) y al estar ya diligenciado el inicio y duración las celdas se rellenaran solas haciendo la distribución en tiempo y costos.

Se debe recordar que no se diligencia nada en la fecha final ya que se calcula sola.

Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO USAR EL CRONOGRAMA

Aseo final de obra	$ 1,500,000.00	8/02/2024	1	15/02/2024	PROG
				0/01/1900	EJEC
ADMINISTRACIÓN	$ 18,693,000.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG
				0/01/1900	EJEC
UTILIDAD	$ 6,231,000.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG
				0/01/1900	EJEC
IVA SOBRE UTILIDAD	$ 1,183,890.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG
				0/01/1900	EJEC
TOTAL PROYECTO	$ 159,927,891.00				
		COSTO PROGRAMADO			

Al final del cuadro, se deberá diligenciar el costo de administración, utilidad e IVA sobre utilidad acorde al presupuesto, aquí la fecha de inicio deberá coincidir con la del acta de inicio y la duración será de igual forma la pactada en el acta de inicio del contrato.

En la casilla de “TOTAL PROYECTO” no se deberá realizar ningún diligenciamiento ya que este se encuentra formulado y será la base de verificación ya que, de estar diligenciado correctamente el cronograma, este valor debe coincidir con el valor del presupuesto del proyecto.

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO USAR EL CRONOGRAMA

COSTO PROGRAMADO	$ 21,981,372	$ 23,761,372	$ 22,661,372	$ 18,061,372	$
% PROGRAMADO	14.58%	15.76%	15.03%	11.98%	
% ACUMULADO PROGRAMADO	14.58%	30.35%	45.38%	57.37%	
COSTO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$
% EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
% ACUMULADO EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Finalmente, después de diligenciar la parte de programación al final se evidenciará el costo programado y los porcentajes programados y acumulados programados. Esta información se diligencia sola. Cabe anotar que se deben realizar las verificaciones de sumas coincidentes con el presupuesto.

Y al ir diligenciando las casillas de ejecutado en el debido seguimiento del proyecto, de igual forma la información al final del cuadro se completará sola.


Se debe recordar que no se deben mover las fórmulas.

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO INSERTAR CELDAS HORIZONTALMENTE

25								
26	Actividad	$ 9,200,000.00	7/02/2024	2	21/02/2024	PROG		$
27	m a 1mt				0/01/1900	EJEC		
28	Aseo final de obra	$ 1,500,000.00	8/02/2024	1	15/02/2024	PROG		$
29					0/01/1900	EJEC		
30	ADMINISTRACIÓN	$ 18,693,000.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG	$ 1,557,750	$
31					0/01/1900	EJEC		
32	UTILIDAD	$ 6,231,000.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG	$ 519,250	$
33					0/01/1900	EJEC		
34	IVA SOBRE UTILIDAD	$ 1,183,890.00	3/02/2024	12	27/04/2024	PROG	$ 98,658	$
35					0/01/1900	EJEC		
36	TOTAL PROYECTO	$ 150,727,890.00						
37					COSTO PROGRAMADO		$ 21,981,372	$



Paso 1. Seleccionar las 2 casillas de una actividad donde tenga señalado programado y ejecutado.
Paso 2. Dar click derecho insertar

Se debe recordar no insertar después de los títulos ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD, IVA SOBRE UTILIDAD, TOTAL PROYECTO para no afectar formulas.

Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO INSERTAR CELDAS HORIZONTALMENTE

26	Actividad	$ 9,200,000.00	7/02/2024	2	21/02/2024	PROG
27					0/01/1900	EJEC
28						
29						

Paso 3. Seleccionar las celdas desde “No. Hasta “PROG” y arrastrar hacia abajo. El automáticamente ubicara las celdas nuevamente con las fórmulas.

Paso 4. Diligenciar de acuerdo a lo expuesto en este manual.


arrastrar

25	de 0.35mm					
26	Canal en lámina galvanizada C 22, longitud de desarrollo 0,7 m a 1mt	$ 9,200,000.00	7/02/2024	2	21/02/2024	PROG
27					0/01/1900	EJEC
28	Canal en lámina galvanizada C 22, longitud de desarrollo 0,7 m a 1mt	$ 9,200,001.00	8/02/2024	3	29/02/2024	PROG
29					0/01/1900	EJEC

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO INSERTAR CELDAS HORIZONTALMENTE



Una vez cumplidos los pasos por favor arrastrar la fórmula para completar el formato. (ver recuadro rojo).

Así tendrá completa la información

Por favor no olvidar que se debe seleccionar en todo el horizontal del cuadro antes de arrastrar la fórmula.


Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO INSERTAR CELDAS VERTICALMENTE



Es importante dirigirse al final del cuadro, por otro lado, es importante entender que debido a que el cronograma también funciona por días está configurado con secciones cada 7 y se evidencia en unas líneas superiores en la zona donde están los días de la semana. (ver flechas rojas).

Una vez ubicada la última sección proceder a seleccionarla, ubicar la cruz en la parte superior y arrastrar a la derecha.

Comfamiliar RISARALDA


VIGILADO SuperSubsidio

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

COMO INSERTAR CELDAS VERTICALMENTE

CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25
agosto-2025	agosto-2025	agosto-2025	septiembre-2025	septiembre-2025	septiembre-2025	septiembre-2025	octubre-2025	octubre-2025	octubre-2025	octubre-2025

Aquí aparece una cruz negra, dar click y arrastrar a la derecha.



Arrastrar


Una vez hecho esto se rellena automáticamente.

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

INSTRUCTIVO CRONOGRAMA DE PROYECTOS CON FLUJO DE CAJA

TIPS

1. Dentro del archivo encontrara notas las cuales informan que se formula y que no.
2. No borrar los festivos del año 2024, cuando se cambie de año se deberá insertar los nuevos festivos
3. Recordar no borrar o cambiar las fórmulas para que no se borre.





Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio

PATRIMONIO SOCIAL DE LOS RISARALDENSES

TÚ ERES PARTE DE EL.

Comfamiliar RISARALDA

VIGILADO SuperSubsidio