FICHA TÉCNICA

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INTERVENCIÓN: "MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA FIDELINA SEDE LAS CEIBAS."

ITEM	DESCRPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**BATERIA SANITARIA NIÑAS**		
1,1	**PRELIMINARES**		
1,2	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	6,00
1,3	DESMONTE APARATO SANTARIO EXISTENTE	UND	5
1,4	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	3,00
1,5	**CARPINTERIA METÁLICA**		
1,6	NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (INCLUYE BAÑOS Y PUERTA PRINCIPAL)	M2	9,21
1,7	**APARATOS SANITARIOS**		
1,8	SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL LINEA ECONOMICA	UND	5
1,9	**RED ELECTRICA**		
1,10	BALA LED 2880 LÚMENES 24W BLANCO LUZ FRÍA CERTIFICADO	UND	3
2	**BATERIA SANITARIA NIÑOS**		
2,1	**PRELIMINARES**		
2,2	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3,00
2,3	DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	6,00
2,4	**CARPINTERIA METÁLICA**		
2,5	NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (INCLUYE BAÑOS Y PUERTA PRINCIPAL)	M2	4,275
2,6	NAVE LAMINA LLENA GALVANIZADA CAL.22 VAI. + ANTICORRISVO+ESMALTE+ MARCO (PUERTA CUARTO ASEO)	M2	1,72

2,7	**APARATOS SANITARIOS**		
2,8	VÁLVULA DE DESCARGA PARA SANITARIO + MANIJA	UND	3,00
2,9	KIT ORINAL GRIFERÍA TRADICIONAL+ SIFÓN DESAGUE	UND	2,00
2,10	**GRIFERIA**		
2,11	GRIFERÍA LAVAMANOS ORBIT CROMADO	UND	3
3	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**		
3.1	CONCERTINA SENC. 45CM A. INOX-ACCESORIOS	ML	47,00
4	**OBRAS VARIAS**		
4,1	CANCELACION PTO.HIDRAULICO ZONA DE TANQUE	UND	1,00
4,2	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO	UND	2,00
4,3	CONTRAPISO REFORZADO E: 10CM 3000 PSI	M2	5,40
4,4	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16 (Incluye candado y bisagras)	M2	11,73
4,5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo 90°)	ML	5,00
4,6	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	1

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

FIRMA ELECTRÓNICA
WILSON VENTÉ VIVEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura