ANEXO TECNICO

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO CENTRO DE SALUD GAITANA I-TEÓRICO				
AMBIENTE	AREA	UNIDAD	CANTIDAD	AREA TOTAL
URGENCIAS				
ADMISIONES FACTURACIÓN	18	M2	1	**18**
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	4	M3	1	**4**
LAVADO PACIENTES	8	M2	1	**8**
SALA DE ESPERA	42	M2	1	**42**
TRIAGE	10	M2	1	**10**
CONSULTORIO CON LAVAMANOS	10	M2	2	**20**
REANIMACIÓN	15	M2	1	**15**
SALA DE PROCEDIMIENTOS	8	M2	1	**8**
SALA ERA	12	M2	1	**12**
PUESTO DE ENFERMERÍA (ESTACIÓN DE ENFERMERIA	15	M2	1	**15**
TRABAJO SUCIO	5	M2	1	**5**
TRABAJO LIMPIO	5	M2	1	**5**
DEPOSITO INSUMOS, EQUIPOS ROPA LIMPIA	10	M2	1	**10**
BAÑO VESTIER FUNCIONARIOS	8	M2	2	**16**
LAVAPATOS Y ALMACENAMIENTO DE PATOS	5	M2	1	**5**
SALA DE OBSERVACIONES URGENCIAS CON ESTACION ENFERMERIA	22	M2	3	**66**
AISLAMIENTO	12	M2	1	**12**
BAÑOS PACIENTES HOMBRES MOVILIDAD REDUCIDA	5	M2	1	**5**
BAÑOS PACIENTES MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA	5	M2	1	**5**
BAÑOS PACIENTES NIÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	5	M3	1	**5**
POCETA DE ASEO	4	M2	1	**4**
INSUMOS ASEO	4	M2	1	**4**
ROPA SUCIA	4	M2	1	**4**
CONSULTA EXTERNA GENERAL				
CONSULTORIO DE ENFERMERÍA	16	M2	1	**16**
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	10	M2	4	**40**
CONSULTORIO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	10	M2	1	**10**
CONSULTORIO ODONTOLOGÍA	10	M2	2	**20**
CONSULTORIO SALUD ORAL	10	M2	1	**10**
CONSULTORIO PSICOLOGÍA - TRABAJO SOCIAL	10	M2	1	**10**
SALA DE ESPERA	35	M2	1	**35**
ESTERILIZACIÓN	15	M2	1	**15**
VACUNACIÓN	16	M2	1	**16**
BAÑOS PACIENTES HOMBRES MOVILIDAD REDUCIDA	5	M2	1	**5**
BAÑOS PACIENTES MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA	5	M2	1	**5**
BAÑOS PACIENTES NIÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	5	M3	1	**5**
POCETA DE ASEO	4	M2	1	**4**
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA				
CONSULTORIO DE GINECOBSTETRICIA CON BAÑO	16	M2	1	**16**
CONSULTORIO MEDICINA INTERNA	10	M2	1	**10**
CONSULTORIO DE PEDIATRÍA	10	M2	1	**10**
CONSULTORIO DE ESPECIALISTAS CON BAÑO	16	M2	1	**16**
SALA DE PROCEDIMIENTOS	12	M2	1	**12**
LACTARIO (EXTRACCIÓN	6	M2	1	**6**

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO CENTRO DE SALUD GAITANA I-TEÓRICO				
AMBIENTE	AREA	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA TOTAL
URGENCIAS				
BAÑOS PACIENTES HOMBRES MOVILIDAD REDUCIDA	5	M2	1	**5**
BAÑOS PACIENTES MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA	5	M2	1	**5**
BAÑOS PACIENTES NIÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	5	M3	1	**5**
SALA DE ESPERA CONSULTA ESPECIALIZADA	30	M2	1	**30**
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA				
SALA DE RAYOS X	40	M2	1	**40**
CONSULTORIO ULTRASONIDO (ECÓGRAFO)	14	M2	1	**14**
TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLÍNICO FLEBOTOMÍA	20	M2	1	**20**
TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALES	12	M2	1	**12**
SALA DE ESPERA	30	M2	1	**30**
ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS DE APOYO				
AULA MÚLTIPLE	35	M2	1	**35**
ADMISIONES CITAS Y FACTURACIÓN	35	M2	1	**35**
RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA	25,00	M2	1	**25**
ARCHIVO CLÍNICO	15	M2	1	**15**
BAÑOS USUARIOS HOMBRES	5	M2	1	**5**
BAÑOS USUARIOS MUJERES	5	M2	1	**5**
SERVICIO FARMACÉUTICO	35	M2	1	**35**
OFICINA COORDINACIÓN	10	M2	1	**10**
OFICINA DE GESTORES	10	M2	1	**10**
ESTAR MÉDICO	12	M2	1	**12**
CAFETÍN- COMEDOR -VESTIER	20	M2	1	**20**
SERVICIOS				
RAMPA DE CIRCULACIÓN	15	M2	1	**15**
DEPOSITO INSUMOS	8	M2	2	**16**
DEPOSITO DE EQUIPOS	12	M2	1	**12**
DEPOSITO DE CADAVERES	6	M3	1	**6**
DEPÓSITOS	18	M2	2	**36**
CIRCULACIONES	80	M2	1	**80**
ÁREAS TÉCNICAS CUARTO ELÉCTRICO UPS	40	M2	1	**40**
CUARTO PLANTA ELÉCTRICA	24	M2	1	**24**
CUARTO SUBESTACIÓN	20	M2	1	**20**
MANIFOLD GASES MEDICINALES	6	M2	1	**6**
PUNTOS FIJOS ESCALERA INCLUYE ASCENSOR	45	M2	1	**45**
DATA CENTER	10	M2	1	**10**
CENTRAL DE DESECHOS	20	M2	1	**20**
LOBBY	17	M2	1	**17**
DIVSIONES Y MUROS CONSTRUCCIÓN LIVIANA	73	M2	1	**73**
		TOTAL M2		**1.347**