

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										GIL-F-062 V.1			
		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS													
		CONTRATO		CONTRATISTA				FECHA ACTA DE OBRA						ACTA N°	
CO1.PCCTR.7861245		CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO				jueves, 28 de agosto de 2025						2			
OBJETO DEL CONTRATO		ECONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.				INTERVENITOR: N/A SUPERVISOR: FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS									
Plazo		Fecha de inicio		Fecha de terminación		Valor ACTA						Valor final del contrato			
60 días		15/05/2025		14/07/2025		\$57.210.805,65						\$ 57.210.805,65			
Prórroga															
90 días				14/10/2025											
Localización de la obra				Vigencia del contrato		Valor I.V.A. ACTA						Valor total I.V.A. contrato			
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE SENA REGIONAL NARIÑO.				2025											
Valor inicial del contrato		\$ 38.178.500,00		Valor anticipo		\$ 0,00		\$0						\$ 0,00	
Valor adición N°1		\$ 11.764.652,05													
Valor adición N°2		\$ 7.267.653,60													
Valor total		\$ 57.210.805,65													
Mediante la presente Acta, Carlos Alfonso Tarapuez Rosero en calidad de Contratista de Obra y Fabian Andrés Jiménez Arciniegas, Supervisor del Contrato, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 28 del mes de agosto del año 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:															
CONDICIONES ACTUALIZADAS															
ÍTEM		DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		UNIDAD	CONTRATO			MODIFICATORIO 1		CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
				M2	130,00	9.960,00	1.294.800,00	149,13	1.485.334,80	19,13		190.534,80		149,1300	1.485.334,80000
1		Demolición y retiro de enchape y mortero de piso		M2	130,00	23.040,00	2.995.200,00	149,13	3.435.955,20	19,13		440.755,20		149,1300	3.435.955,20000
2		Repello mortero 1,3 de piso impermeabilizado		M2	130,00	64.640,00	8.403.200,00	105,75	6.835.680,00		24,25		1.567.520,00	105,7500	6.835.680,00000
3		Suministro e instalación de enchape cerámico de piso 30 *60 color a escoger		M2	250,00	5.400,00	1.350.000,00	180,54	974.916,00		69,46		375.084,00	180,5400	974.916,00000
4		Retiro de mortero y pintura de muros		M2	250,00	21.040,00	5.260.000,00	180,54	3.798.561,60		69,46		1.461.438,40	180,5400	3.798.561,60000
5		Revoque pared mortero impermeabilizado 1,3		M2	250,00	10.200,00	2.550.000,00	180,54	1.841.508,00		69,46		708.492,00	180,5400	1.841.508,00000
6		Estuco sobre revoque muros		M2	250,00	16.960,00	4.240.000,00	147,35	2.499.056,00		102,65		1.740.944,00	147,3500	2.499.056,00000
7		Pintura muro epoxica 3 manos color a escoger		M2	60,00	74.160,00	4.449.600,00	35,29	2.617.106,40		24,71		1.832.493,60	35,2900	2.617.106,40000
8		Pintura epoxica para mesones laboratorio incluye imprimante													
		</													

INP 9	Estuco sobre revoque ancho inferior a 50 cm	ML		6.818,00	-			201,00		1.370.418,00		201,00	1.370.418,00
INP 10	Pintura muros Filos epoxica ancho inferior a 50 cm	ML		14.714,00	-			201,00		2.957.514,00	-	201,00	2.957.514,00
INP 11	Desmonte y reinstalación de lavaplatos existente - ajuste de instalaciones hidrosanitarias	UND		182.682,00	-			3,00		548.046,00	-	3,00	548.046,00
					-					-	-		-
					-					-	-		-
					-					-	-		-
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					-		16.466.403,64			22.280.526,52	-		22.280.526,52
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					-		4.116.600,91			5.570.131,63	-		5.570.131,63
	ADMINISTRACIÓN		20%		-		3.293.280,73			4.456.105,30	-		4.456.105,30
	IMPREVISTOS		0%		-		-			-	-		-
	UTILIDAD		5%		-		823.320,18			1.114.026,33	-		1.114.026,33
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		0%		-		-			-	-		-
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					-		20.583.004,55			27.850.658,15	-		27.850.658,15
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						30.542.800,00	39.954.521,64			22.911.816,52	7.685.972,00		45.768.644,52
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						7.635.700,00	9.988.630,41			5.727.954,13	1.921.493,00		11.442.161,13
	ADMINISTRACIÓN		20%			6.108.560,00	7.990.904,33			4.582.363,30	1.537.194,40		9.153.728,90
	IMPREVISTOS		0%			-	-			-	-		-
	UTILIDAD		5%			1.527.140,00	1.997.726,08			1.145.590,83	384.298,60		2.288.432,23
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		0%			-	-			-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						38.178.500,00	49.943.152,05			28.639.770,65	9.607.465,00		57.210.805,65

DIFERENCIA CONTRATO MODIFICADO VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS

7.267.653,60

Presento:


CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERC
CONTRATISTA


CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERC
DIRECTOR DE OI

Aprobó:


EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
GRUPO MIXTO

Visto Bueno:


FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS
SUPERVISOR SENA


EINER ENRIQUE CASTRO NARVAEZ
APOYO INFRAESTRUCTURA CIPLL

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES				GIL-F-061 V.1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245		DE 2025		FECHA INICIO 15/05/2025		FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.					
CONTRATISTA:		CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS					
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item INP 1	Descripción Desmante de puerta en aluminio existente					Unidad UND	Cantidad 2
1. Equipo							
Descripción		Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta menor 5% M.O.			%	\$ 38.144,11	0,05	\$ 1.907,21	
						SUBTOTAL \$ 1.907,21	
2. Materiales							
Descripción				Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Desperdicio 5%							\$ -
						SUBTOTAL \$ -	
3. Transportes							
Material			Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Volqueta			1		M³	50.000,00	\$ -
						SUBTOTAL \$ -	
4. Mano de Obra							
Trabajador			Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial + Obrero			\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,14	\$ 38.144,11
						SUBTOTAL \$ 38.144,11	
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 40.051,00	
AU CON* 25%						TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 10.012,75	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 50.063,75	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ 100.127,50	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días, del mes de julio del año 2025.</p> <p>Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación</p>							
Firma:							
Nombre:		Carlos Alfonso Tarapuez Rosero REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO					
C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre:		Fabian Andrés Jiménez Arciniegas SUPERVISOR					

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

 		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES				GIL-F-061 V.1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245		DE 2025		FECHA INICIO 15/05/2025		FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.					
CONTRATISTA:		CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS					
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
INP 2	Demolición de mampostería ancho inferior a 50 cm - incluye desalojo					ML	2,44
1. Equipo							
Descripción		Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta menor 5% M.O.			%	\$ 29.970,37	0,05	\$ 1.498,52	
Martillo demoledor electrico			%	\$ 90.000,00	0,01	\$ 900,00	
						SUBTOTAL \$ 2.398,52	
2. Materiales							
Descripción				Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Desperdicio 5%							\$ -
						SUBTOTAL \$ -	
3. Transportes							
Material			Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Volqueta			1	0,01	M³	50.000,00	\$ 500,00
						SUBTOTAL \$ 500,00	
4. Mano de Obra							
Trabajador			Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial + Obrero			\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,11	\$ 29.970,37
						SUBTOTAL \$ 29.970,37	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 32.869,00	
AU CON 25%						TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 8.217,25	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$ 41.086,25	
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 100.250,45	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión, en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días, del mes de julio del año 2025.</p> <p>Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación</p>							
Firma:							
Nombre:		Carlos Alfonso Tarapuez Rosero					
		REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO					
C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
							
Firma:							
Nombre:		Fabian Andrés Jiménez Arciniegas					

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 2	Demolición de mampostería ancho inferior a 50 cm - incluye desalojo	ML	2,44
SUPERVISOR			

		<div>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES</div>				<div>GIL-F-061 V.1</div>	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245		DE 2025		FECHA INICIO 15/05/2025		FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.					
CONTRATISTA:		CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS					
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item		Descripción				Unidad	Cantidad
INP 3		Demolición de guardaescoba media caña existente - incluye desalojo				ML	52,49
1. Equipo							
Descripción		Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta menor 5% M.O.			%	\$ 5.449,16	0,05	\$ 272,46	
Martillo demoledor electrico			%	\$ 90.000,00	0,01	\$ 900,00	
						SUBTOTAL \$ 1.172,46	
2. Materiales							
Descripción				Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Desperdicio 5%							\$ -
						SUBTOTAL \$ -	
3. Transportes							
Material			Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Volqueta			1	0,01	M³	50.000,00	\$ 500,00
						SUBTOTAL \$ 500,00	
4. Mano de Obra							
Trabajador			Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial + Obrero			\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,02	\$ 5.449,16
						SUBTOTAL \$ 5.449,16	
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 7.122,00	
AU CON 25%						TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 1.780,50	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 8.902,50	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ 467.292,23	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días, del mes de julio del año 2025.</p> <p>Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación</p> <div><div>Firma:</div><div></div><div>Nombre: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero</div></div> <div>REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO</div>							
C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
<div><div>Firma:</div><div></div><div>Nombre: Fabian Andrés Jiménez Arciniegas</div></div> <div>Copias: Contratista, Interventor, Supervisor</div>							

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 3	Demolición de guardaescoba media caña existente - incluye desalojo	ML	52,49
SUPERVISOR			

		<div>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES</div>				<div>GIL-F-061 V.1</div>	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245		DE 2025		FECHA INICIO 15/05/2025		FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.					
CONTRATISTA:		CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS					
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
INP 4	Demolición de mortero ancho inferior a 50 cm - incluye desalojo					ML	159,5
1. Equipo							
Descripción		Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta menor 5% M.O.			%	\$ 4.086,87	0,05	\$ 204,34	
Martillo demoledor electrico			%	\$ 90.000,00	0,02	\$ 1.800,00	
						SUBTOTAL \$ 2.004,34	
2. Materiales							
Descripción				Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Desperdicio 5%							\$ -
						SUBTOTAL \$ -	
3. Transportes							
Material			Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Volqueta			1	0,01	M³	50.000,00	\$ 500,00
						SUBTOTAL \$ 500,00	
4. Mano de Obra							
Trabajador			Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial + Obrero			\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,02	\$ 4.086,87
						SUBTOTAL \$ 4.086,87	
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 6.591,00	
AU CON 25%						TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 1.647,75	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 8.238,75	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ 1.314.080,63	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días, del mes de julio del año 2025.</p> <p>Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación</p> <div><div>Firma:</div><div></div><div>Nombre: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero</div></div> <div>REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO</div>							
C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
<div><div>Firma:</div><div></div><div>Nombre: Fabian Andrés Jiménez Arciniegas</div></div> <div>Copias: Contratista, Interventor, Supervisor</div>							

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 4	Demolición de mortero ancho inferior a 50 cm - incluye desalojo	ML	159,5
SUPERVISOR			

		<div>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</div> <div>GRUPO CONSTRUCCIONES</div>				<div>GIL-F-061</div> <div>V.1</div>	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245		DE 2025		FECHA INICIO 15/05/2025		FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.					
CONTRATISTA:		CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS					
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item		Descripción				Unidad	Cantidad
INP 5		Columneta en concreto 12x12 cm incluye acero de refuerzo 3/8 H=2.44				UND	1
1. Equipo							
Descripción		Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta menor 5% M.O.			%	\$ 108.983,16	0,05	\$ 5.449,16	
						\$ -	
SUBTOTAL						\$ 5.449,16	
2. Materiales							
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario		
Concreto grava comun 3000 PSI		m3	0,03	\$ 496.782,00	\$ 14.545,78		
Acero de refuerzo		kg	3,81	\$ 4.600,00	\$ 17.516,80		
Alambre de amarre		kg	0,15	\$ 7.570,00	\$ 1.135,50		
Formaleta madera		m2	0,90	\$ 32.850,00	\$ 29.565,00		
					\$ -		
Desperdicio 5%					\$ 3.138,15		
SUBTOTAL						\$ 65.901,23	
3. Transportes							
Material		Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario	
						\$ -	
SUBTOTAL						\$ -	
4. Mano de Obra							
Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	
Oficial + Obrero		\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,40	\$ 108.983,16	
SUBTOTAL						\$ 108.983,16	
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 180.334,00	
AU CON 25%					TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 45.083,50	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 225.417,50	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ 225.417,50	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión, en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días, del mes de julio del año 2025.</p> <p>Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación</p> <div><div>Firma:</div><div></div><div>Nombre: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero</div></div> <div>REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO</div>							
C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
<div><div>Firma:</div><div></div><div>Nombre: Fabian Andrés Jiménez Arciniegas</div></div> <div>Copias: Contratista, Interventor, Supervisor</div>							

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 5	Columneta en concreto 12x12 cm incluye acero de refuerzo 3/8 H=2.44	UND	1
SUPERVISOR			

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)		
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025 FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.	
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO	
INTERVENTOR:	N/A	
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS	
B. DATOS ESPECIFICOS		
Item	Descripción	Unidad Cantidad
INP 6	Revoque pared mortero impermeabilizado 1,3 ancho inferior a 50 cm	ML 159,5
1. Equipo		
Descripción	Marca	Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		% \$ 9.536,03 0,05 \$ 476,80
		\$ -
		SUBTOTAL \$ 476,80
2. Materiales		
Descripción	Unidad	Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
Mortero impermeabilizado 1:3	m3	0,02 \$ 417.600,00 \$ 6.264,00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Desperdicio 5%		\$ 313,20
		SUBTOTAL \$ 6.577,20
3. Transportes		
Material	Vol. o Peso	Distancia m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario
		\$ -
		SUBTOTAL \$ -
4. Mano de Obra		
Trabajador	Jornal	Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
Oficial + Obrero	\$ 156.585,00	0,74 \$ 272.457,90 0,035 \$ 9.536,03
		SUBTOTAL \$ 9.536,03
		TOTAL COSTO DIRECTO \$ 16.590,00
AU CON 25%		TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 4.147,50
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$ 20.737,50
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 3.307.631,25
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión, en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días, del mes de julio del año 2025.</p> <p>Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Firma: _____ Nombre: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO </div>		
C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> Firma: _____ Nombre: Fabian Andrés Jiménez Arciniegas </div> <div style="text-align: center;">  <small>www.CO1.PCCNTR.7861245</small> </div> <div> Copias: Contratista, Interventor, Supervisor </div> </div>		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 6	Revoque pared mortero impermeabilizado 1,3 ancho inferior a 50 cm	ML	159,5
SUPERVISOR			

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										GIL-F-061 V.1	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)													
A. DATOS GENERALES													
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245		DE 2025		FECHA INICIO 15/05/2025					FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025				
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.											
CONTRATISTA:		CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO											
INTERVENTOR:		N/A											
SUPERVISOR:		FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS											
B. DATOS ESPECIFICOS													
Item		Descripción								Unidad		Cantidad	
INP 7		Tratamiento humedad muros enterrados - demolición de muro en mampostería, excavación e instalación de plástico negro con geo dren planar y tubería corrugada perforada de drenaje 4", incluye formaleta de en madera y fundición de muro en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo								M2		36	
1. Equipo													
Descripción		Marca		Tipo		Tarifa/Hora		Rendimiento		Vr. Unitario			
Herramienta menor 5% M.O.				%		\$ 118.519,19		0,05		\$ 5.925,96			
										\$ -			
SUBTOTAL										\$ 5.925,96			
2. Materiales													
Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unit.		Vr Unitario					
Plástico Negro 4m Ancho X Cal 5 X 100 M		Rollo		0,00		\$ 504.900,00		\$ 1.262,25					
Geodren Planar H:0,5 m		ml		1,00		\$ 18.600,00		\$ 18.600,00					
Tubería de Drenaje PVC de 4"		ml		1,00		\$ 15.600,00		\$ 15.600,00					
Formaleta en madera		m2		1,60		\$ 32.850,00		\$ 52.560,00					
Concreto 3000 psi		m3		0,14		\$ 496.782,00		\$ 69.549,48					
Gravilla		Und		0,06		\$ 105.000,00		\$ 6.300,00					
Acero de refuerzo		kg		6,20		\$ 4.600,00		\$ 28.520,00					
Alambre de amarre		kg		0,05		\$ 7.570,00		\$ 378,50					
Sika Plastocrete DM Aditivo Reductor De Agua 20kg		und		0,01		\$ 494.900,00		\$ 6.186,25					
								\$ -					
								\$ -					
Desperdicio 5%								\$ 9.947,82					
SUBTOTAL										\$ 208.904,30			
3. Transportes													
Material		Vol. o Peso		Distancia		m2 o Ton/Km		Tarifa		Vr. Unitario			
Volqueta		1		0,03		M³		50.000,00		\$ 1.500,00			
SUBTOTAL										\$ 1.500,00			
4. Mano de Obra													
Trabajador		Jornal		Prestac.		Jornal Total		Rendimiento		Vr. Unitario			
Oficial + Obrero - Demolicion mamposteria		\$ 156.585,00		0,74		\$ 272.457,90		0,06		\$ 16.347,47			
Oficial + Obrero - Excavacion		\$ 156.585,00		0,74		\$ 272.457,90		0,05		\$ 13.622,90			
Oficial + Obrero - Instalacion de plastico + geodren		\$ 156.585,00		0,74		\$ 272.457,90		0,04		\$ 10.898,32			
Oficial + Obrero - Instalacion de tubería		\$ 156.585,00		0,74		\$ 272.457,90		0,04		\$ 9.536,03			
Oficial + Obrero - fundicion de muro en concreto		\$ 156.585,00		0,74		\$ 272.457,90		0,25		\$ 68.114,48			
SUBTOTAL										\$ 118.519,19			
TOTAL COSTO DIRECTO										\$ 334.849,00			
AU CON 25%						TOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 83.712,25					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD										\$ 418.561,25			
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD										\$ 15.068.205,00			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en San Juan de Pasto , a los cuatro (4) días, del mes de julio del año 2025 .													

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 7	Tratamiento humedad muros enterrados - demolición de muro en mampostería, excavación e instalación de plástico negro con geo dren planar y tubería corrugada perforada de drenaje 4", incluye formaleta de en madera y fundición de muro en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo	M2	36

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:



Nombre:

Carlos Alfonso Tarapuez Rosero
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO**C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)**

Firma:



Nombre:

Fabian Andrés Jiménez Arciniegas
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 15/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 7	Tratamiento humedad muros enterrados - demolición de muro en mampostería, excavación e instalación de plástico negro con geo dren planar y tubería corrugada perforada de drenaje 4", incluye formaleta de en madera y fundición de muro en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo	M2	36

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 14/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 8	Media caña en concreto 3000 psi, ancho 12 cm	ML	52,49

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 12.260,61	0,05	\$
					\$
				SUBTOTAL	\$

Descripción												Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitari				
Mortero impermeabilizado 1:3												m3	0,01	\$ 417.600,00	\$ 4.				
															\$				
															\$				
															\$				
															\$				
Desperdicio 5%															\$				
												SUBTOTAL			\$ 4.				

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					\$
SUBTOTAL					\$

Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial + Obrero		\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,05	\$ 12.
SUBTOTAL						\$ 12.
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 17.2
AU CON' 25%				TOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 4.3
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 21.5
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ 1.132.3

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del arancel de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación.

Copias: Contratista, Interventor, S

ÓN
o
613,03
-
613,03
o
176,00
-
-
-
-
208,80
384,80
o
-
-
o
260,61
260,61
58,00
14,50
72,50
40,53
uno de
ra se
encia de
nálisis de
Supervisor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 14/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 9	Estuco sobre revoque ancho inferior a 50 cm	ML	201

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 4.359,33	0,05	\$
Andamio Metalico 1.50 x 1.50			\$ 4.500,00	0,05	\$
SUBTOTAL					\$

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cinta Malla 45 metros x 50 mm fibra de vidrio	Rollo	0,01	\$ 7.900,00	\$
Estuco Interior Exterior Caneca 30kg	Und	0,03	\$ 58.200,00	\$ 1.
Lija de Agua #180	und	0,05	\$ 1.900,00	\$
				\$
				\$
Desperdicio 5%				\$
SUBTOTAL				\$ 2.

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					\$
SUBTOTAL					\$

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial + Obrero	\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,02	\$ 4.
SUBTOTAL					\$ 4.

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 6.8
AU CON* 25%			TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 1.7
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 8.5
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 1.713.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en **San Juan de Pasto**, a los **veintiocho (28)** días, del mes de **agosto** del año **2025**.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra será de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del ar precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre:


REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:


SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, S

ÓN
o
217,97
225,00
442,97
o
79,00
746,00
95,00
-
-
96,00
016,00
o
-
-
o
359,33
359,33
18,00
04,50
22,50
22,50
uno de
ra se
encia de
nálisis de
Supervisor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 14/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 10	Pintura muros Filos epoxica ancho inferior a 50 cm	ML	201

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unit.
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 4.359,33	0,05	\$
Andamio Metalico 1.50 x 1.50			\$ 4.500,00	0,04	\$
SUBTOTAL					\$

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unit.
Pintura epoxica cuñete 5 gal	Und	0,02	\$ 526.800,00	\$
				\$
				\$
				\$
				\$
				\$
				\$
Desperdicio 5%				\$
SUBTOTAL				\$

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unit.
					\$
					\$
					\$
SUBTOTAL					\$

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unit.
Oficial + Obrero	\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,02	\$
					\$
SUBTOTAL					\$

TOTAL COSTO DIRECTO

AU CON' 25%	TOTAL COSTO INDIRECTO	\$
--------------------	------------------------------	----

VALOR TOTAL ACTIVIDAD

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$	3.6
--	----	------------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de ellos, de acuerdo con el manual de supervision, en **San Juan de Pasto**, a los **veintiocho (28)** días, del mes de **agosto** del año **2025**.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se realizará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación.

Firma:

Nombre: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: Fabian Andrés Jiménez Arciniegas
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 14/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN DE CAFE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 10	Pintura muros Filos epoxica ancho inferior a 50 cm	ML	201

CIÓN LIMPIA
ad
ario
217,97
180,00
397,97
ario
9.482,40
-
-
-
-
-
-
474,12
9.956,52
ario
-
-
ario
4.359,33
4.359,33
14.714,00
3.678,50
18.392,50
96.892,50
a uno de los
ra se hará de
que el
de precios
entor, Supervisor

ÓN LIMPIA
ad

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 14/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 10	Desmonte y reinstalación de lavaplatos existente - ajuste de instalaciones hidrosanitarias	UND	3

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 122.606,06	0,05	\$ 6.
					\$
SUBTOTAL					\$ 6.

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Limpiador PVC y CPVC 1/4 gal	Und	0,01	\$ 50.900,00	\$
Soldadura PVC ntc 576 1/4 gal	Und	0,01	\$ 62.800,00	\$
Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico Lavamanos	Und	2,00	\$ 5.900,00	\$ 11.
Canastilla de lavaplatos 4 pulgadas plástica	Und	1,00	\$ 25.900,00	\$ 25.
Codo 90 x 1/2 Presión	Und	2,00	\$ 580,00	\$ 1.
Adaptador Macho 1/2 Presión	Und	2,00	\$ 450,00	\$
Sikaflex Sellador Elástico Blanco 300ml	Und	0,20	\$ 52.400,00	\$ 10.
				\$
Desperdicio 5%				\$ 2.
SUBTOTAL				\$ 53.

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					\$
SUBTOTAL					\$

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial + Obrero	\$ 156.585,00	0,74	\$ 272.457,90	0,45	\$ 122.
SUBTOTAL					\$ 122.

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 182.6

AU CON' 25%			TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 45.6
--------------------	--	--	--------------------------------------

VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$ 228.3

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 685.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en **San Juan de Pasto**, a los **veintiocho (28)** días, del mes de **agosto** del año **2025**.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra será de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: Fabian Andrés Jiménez Arciniegas

SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, S

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7861245	DE 2025	FECHA INICIO 14/05/2025	FECHA TERMINACIÓN 14/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CONTRATISTA:	CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS JIMÉNEZ ARCINIEGAS		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 10	Desmonte y reinstalación de lavaplatos existente - ajuste de instalaciones hidrosanitarias	UND	3

ÓN
o
130,30
-
130,30
o
509,00
628,00
800,00
900,00
160,00
900,00
480,00
-
568,85
945,85
o
-
-
o
606,06
606,06
82,00
70,50
52,50
57,50
uno de
ra se
encia de
álisis de
Supervisor

ÓN