Comunicaciones
Y Servicios

ANEXO. No. 2
FORMATO PARA OFERTA ECONÓMICA

Pasto, 11 de noviembre de 2025

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - DACP
Ciudad

Referencia: Proceso No. IP-2025-134

OBJETO: El contratista se compromete para con la Alcaldía Municipal de Pasto, a prestar el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de CCTV circuito cerrado de televisión de 5 sedes de NIDOS NUTRIR ubicados en Juanoy, Palma, Piloto, Tescual, las Brisas y los Centro Vida en Pasto.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO
1	**Servicio, Suministro de Sistema CCTV para Centro Vida la josefina:** Incluye Suministro e instalación a todo costo de de 1 Monitor 50" 4k industrial para CCTV con su respectivo Soporte de pared, suministro y tendido de 3 rollos de Cable utp cat 6x305mtrs certificado 100% cobre para 15 cámaras de seguridad, suministro e instalación de 15 cajas de paso para 15 cámaras, Suministro e instalación de 25 canaletas 25x25, suministro e instalación de 12 cámaras Interior tipo bala de 8 mpx, suministro e instalación de 3 cámaras exterior tipo bala de 8 mpx instalación, configuración y suministro de 1 NVR de 16 Canales con puertos Poe 8mpx incluido 2 Disco SSD de 4TB cantidad, con su respectiva conexión eléctrica y tendido de cableado eléctrico dúplex 2x12 cantidad 50mtrs, Suministro e instalación de 2 cables HDMI de10 mtrs, suministro e instalación de una bandeja Rack 2Ru, y Multitoma PDU RACK DE 8 puertos, Suministro e Instalación de 1 Gabinete 14 ru Alto 73cm Ancho 600mm Profundidad 600mm, Suministro e instalación de 1 UPS de 3 Kva.	1	$ 10.915.000
2	**Suministro e instalación de 1 cámara domo IP interior de 8MP para ascensor en Centro Vida La Josefina**, incluyendo cámara antivandálica con visión nocturna, cableado estructurado Cat6 blindado con traveling cable especial para ascensores 60 mtrs, conectores blindados, soporte de montaje, alimentación y transmisión de datos mediante PoE, integración con el sistema de videovigilancia.	1	$ 679.320

3	**Sede Josefina:** Suministro y Configuración de 1 Switch de 24 Puertos Capa 3, con puerto Poe y 4 puertos Sfp base 10.000, Suministro e instalación de Patch panel de 24 puertos, Suministro e instalación de 2 organizadores de Cables de 2ru, Suministro e instalación de 24 patch cords de 3ft certificados y 24 patch cords de 7 FT certificados Configuración e Vlan de Datos, Volp y Cámaras, Integración de Vlans Alcaldia desde Equipo de Borde de Sede Anganoy, Central de Monitoreo	1	$	3.019.200
4	**Suministro e instalación de Conectividad para sede Josefina**:Incluye tendido de 600 mts de Fibra Óptica monomodo adss 24 hilos Spam 200, enrutamiento de hilos para sede Centro vida La Josefina, intervención de 20 muflas de empalme hacia sede Tejar, Fusión de 24 hilos sobre 1 Mufla de Empalme, suministro e instalación de 1 mufla de empalme, suministro e instalación de 1 ODF 24 puestos + 24 Fusiones y adecuaciones con todos los accesorios correspondientes para la interconexión, Herrajes de Suspensión, Herrajes de retención, 2 caja terminal, 8 patch cord sencillo SC-LC, 4 par de Transceiver SFP bidireccional base 1000, 3 Aps(Acces Point profesional) Corporativos de Largo alcance, Certificaciones de los servicios activados con el equipo de OTDR, Configuración de todos los dispositivos de red que interconectan por anillo de fibra óptica sedes Alcaldia, enrutamiento, marcado de VLAN de Video, Datos y VoIP exclusivo de Tejar permitiendo el tráfico y compatibilidad, en los puertos SFP de switch L3 , suministro y Mano de Obra	1	$	4.454.800
5	**Servicio, Suministro de Sistema CCTV para sede Bienestar Social:** Incluye Suministro e instalación a todo costo de de 1 Monitor 50" 4k industrial para CCTV con su respectivo Soporte de pared, suministro y tendido de 3 rollos de Cable utp cat 6x305mtrs certificado 100% cobre para 15 cámaras de seguridad, suministro e instalación de 15 cajas de paso para 15 cámaras, suministro e instalación de 8 cámaras Interior tipo bala de 8 mpx, Suministro e instalación de 25 canaletas 25x25, suministro e instalación de 8 cámaras exterior tipo bala de 8 mpx instalación, configuración y suministro de 1 NVR de 16 Canales con puertos Poe 8mpx incluido 2 Disco SSD de 4TB cantidad, con su respectiva conexión eléctrica y tendido de cableado eléctrico duplex 2x12 cantidad 50mtrs, Suministro e instalación de 2 cables HDMI de 10 mtrs, suministro e instalación de una bandeja Rack 2Ru, y Multitoma PDU RACK DE 8 puertos, Suministro e Instalación de 1 Gabinete 14 ru Alto 73cm Ancho 600mm Profundidad 600mm, Suministro e instalación de 1 UPS de 3 Kva.	1	$	11.322.000

6	**Servicio, suministro, mantenimiento preventivo y correctivo de CCTV Centro Vida :** Suministro y tendido de 2 rollos de Cable utp cat 6x305mtrs certificado 100% cobre para 15 camaras de seguridad, suministro y remplazo de 32 fuentes de poder de 12V 1AMP y Video Balum cantidad 32, suministro e instalación de 15 cajas de paso para 15 camaras, suministro e instalación de 15 cámaras exterior tipo bala de 5 mpx, instalación, configuración y suministro de 3 NVR de 16 Canales 5mpx incluido 2 Discos SSD de 2TB, Suministro e instalación de 2 cables HDMI de 10 mtrs, suministro e instalación de una bandeja Rack 2Ru, y Multitoma PDU RACK DE 8 puertos.	1	$	6.038.400
7	**Mantenimiento preventivo de 64 camaras de CCTV Centro Vida:** Mantenimiento preventivo y correctivo a las 64 cámaras de Seguridad perteneciente a Sede Centro Vida incluye Limpieza externa e interna de las 64 cámaras, remplazo de las fuentes de poder 12v 1 amp y video Balum, remplazo de 25 cajas de paso en mal estado, solucionar fallo de visualización de las 64 cámaras en la central principal por problemas de conexiones eléctricas y de video, configuración de VLAN de video para los switches administrables que direccionan a los CCTV de la sede	1	$	1.585.080
8	**Servicio, suministro, mantenimiento preventivo y correctivo de CCTV 5 CDI NIDOS NUTRIR:** Mantenimiento preventivo y correctivo a los 5 sistemas de CCTV De CDI NIDOS NUTRIR INCLUYE: Mantenimiento preventivo con Limpieza externa e interna de las 40 cámaras instaladas, Reset de 8 cámaras de nido Nutrir Piloto marca dahua y configuración de contraseña directamente con el fabricante, Suministro e Instalación de un NVR de 16 canales de 4mpx para CDI Brisas, y suministro e instalación de 4 cámaras ip 4mpx con su respectiva configuración de VLAN de video Enrutada para CENTRAL DE MONITOREO CAM ANGANOY, Suministro de 1 Cámara IP TIPO BALA EXTERIOR de 5 mpx en Sede CDI BRISAS parte externa posteria, y reubicación de 2 cámaras IP en CDI BRISAS.	1	$	3.019.200
9	**Servicio de configuracion, instalacion y suministro de Central de Monitoreo Sede Bienestar Social:** Incluye Instalación de Monitor Industrial de 50" 4k En pared con su respectiva base, Instalación de troncal de datos por cable UtP, suministro de 2 Splitter 1 entrada a 4 Salidas HDMI, Suministro de 1 Convertidor de Ethernet a Hdmin distancia 60mtrs, Configuración de aplicativo de visualización de todas las cámaras asociadas a Bienestar Social, Centro Vida, y Nidos Nutrir, Instalación de punto eléctrico para Monitores de 50" Suministro e instalación de 1 UPS de 2KVA.	1	$	1.887.000
TOTAL			**$**	**42.920.000**

NOTAS:

1. Los bienes a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y requerimientos del supervisor.

2. No se aceptará ofertas parciales.

3. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

4. Los valores incluyen IVA.

Nota importante:

- No se tendrá en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor máximo promedio para el correspondiente Ítem establecido en el cuadro establecido en el numeral 7.4.1 del Estudio Previo, o que no cumpla con las características técnicas solicitadas.

La presente oferta económica y técnica incluye el cumplimiento de todas las obligaciones, especificaciones y condiciones establecidas en la invitación pública de la referencia, así como las indicadas en el estudio previo y sus anexos.

Atentamente:



LUIS EDUARDO NARVAEZ VICUÑA
CC. N° 12962673