PRESUPUESTO OFICIAL PARA CONTRATOS DE OBRA

Fecha de elaboración: 6/10/2025

Objeto: **MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO LA PALMITA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR**

Plazo de ejecución:	30 dias

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CONCRETO Y MAMPOSTERIA**				**957.400,80**
1,1	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4-PANETADO	M2	4,80	69.012	331.257,60
1,2	TAPA REGISTRO DE 0,55M X 0,36M	UN	4,00	78.111	312.444,00
1,3	PAÑETE MURO EXTERIOR IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE FILOS Y6 DILATACIONES)	M2	9,60	32.677	313.699,20
2	**ESTUCO Y PINTURA**				**13.304.763,80**
2,1	ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	M2	9,60	11.299	108.470,40
2,2	RETOQUE DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHAS.	M2	557,74	11.333	6.320.862,89
2,3	PINTURA EN ESMALTE PARA TUBERÍA METÁLICA	ML	133,70	20.313	2.715.848,10
2,4	RETOQUE DE PINTURA CON VINILO GRIS BASALTO EN MUROS	M2	368,79	11.279	4.159.582,41
3	**CARPINTERIA METALICA**				**4.732.445,48**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINO Y VIDRIO DE 4MM CORREDIZA	M2	1,80	65.641	118.153,80
3,2	REPARACION PARCIAL DE PUERTA METÁLICA (1M X 1.20M)	UN	1,00	417.588	417.588,00
3,3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBO DE 2"	M2	24,94	168.272	4.196.703,68
4	**CUBIERTA**				**1.692.376,00**
4,1	REPARACION Y AJUSTE DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA TERMOACUSTICA INCLUYE SUMINISTRO DE TEJA	M2	10,00	62.059	620.590,00
4,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE CUBIERTA	M2	18,00	49.657	893.826,00
4,3	INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PARA PLACA DE CUBIERTA	M	6,00	29.660	177.960,00
5	**PISOS**				**1.006.164,18**
5,1	PISO EN TABLON DE GRES DE 25CM X 25CM PARA ESCALERAS	M2	11,34	88.727	1.006.164,18
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**6.301.384,00**
6,1	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UN	5,00	63.803	319.015,00
6,2	ACOMETIDA ELECTRICA PVC 3/4" 2#12 + 1#12	ML	30,00	23.270	698.100,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 250W	UN	2,00	535.668	1.071.336,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 400W	UN	6,00	672.099	4.032.594,00
6,5	PUNTO SALIDA PARA INTERRUPTOR (GENERAL)	UN	3,00	60.113	180.339,00
7	**LIMPIEZA Y ASEO**				**2.574.000,00**
7,1	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	500,00	5.148	2.574.000,00
			subtotal Costos directos		**30.568.534,26**
			administración (26%)		7.947.818,91
			imprevistos (1%)		305.685,34
			utilidades (3%)		917.056,03
			Valor Total		**39.739.094,53**

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado por esta dependencia para dicho servicio previo estudio de mercado y elaboración de analisis de precios unitarios (APU).

LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
Secretario de Infraestructura y obras

Proyectó: MARÍA MÓNICA LÓPEZ MENESES – PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE APOYO
Revisó: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.