ADENDA 01

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) No. LPO-151-2025.

OBJETO: ***CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PURACE - COYAIMA - CASTILLA (PASO CASTILLA) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.***

EL ORDENADOR DEL GASTO

INFORMA

A todos los interesados en el proceso de selección que, en virtud a la observación presentada por el posible oferente JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ, en el cual solicita la aclaración respecto a los ítems del ítem de señalización y la misma fue aceptada por la Entidad. Por lo anterior es pertinente proceder a ajustar la descripción de los sub-ítems relacionado con SEÑALIZACIÓN en el formulario 1 – Presupuesto oficial, el cual quedara de la siguiente manera:

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
		PRELIMINARES						
1	201.4.3			DEMOLICION DE ALCANTARILLAS	ML	40,00	$ 218.475,40	$ 8.739.016,00
2	201.3P			ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	2.184,00	$ 8.455,20	$ 18.466.156,80
3	210.4.1			EXCAVACIONES EN MATERIAL COMIN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	6.194,52	$ 57.999,50	$ 359.278.895,63
Subtotal								**$ 386.484.068,43**
		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
4	233.2.1.5			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	M2	8.088,00	$ 16.685,50	$ 134.952.324,00
5	320.2.1			Subbase granular clase C	M3	1.415,40	$ 155.087,40	$ 219.510.705,96
6	320.2.1			Base granular clase C	M3	1.061,55	$ 213.539,30	$ 226.682.643,92
7	311,1			Afirmado tipo INVIAS CBR minimo15%	M3	1.769,25	$ 154.888,50	$ 274.036.478,63
Subtotal								**$ 855.182.152,50**
		PAVIMENTOS ASFALTICOS						
8	420,1			RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0	M2	7.077,00	$ 4.023,50	$ 28.474.309,50
9	450.2P			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	849,24	$ 1.578.137,60	$ 1.340.217.575,42
Subtotal								**$ 1.368.691.884,92**

Página 1

				DRENAJES				
10	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	642,46	$ 69.466,80	$ 44.629.362,46
11	610.2.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	497,80	$ 143.062,40	$ 71.217.149,42
12	630,2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPA	M3	30,60	$ 1.176.358,30	$ 35.996.563,98
13	630.5P			CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	M3	7,84	$ 664.508,00	$ 5.209.742,72
14	620,5			SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	KG	2.436,82	$ 12.754,30	$ 31.079.933,33
15	661,1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21MPA DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	M	24,00	$ 1.831.971,70	$ 43.967.320,80
16	671.3P			CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA INSITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFIECIE	M3	281,02	$ 1.187.962,10	$ 333.839.778,82
17	674,1			GEODREN VIAL CON TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, H= 1 MT, A=0.30 (INCLUYE EXCAVACION)	ML	2.022,00	$ 183.332,50	$ 370.698.315,00
Subtotal								**$ 936.638.166,53**
				SEÑALIZACION				
18	700,1			LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	3.033,00	$ 5.502,90	$ 16.690.295,70
19	701,1			TACHA REFELCTIVA	UND	152,00	$ 19.540,30	$ 2.970.125,60
20	710,1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 x 75) cm	UND	4,00	$ 767.388,70	$ 3.069.554,81
Subtotal								**$ 22.729.976,11**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 3.569.726.248,50**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 3.569.726.248,49**
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)	NO MODIFICAR	$ 14.340.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	NO MODIFICAR	$ 14.220.000,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN VIA		**$ 3.598.286.248,49**
VALOR TOTAL		**$ 3.598.286.248,49**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

Dado a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Secretaria de Infraestructura y hábitat (E)
Decreto No. 0789 del 14 de noviembre de 2025

Aprobó: Julio Cesar Gallo Ortiz / Director de Infraestructura
Revisó: Yohaina Bunay Alboney / Contratista SIH
Proyectó aspectos jurídicos: Linda Urbina García / Contratista SIH
Proyectó aspectos técnicos: María Camila Justinico Diaz / Ing. civil. Esp – Contratista SIH