PRESUPUESTO DE OBRA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO P-SICC-O56 EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, Y DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS DE SEGURIDAD, MANEJO AMBIENTAL Y PROCEDIMIENTOS A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y/O CERRAMIENTOS QUE INFRINGEN LA NORMA URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Suministro e instalación de cerramiento en lámina de zinc provisional. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 3,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles	ML	44,80	$ 99.629,00	$ 4.463.379,00
1.2	Demolición de edificación con medios manuales y mecánicos (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	303,00	$ 133.941,00	$ 40.584.123,00
1.3	Desmonte con medios mecánicos de cubierta tipo asbesto cemento y/o fibrocemento o zinc (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	30,88	$ 44.677,00	$ 1.379.626,00
1.4	Desmonte manual de estructura metalica de soporte de cubierta (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	30,88	$ 12.597,00	$ 388.995,00
1.5	Demolición de elementos en concreto reforzado (incluye retiro y disposición de residuos)	ML	4,18	$ 35.608,00	$ 148.841,00
				SUBTOTAL:	**$ 46.964.964,00**
				TOTAL DE COSTOS DIRECTOS:	**$ 46.964.964,00**
				ADMINISTRACIÓN: 29,00%	**$ 13.619.839,00**
				IMPREVISTOS: 1,00%	**$ 469.650,00**
				UTILIDAD: 5,00%	**$ 2.348.248,00**
				TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS:	**$ 16.437.737,00**
				TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS:	**$ 63.402.701,00**

Aprobó:

ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

Elaboró: Ing. Miguel Orduz - Contratista Sec. Infraestructura
Revisó: Ing. Daniela A. Delgado - Prof. Universitario Sec. Infraestructura