

		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PRESUPUESTO		Contratar la instalacion de aires acondicionados para el Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad	
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR.PARCIAL	VALOR TOTAL
1	Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo aire acondicionado de 36,000BTU tipo mini split, incluye suministro e instalacion de breakematic	UND	4	\$ 1.126.000	\$ 4.504.000
2	Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo aire acondicionado de 24,000BTU tipo mini split, incluye suministro e instalacion de breakematic	UND	1	\$ 929.000	\$ 929.000
3	Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo de aire acondicionado de 60,000BTU tipo posi techo, incluye suministro e instalacion de breakematic	UND	2	\$ 1.220.000	\$ 2.440.000
4	Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 36,000BTU tipo mini split, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material electrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por linea, bases metalicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	UND	1	\$ 2.175.000	\$ 2.175.000
5	Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 24,000BTU tipo mini split, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material electrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m de cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por linea, bases metalicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	M3	1	\$ 1.925.000	\$ 1.925.000
6	Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 60,000BTU tipo piso techo, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material electrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m decable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por linea, bases metalicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	UND	4	\$ 1.925.000	\$ 7.700.000
SUBTOTAL					\$ 19.673.000
ADMINISTRACIÓN				15%	\$ 2.950.950
UTILIDAD				5%	\$ 983.650
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	\$ 186.894
VALOR TOTAL					\$ 23.794.494


DARLING YOANY PEREA CONTRERAS