

1-01-12	Cargue de material manual	M3	8,00	\$	41.756,00	\$	334.048,00	4,00	4,00																						
9	MILAN					\$	16.697.897,30	\$	878.652	\$	878.652	\$	1.000.440	\$	682.049	\$	682.049	\$	8.910.682	\$	978.964	\$	2.686.410	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9.1	CUBIERTA					\$	12.457.263,68																								
1-08-16	Cielo falso en laminas de PVC	M2	112,18	\$	79.432,00	\$	8.910.681,76												112,18												
1-08-02	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarres y/o ganchos	M2	112,18	\$	12.932,00	\$	1.450.711,76	37,39	37,39	37,39																					
1-02-26	Desmonte techo y estructura de madera	M2	33,65	\$	16.202,00	\$	545.262,11	16,83	16,83																						
1-08-04	Techo en teja ondulada de fibrocemento, pendiente máxima 27 %	M2	33,65	\$	46.075,00	\$	1.550.638,05						11,22	11,22	11,22																
9.2	BAÑO					\$	1.501.710,00																								
1-11-14	Sanitario tipo Avanti Plus de bajo consumo	Un	1,00	\$	409.571,00	\$	409.571,00																1,00								
1-11-06	Lavamanos tipo Acuaer de pedestal	Un	1,00	\$	341.517,00	\$	341.517,00																1,00								
1-11-30	Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con sistema antivandálico y llave, satinado Ø ≥ 26,5 mm, longitud de desarrollo ± 1 m	Un	1,00	\$	420.263,00	\$	420.263,00																1,00								
1-13-06	Poceta corrida de aseo en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye refuerzo, longitud de desarrollo ± 1 m	M	1,00	\$	330.359,00	\$	330.359,00						0,50	0,50																	
9.3	BODEGA					\$	2.494.022,13																								
1-05-13	Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm o similar 2 caras, incluye pintura	M2	9,38	\$	151.923,00	\$	1.424.278,13												4,69				4,69								
1-09-02	Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	Un	1,00	\$	536.095,00	\$	536.095,00																1,00								
3-18-34	Salida lámpara Panel Led sobreponer 60 x 60 48 W, Cable Cu aislado # 12 HFFR LS, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija y cable encauchetado 3 x 12 AWG	Un	1,00	\$	364.099,00	\$	364.099,00																0,50								
3-18-07	Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m	Un	1,00	\$	169.550,00	\$	169.550,00																0,50								
9.4	OTROS					\$	244.901,50																								
G-03-06	Transporte materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	4,82	\$	7.500,00	\$	36.121,50	2,41	2,41																						
1-01-12	Cargue de material manual	M3	5,00	\$	41.756,00	\$	208.780,00	2,50	2,50																						
10	BOLIVAR					\$	14.390.065,16	\$	609.891	\$	636.021	\$	118.281	\$	2.262.923	\$	3.152.375	\$	349.345	\$	1.811.980	\$	5.449.251	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10.1	CUBIERTA					\$	563.422,00																								
1-08-04	Techo en teja ondulada de fibrocemento, pendiente máxima 27 %	M2	6,00	\$	46.075,00	\$	276.450,00						2,00	2,00	2,00																
1-12-76	Canal PVC tipo Amazonas o similar, incluye accesorios	M	3,00	\$	67.244,00	\$	201.732,00												3,00												
1-12-73	Bajante PVC agua lluvia de 3", incluye accesorios	M	2,50	\$	34.096,00	\$	85.240,00												2,50												
10.2	BAÑO					\$	1.501.710,00																								
1-11-14	Sanitario tipo Avanti Plus de bajo consumo	Un	1,00	\$	409.571,00	\$	409.571,00																1,00								
1-11-06	Lavamanos tipo Acuaer de pedestal	Un	1,00	\$	341.517,00	\$	341.517,00																1,00								
1-11-30	Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con sistema antivandálico y llave, satinado Ø ≥ 26,5 mm, longitud de desarrollo ± 1 m	Un	1,00	\$	420.263,00	\$	420.263,00																1,00								
1-13-06	Poceta corrida de aseo en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye refuerzo, longitud de desarrollo ± 1 m	M	1,00	\$	330.359,00	\$	330.359,00						0,50	0,50																	
10.3	UNIDAD SANITARIA					\$	11.170.291,16																								
1-09-02	Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	Un	1,00	\$	536.095,00	\$	536.095,00																1,00								
3-18-34	Salida lámpara Panel Led sobreponer 60 x 60 48 W, Cable Cu aislado # 12 HFFR LS, tubería PVC 1/2"	Un	1,00	\$	364.099,00	\$	364.099,00																0,50								
3-18-07	Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m	Un	1,00	\$	169.550,00	\$	169.550,00																0,50								
1-01-12	Cargue y disposición de material manual salón	M3	1,56	\$	41.756,00	\$	65.139,36	0,78	0,78																						
1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual salón	M3	1,20	\$	43.551,00	\$	52.261,20																								
1-03-23	Afirmado compactado e = 0,10 m manual	M2	6,00	\$	7.954,00	\$	47.724,00						3,00	3,00																	
1-06-18	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m incluye malla electrosoldada	M2	6,00	\$	107.305,00	\$	643.830,00						3,00	3,00																	
1-06-18	Piso Mangle de 40 x 40 cm, o similar, incluye fijador de cerámica	M2	6,00	\$	86.308,00	\$	517.848,00																6,00								
1-05-01	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M2	25,00	\$	64.373,00	\$	1.609.325,00																12,50								
1-07-01	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	M2	15,00	\$	35.214,00	\$	528.210,00												7,50				7,50								
1-07-03	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	25,00	\$	38.111,00	\$	952.775,00																12,50								
1-09-13	Ventana metálica en lámina C 20, incluye anticorrosivo, pintura y vidrio de 4 mm de seguridad	M2	0,30	\$	427.892,00	\$	128.367,60																	0,30							
1-06-57	Enchape en cerámica de 20,5 x 20,5 cm tipo Adriático Agua Marina, incluye filos plásticos y fijador de cerámica	M2	15,00	\$	103.181,00	\$	1.547.715,00																	15,00							
1-04-35	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	12,00	\$	123.765,00	\$	1.485.180,00							6,00	6,00																
1-04-36	Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,10 m, incluye refuerzo	M	12,00	\$	76.876,00	\$	922.512,00							6,00	6,00																
1-04-16	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,10 x 0,15 m, incluye refuerzo	M	10,00	\$	91.194,00	\$	911.940,00							5,00	5,00																