CONTÁCTANOS

+57 3156881488
+57 3185060418
+57 3212461974
abjingenieros@gmail.com

VISÍTANOS

Calle 57 #15-46 Pueblo Nuevo
Barrancabermeja, Colombia

ASUNTO: Cotización para el mantenimiento de las unidades sanitarias del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico SENA.

Fecha: 10 de noviembre de 2025.

Señores,
CIDT SENA – Barrancabermeja

ABJ INGENIEROS S.A.S, en atención a su solicitud, presenta la siguiente cotización para la ejecución del mantenimiento de las unidades sanitarias para el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico (CIDT) del SENA en Barrancabermeja.

ITEM	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Valor Unitario	Valor parcial
1	Suministro e Instalación de Sifón Para Lavamanos Plástico Flexible Blanco 86Cm Lvp/Lvm.	UN	3	$ 37.000,00	$ 111.000,00
2	Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Push Institucional Pesada. Metalico color cromado.	UN	20	$ 180.000,00	$ 3.600.000,00
3	Suministro e Instalación de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico Lavamanos.	UN	5	$ 9.000,00	$ 45.000,00
4	Suministro e Instalación de Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparación de enchape.	UN	5	$ 760.000,00	$ 3.800.000,00
5	Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida posterior Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.	UN	1	$ 385.000,00	$ 385.000,00
5	Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida Superior Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.	UN	32	$ 464.000,00	$ 14.848.000,00
6	Suministro e Instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco en Porcelana Sanitaria, incluye reparación de enchape.	UN	5	$ 575.000,00	$ 2.875.000,00
10	Suministro e instalación de sanitario material en porcelana, con descarga dual, con capacidad de evación de 700 g, incluyendo griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye reparación de enchape.	UN	1	$ 834.000,00	$ 834.000,00

CONTÁCTANOS

+57 3156881488
+57 3185060418
+57 3212461974
abjingenieros@gmail.com

VISÍTANOS

Calle 57 #15-46 Pueblo Nuevo
Barrancabermeja, Colombia

11	Suministro e instalación de Sanitario de descarga directa por valvula push, incluye reparación de enchape.	UN	2	$ 874.000,00	$ 1.748.000,00
12	Suministro e instalación de Grifería de ducha sencilla Tipo de grifo, Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de instalación Pared, Uso del grifo Ducha Material Plástico, color Cromado, con ahorro de agua, manija de ducha incluida cartucho cerámico, consumo de agua 7.3 l/min, acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de accionamiento manual	UN	14	$ 150.000,00	$ 2.100.000,00
13	Suministro e instalación de dispensador De Jabón Líquido,m material acero Inoxidable con capacidad de 1000 Ml, color metalico, de Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador líquido.	UN	18	$ 150.000,00	$ 2.700.000,00
14	Suministro e instalación de Kit de descarga griferia tanque, •Normas de Fabricación : NTC 920, 1644, presión de agua : 15 psi, diámetro : 22 cm.	UN	6	$ 115.000,00	$ 690.000,00
14	Mantenimiento de divisiones y puerta de los baños, que incluye: Ajuste y alineación de puertas, reposición de tornillería y elementos faltantes, limpieza y retiro de óxido en superficies metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, lubricación de bisagras, reparación de cerraduras y manijas, garantizando el correcto funcionamiento y presentación de las divisiones y puertas.	GLOBAL	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
				TOTAL COSTO	**$ 41.736.000,00**

Esta propuesta incluye el suministro de mano de obra calificada, materiales, herramientas y equipos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los elementos sanitarios, conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes. Las actividades contempladas comprenden inspección, limpieza, reparación, reposición de componentes defectuosos, ajustes y pruebas de funcionamiento, con el fin de asegurar la operatividad, higiene y óptimas condiciones de uso de las instalaciones intervenidas.

Nuestro compromiso es realizar las labores de mantenimiento de manera eficiente, oportuna y bajo estándares de calidad, promoviendo la seguridad, continuidad del servicio y bienestar de los usuarios del centro de formación.

Agradecemos la oportunidad de prestar nuestros servicios y quedamos atentos a su confirmación para la programación del mantenimiento.

Cordialmente,

ING. JORGE ANDRES PARRA AVILA
T.P. 68202-411204 STD
Representante Legal