COTIZACION

Señores
Servicio nacional de aprendizaje Sena

Referencia: MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS

INGENIERÍA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS compañía con locación en la ciudad de Barrancabermeja y con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de obras de ingeniería civil en el territorio nacional, realiza la siguiente cotización en atención a la necesidad existente y motivo del presente objeto, el cual es MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO

ITEM	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Vr TOTAL
1	Suministro e Instalación de Sifón Para Lavamanos Plástico Flexible Blanco 86Cm Lvp/Lvm.	UN	3	$ 111.000
2	Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Push Institucional Pesada. Metalico color cromado.	UN	20	$ 3.875.000
3	Suministro e Instalación de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico Lavamanos.	UN	5	$ 44.250
4	Suministro e Instalación de Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparación de	UN	5	$ 2.100.000
5	Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida posterior Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.	UN	1	$ 299.950
6	Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida Superior Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.	UN	32	$ 11.680.000
7	Suministro e Instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco en Porcelana Sanitaria, incluye reparación de enchape.	UN	5	$ 5.325.000
8	Suministro e instalación de sanitario material en porcelana, con descarga dual, con capacidad de evación de 700 g, incluyendo griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye reparación de enchape.	UN	1	$ 550.000
9	Suministro e instalación de Sanitario de descarga directa por valvula push, incluye reparación de enchape.	UN	2	$ 1.400.000
10	Suministro e instalación de Grifería de ducha sencilla Tipo de grifo, Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de instalación Pared, Uso del grifo Ducha Material Plástico, color Cromado, con ahorro de agua, manija de ducha incluida cartucho cerámico, consumo de agua 7.3 l/min, acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de accionamiento manual	UN	14	$ 2.800.000
11	Suministro e instalación de dispensador De Jabón Líquido,m material acero Inoxidable con capacidad de 1000 Ml, color metalico, de Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador líquido.	UN	18	$ 4.197.600
12	Suministro e instalación de Kit de descarga griferia tanque, •Normas de Fabricación : NTC 920, 1644, presión de agua : 15 psi, diámetro : 22 cm.	UN	6	$ 538.800
13	Mantenimiento de divisiones y puerta de los baños, que incluye: Ajuste y alineación de puertas, reposición de tornillería y elementos faltantes, limpieza y retiro de óxido en superficies metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, lubricación de bisagras, reparación de cerraduras y manijas, garantizando el correcto funcionamiento y presentación de las divisiones y puertas.	GLOBAL	1	$ 9.200.000
			TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION	**$ 42.121.600**

CALLE 52c 34e72 AP 101
TELEFONO: 3114877651
INGENIERIAYPROYECTOSESP@GMAIL.COM

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus requerimientos.

KAREN ALEJANDRA PEREZ MORALES
CC. 1.152.464.800
Representante Legal