GYTE S.A.S

GABINETES Y TABLEROS ELÉCTRICOS S.A.S

Pereira, octubre 31 de 2025

COT. G 311025-2

Señores
RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA
Pereira - Risaralda

ASUNTO: COTIZACIÓN TABLERO DE PROTECCIONES EN DC - 600 VDC.
PROYECTO. PEREIRA

Atendiendo su solicitud, nos permitimos presentar nuestra oferta por el suministro de los siguientes equipos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	TABLERO DE PROTECCIONES EN DC - 600 VDC - TIPO INTERIOR	2	$ 7.830.000	$ 15.660.000
	VALOR SUBTOTAL ANTES DE IVA			**$ 15.660.000**
	VALOR IVA 19 %			**$ 2.975.400**
	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO			**$ 18.635.400**

CONDICIONES COMERCIALES	
Validez de la oferta:	**Diez (10) Días**
Forma de Pago:	50 % del valor total de la oferta para dar inicio al proyecto
	50 % para el despacho. El despacho, solo se realizará una vez cancelado la totalidad de la factura. Si el pago se realiza con cheque, este debe hacerse efectivo para proceder con la entrega.
Tiempo de Entrega:	Veinte (20) días hábiles una vez se haga efectivo el anticipo, aprobados los diseños para la construcción de los tableros eléctricos, **disponibilidad de los equipos, siempre y cuando durante el proceso de fabricación no se realicen cambios.**
Fletes:	La entrega se hará en la ciudad de Pereira - Risaralda dentro del perímetro urbano, sobre plataforma de camión.
Garantía:	Un (1) Año contra defectos de fabricación en los materiales y/o mano de obra, bajo las condiciones normales de operación de los equipos, contados a partir de la fecha de facturación.

ACLARACIONES GENERALES
La oferta se presenta de acuerdo con plano eléctrico y las especificaciones técnicas suministradas por usted.
Es su Responsabilidad verificar que lo cotizado en el listado de materiales se ajuste exactamente a sus necesidades.
Los Tableros serán para uso **Interior IP 44**
Después de cumplido el tiempo de fabricación de los tableros, GYTE S.A.S dará un tiempo máximo de 60 días de bodegaje, pasados estos días el cliente asumirá el costo de bodegaje, el cual será facturado.
La Oferta no incluye el montaje e interconexión de los Tableros Eléctricos.
En caso de que esta oferta quede por fuera del presupuesto, favor hacerlo saber para ofertar con otra marca más económica, sin dejar de cumplir técnicamente.
NUESTRA EMPRESA CUENTA CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO PARA LOS TABLEROS ELÉCTRICOS, DE ACUERDO CON EL RETIE 2013.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Los gabinetes para uso **interior** serán fabricados en lámina Cold Rolled calibre 16, debidamente tratadas con desengrasantes, antioxidantes y fosfatizantes para evitar la oxidación y obtener máxima adherencia de la pintura. El acabado final será en pintura electrostática en polvo ***color blanco RAL 9003.*** Los barrajes a utilizar serán de Cobre Electrolítico con una pureza de 99% de una alta conductividad.

LISTADO DE MATERIALES

El tablero incorporará los elementos que se relacionan en el siguiente listado:

1 - TABLERO DE PROTECCIONES EN DC - 600 VDC - TIPO INTERIOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.
1	GABINETE METALICO DE DIMENS. APROX. 170X90X35 CMS. (ALTO X ANCHO X PROFUNDO) FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 - **TIPO INTERIOR - IP44.**	GYTE	1
	BARRAJES		
2	**BARRAJES POSITIVO Y NEGATIVO** 200 AMP.	COBRES DE COLOMBIA	12
3	**BARRAJES DE TIERRA** 280 AMP.	COBRES DE COLOMBIA	1
	SALIDAS		
4	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 32A, 2 POLOS, 600 VDC, RIEL DIN	SUNTREE	12
5	DPS TIPO 2, 3 POLOS, 600 VDC IN 20kA / IMAX40kA,	SUNTREE	12
6	FUSIBLE DC 32A 10X38 690 VDC	SUNTREE	24
7	PORTAFUSIBLE DC 10X38	SUNTREE	24

Cualquier información que considere necesaria, estaremos atentos a suministrársela.

Cordialmente,



CARLOS EDO. GOMEZ F.
Gerente General

Solaire Energía Renovable

Nit: 900.385.084-5

AUTORRETENEDORES, según Resolución 2541 del 14 de marzo de 2025.
No somos Grandes Contribuyentes.
Responsables de IVA Régimen Común.
No aplicar retención de ICA, ya que se tributa directamente en el municipio de Yumbo.

OFERTA N° 10133

Fecha : 29/10/2025 | **Fecha Vigencia:** 30/10/2025

EMPRESA: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA	**SEÑOR(ES):**
CIUDAD:	**CARGO:**

Es grato para **GRUPO SOLAIRE SAS**, tener la oportunidad de ofrecerle nuestros productos, con la seguridad de contar con la capacidad, equipo y conocimientos técnicos para suministrarle soluciones que aumenten su confort.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNT.	TOTAL
NFIN0040	HUAWEI SUN2000 -80KTL-MG0-220V	2	$ 18.100.000,00	$ 36.200.000
NFPA0043	JINKO MODULO FOTOVOLTAICO JKM-66HL5-BDV 720W	271	$ 446.400,00	$ 120.974.400
NFAC0085	HUAWEI SMARTPS-80AI-T0 SMART POWER SENSOR DTSU666-HW/YDS60-80	1	$ 470.000,00	$ 470.000

OBSERVACIONES: **-Forma de Pago:** Contado

Esta cotizacion no incluye el flete
*Estos precios pueden variar de acuerdo a las importaciones.
*inversor Huawei de acuerdo a disponbilidad

SUB-TOTAL	$	157.644.400
VALOR ANTES IVA	$	157.644.400
IVA	$	89.300
VALOR TOTAL	$	157.733.700

Vigencia: valido por tres (3) días calendario o hasta agotar inventario. La reserva de equipos se realiza con orden de compra y/o confirmación de anticipo según lo pactado

1. Instalación y montaje por cuenta del cliente.
2. Precios puestos en nuestra planta de Yumbo (Valle - Colombia). Los fletes corren por cuenta del cliente.
3. Es importante que el cliente verifique que los artículos cotizados en la oferta estén conforme a la solicitud realizada antes de ser aprobada.
4. El despacho se realizará hasta 4 dias hábiles posterior al envío de la orden de compra y/o comprobante de pago.
5. Transferencias o consignaciones efectuarlas a nombre de **GRUPO SOLAIRE SAS** Nit: 900.385.084-5 en las siguientes cuentas autorizadas:

Bancolombia	Davivienda	BBVA	Banco de Bogota
Cuenta Corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente
06163572064	016069996524	00130813000100024361	164496788

La información aportada se considera confidencial. Ninguna de las partes podrá revelar a una tercera persona la información aquí contenida, sin autorización expresa de la otra parte.

Cordialmente,

JULIANA GUEVARA MONTOYA
Ingeniera Comercial
jguevara@solaire.com.co
Móvil: +57 318 8018488

EMSI TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS

NIT: 900940421 - 5

Bogotá, D.C. CR 74B 55 40
Teléfono 3115061876
Correo Electrónico facturacion@emsi-tech.com

Cotización

C022 2669

Cliente: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA | **NIT:** 800165940 - 9

Dirección: CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTICIA

Ciudad: Pereira | **Teléfono:** 3113720068

Fecha: 01/11/2025 | **Vencimiento:** 01/11/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: JUAN FELIPE INSUASTI PAZ

Por Concepto de:

Cotización 1 P2000T AMI ETH

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
499 P2000T ETHERNET EMSITECH	P2000T ETHERNET Medidor Trifásico Tretrafilar 3x57.7/100 .277/480V 3x1(10)A 2Dir A/R CL 0.5S/2 Ems Calibración cuatro cuadrantes. Entrega inmediata.	und	1,00	1.886.625,00	0	19	358.458,75	1.886.625,00

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRÉS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 1.886.625,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 358.458,75
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.245.083,75**

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

RS SOLAR COLOMBIA SAS
NIT 901478875 -8
Calle 86 # 42-195 bodega 106 Parque Logistico Promical - Itagüí
+573113839371
www.raluxsolar.com
rscolombiasas@gmail.com

Cotización
No. 4220

SEÑOR(ES)	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	CR 7 CL 41 P 1			04/11/2025
CIUDAD	Pereira			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	31476574	**NIT**	800165940	14/11/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Total
Rail Omnia 5800mm (Rail Omnia 5800mm)	$154,339.00	44	$6,790,916.00
Rail Omnia 4800mm (Rail Omnia 4800mm)	$129,065.00	32	$4,130,080.00
Rail Omnia 3600mm (Rail Omnia 3600mm)	$99,570.00	132	$13,143,240.00
Kit L-Foot 105x50 (Kit L-Foot 105x50 (105mm))	$7,437.00	387	$2,878,119.00
Kit L-Lock (Kit L-Lock)	$6,735.00	387	$2,606,445.00
Kit Climber (Kit Climber)	$4,752.00	387	$1,839,024.00
Clip KR 18/24 Landscape (Clip KR 18/24 Landscape)	$14,048.00	145	$2,036,960.00
Junction Omnia (Junction Omnia)	$10,330.00	77	$795,410.00
Bonding Jumper (Unión eléctrica perfiles)	$10,743.00	77	$827,211.00
Kit Omega Clamp (Omega clamp + weeb lug)	$4,504.00	435	$1,959,240.00
Kit Zeta Clamp 30mm	$4,504.00	154	$693,616.00
Grounding (Grounding)	$4,958.00	47	$233,026.00

* Precios cop. * Los gastos de envío y/o transporte de los equipos aceptados en esta oferta comercial desde el punto de distribución en nuestro almacén en Medellín serán asumidos por el cliente. * Proyecto Palacio de Justicia, 252 paneles en total.

Subtotal	$37,933,287.00
IVA (19.00%)	$7,207,324.53
Total	$45,140,611.53

Sergio Valencia
Country Manager Colombia

ELABORADO POR

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad