ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
NIT 891.380.033-5

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA
KAROL MARTÍNEZ
ALCALDESA

PRESUPUESTO DE OBRA

Objeto:	REMODELACION CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO DE ZANJON HONDO	PROCESO No.	15-mar-1900
		FECHA:	26-nov-25

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				**2.884.890**
1.1	DEMOLICION MURO LAD. SOGA	M	6	4.828,00	28.968,00
1.2	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	22	6.023,00	132.506,00
1.3	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	53,019	9.021,00	478.284,00
1.4	DEMOLICION GUARDAESCOBA	M	72	3.621,00	260.712,00
1.5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	24	28.969,00	695.256,00
1.6	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	24	9.037,00	216.888,00
1.7	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	24	10.895,00	261.480,00
1.8	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	24	28.955,00	694.920,00
1.9	DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA	UND	4	28.969,00	115.876,00
	SUBTOTAL CAP. 1 DESMONTE Y DEMOLICIONES:				**2.884.890**
2	**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA**				**16.879.398**
2,1	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	2,5	547.909,00	1.369.773,00
2,2	MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C]	M2	3	87.824,00	263.472,00
2,3	COLUMNA AMARRE MURO	M	7,5	66.814,00	501.105,00
2,4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	28	83.052,00	2.325.456,00
2,5	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	M	15	118.041,00	1.770.615,00
2,6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	657	5.668,00	3.723.876,00
2,7	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi	M2	53,02	75.618,00	4.009.266,00
2,8	PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO	M2	53,02	54.995,00	2.915.835,00
	SUBTOTAL CAP. 2 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA:				**16.879.398**
3	**ACABADOS INTERNOS**				**22.998.750**
3,1	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	59,04	1.996,00	117.844,00
3,2	RECALCE-RESANE ONDULACION TEJA	ML	15	32.074,00	481.110,00
3,3	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	13	47.147,00	612.911,00
3,4	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	13	18.478,00	240.214,00
3,5	RELLENO LISTO EXTERIOR MURO	M2	15,3	21.702,00	332.041,00
3,6	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	177,97	15.617,00	2.779.357,00
3,7	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	53,02	157.232,00	8.336.441,00
3,8	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	M	72	36.350,00	2.617.200,00
3,9	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [2M]	M2	57,707	28.686,00	1.655.383,00
3,10	MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM	UND	4	240.839,00	963.356,00
3,11	NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 (1N-V)P	UND	4	1.052.940,00	4.211.760,00
3,12	REPINTE VENTANA - REJA	M2	26	22.371,00	581.646,00
3,13	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H=50CM	ML	3,8	18.286,00	69.487,00
	SUBTOTAL CAP. 3 ACABADOS INTERNOS:				**22.998.750**
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**2.363.010**

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
NIT 891.380.033-5

ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA
KAROL MARTÍNEZ
ALCALDESA

PRESUPUESTO DE OBRA

Objeto:	REMODELACION CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO DE ZANJON HONDO	PROCESO No.	15-mar-1900
		FECHA:	26-nov-25

4,1	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2	77.349,00	154.698,00
4,2	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	12	5.692,00	68.304,00
4,3	SALIDA S1 PVC	UND	2	179.607,00	359.214,00
4,4	SALIDA S2 PVC	UND	2	199.343,00	398.686,00
4,5	BALA PANEL LED 18W	UND	4	45.373,00	181.492,00
4,6	SAL TOMA 120 PVC	UND	8	150.077,00	1.200.616,00
				SUBTOTAL CAP. 4 INSTALACIONES ELECTRICAS:	**2.363.010**
6	**LIMPIEZA DE OBRA**				**247.000**
	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	65	3.800,00	247.000,00
				SUBTOTAL CAP. 6 LIMPIEZA DE OBRA:	**247.000**

Puede crear aqui otro capitulo (Dobleclic Aqui) *Ocultar esta fila (Dobleclic Aqui)*

VALOR COSTOS DIRECTOS	**45.373.048,00**

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		**45.373.048**
ADMINISTRACION	25,00%	11.343.262
IMPREVISTOS	0,50%	226.865
UTILIDAD	8,00%	3.629.844
TOTAL AIU	**33,50%**	**15.199.971**
IVA SOBRE LA UTILIDAD		
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		**60.573.019**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	60.573.019

VALOR TOTAL :

SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS MCTE.

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	**15**

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
JAIR DEL CAMPO VASQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO