



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-031

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre Documento

FICHA TECNICA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES Y UNA PLACA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LOS CANELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR. (POR LOTES).

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.

PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$ 208.157.350,11) MCTE el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

FICHA TÉCNICA

El proponente y futuro contratista deberá cumplir con la siguiente ficha técnica así,

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	Localización y Replanteo canchas	m2	315,51
SUBTOTAL PRELIMINARES			
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2,1	Excavación manual canchas	m3	25,24
2,2	Relleno en recebo común compactado	m3	31,55
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS			
3	CONCRETOS, CINTENCIÓN, MATALICA Y ACERO		
3,1	Placa base concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm y acabado liso)	m2	315,51
3,2	Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rigido	m	214,08
3,3	Bordillo fundido en sitio 12x30 cm 3000 PSI (Incluye acero) Incluye transporte	m	74,54
3,4	Muros de contencion y cimentación de malla sur (Cimiento corrido, columnas, contrapeso) según plano cada 2.5 m concreto 24,5 Mpa (3500 psi)	m3	2,66
3,5	Graderia en concreto 24,5 MPa	m3	5,94
3,6	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	160,00
3,7	Andenes en concreto e:0,08 m 21 MPa (incluye malla electrosoldada)	m2	106,15

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-031Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**FICHA TECNICA**

3,8	Columnas circulares en concreto de 21 MPa (3.000 psi) soporte malla contra impacto.	m3	1,04
3,9	Vigas en concreto de 21 MPa (3.000 psi) soporte malla contra impacto.	m3	1,19
SUBTOTAL CONCRETOS, CINTENCIÓN, MATALICA Y ACERO			
4	ACERO		
4,1	Acero de refuerzo 420 MPa (60.000 psi)	kg	469,94
SUBTOTAL ACERO			
5	OTROS		
5,1	Suministro e instalación de dos arquerías múltiples fijas, incluye malla de microfútbol 100% nylon 5 tipo caña, tableros en fibra de vidrio con aro y mallas (Incluye transporte)	glb	1,00
5,2	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	380,00
5,3	Suministro e instalación de maquinaria biosaludable incluye (Ejercitador adulto E7PPE-TUB,E20TWI-TUB,E4EST-TUB,E12ELI-TUB ANCLAJES INCLUIDO CON CADA MAQUINA(PERFORACION 50 DE FONDO X 30 ANCHO X 30 LARGO)	und	1,00
5,4	Suministro e instalación de Banca De Parque en Acero	und	4,00
5,5	Muro tolete para cimientos en sogá, según planos	m2	10,86
SUBTOTAL OTROS			

COSTO DIRECTO

Administración		37,98%
Imprevisto		1,00%
Utilidad		5,00%

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO[A + B + C + D]

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
EMILSO ABRAHAN OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

Anexos: 0 folios.

Copia: N/A

Proyectó: Edinson Daniel Perilla Martinez – CPS Ingeniero Civil de SEC SEDC

Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

EQUIPO OPERATIVO MIPG

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó:

CIGD

Página 2 de 2