
	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	2/07/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	VERSION 2


CAPÍTULO	**1**	**POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO SANTA HELENA**	
SUB CAPITULO	**1,1**	**PLACA EN CONCRETO**	
ITEM	**1.1.1**	Destronque piso concreto	
UNIDAD DE MEDIDA	**M2**	**FECHA:**	11/11/2025

Item	Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (h)	Cantidad	Subtotal
1	PLACA POLIDEPORTIVA					
	Area afectada A1	16,15	13,65		1,00	220,4475

TOTAL		**220,45**
REDONDEO		**220,45**

MEMORIA GRÁFICA





Elaboro: **ING. LAMAR LINDENMUTH**
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura

Aprobó: **ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO**
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	2/07/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	VERSION 2


CAPÍTULO	1	POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO SANTA HELENA	
SUB CAPITULO	1,1	PLACA EN CONCRETO	
ITEM	1.1.2	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	FECHA:	11/11/2025

Item	Descripción		Largo (m)	Ancho (m)	Altura (h)	Cantidad	Subtotal
1	PLACA POLIDEPORTIVA	A1	32,33	25,00		1,00	808,25
		A2	9,30	2,60		1,00	24,18
		A3	11,00	4,33		1,00	47,63
		A4	5,33	2,35		2,00	25,051

TOTAL		905,11
REDONDEO		905,11

MEMORIA GRÁFICA





Elaboro: ING. LAMAR LINDENMUTH
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura

Aprobó: ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	20/04/2021
	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	VERSION 1


CAPÍTULO	**2**	**POLIDEPORTIVO PARQUE BARRIO EL BOSQUE**	
SUB CAPITULO	**2,1**	**PLACA EN CONCRETO**	
ITEM	**2.1.1**	Destronque piso concreto	
UNIDAD DE MEDIDA	**M2**	**FECHA:**	11/11/2025

Item	Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (h)	Cantidad	Subtotal
1	PLACA EN CONCRETO					
	Area afectada	13,75	15,30		1,00	210,38

TOTAL		**210,38**
REDONDEO		**210,38**

MEMORIA GRÁFICA





Elaboro: **ING. LAMAR LINDENMUTH**
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura

Aprobó: **ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO**
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

	ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE	20/04/2021
	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	VERSION 1


CAPÍTULO	2	POLIDEPORTIVO PARQUE BARRIO EL BOSQUE	
SUB CAPITULO	2,1	PLACA EN CONCRETO	
ITEM	2.1.2	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	
UNIDAD DE MEDIDA	M2	FECHA:	11/11/2025

Item	Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (h)	Cantidad	Subtotal
1		36,45	20,25		1,00	738,11

TOTAL		738,11
REDONDEO		738,11

MEMORIA GRÁFICA





Elaboro: ING. LAMAR LINDENMUTH
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura

Aprobó: ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura