

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VUNITARIO	TOTAL
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
1.1.1	GERMINARIO EN LONA BLANCA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (MÁXIMO EN ALMBRE H= 3.50 M)	M	600.00	\$ 27.080.00	\$ 16.248.000.00
1.1.2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 ± 0.12 CM. Y GUARDASCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	805.00	\$ 24.040.00	\$ 19.366.225.00
1.1.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPUESTERA CON ACABADOS E = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51.00	\$ 19.824.00	\$ 1.011.024.00
1.1.4	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BARRERAS, ORinales, ETC. CORRIDOS, FOTOS, MESONES, PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	\$ 30.225.00	\$ 241.800.00
1.1.5	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE DE MUROS Y PEGAJOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	576.00	\$ 11.408.00	\$ 6.598.608.00
1.1.6	DEMOLICIÓN Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAFRITOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	37.00	\$ 16.734.00	\$ 619.158.00
1.1.7	DEMOLICIÓN DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA METÁLICAS INCLUIDO MARCO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.40	\$ 23.088.00	\$ 931.826.00
1.1.8	DEMOLICIÓN DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA INCLUIDO VIDRIO Y RELAJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.00	\$ 14.622.00	\$ 233.952.00
1.1.9	DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 4" 2" 3" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	175.00	\$ 13.644.00	\$ 2.387.700.00
1.1.10	DEMOLICIÓN DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS DE CLÓSETES O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.00	\$ 21.000.00	\$ 42.000.00
1.1.11	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPUESTERA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	\$ 28.113.00	\$ -
1.1.12	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS ANILLOS, CORREAS, CORREAS Y/O PERFILES METÁLICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120.00	\$ 21.238.00	\$ 2.547.120.00
1.1.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPIEDRA REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	266.00	\$ 50.217.00	\$ 12.858.335.00
1.1.14	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACISA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	\$ 42.422.00	\$ -
1.1.15	DEMOLICIÓN DE TANQUE EXISTENTE INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00	\$ 88.007.00	\$ 88.007.00
1.1.16	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE CELARADO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	100.00	\$ 15.238.00	\$ 1.523.800.00
1.1.17	DEMOLICIÓN DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDEPENDIENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	38.00	\$ 18.844.00	\$ 716.072.00
1.1.18	REPARACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO ANCHO ± 10 CM. PROFUNDIDAD ± 10 CM. (INCLUYE CORTO CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	37.00	\$ 16.018.00	\$ 592.666.00
1.1.19	DEMOLICIÓN DE JUEGO INFANTIL INDEPENDIENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELENOS DE SUELO)	UN	-	\$ 35.108.00	\$ -
1.1.20	DEMOLICIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES INCLUYE DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS	UN	30.00	\$ 8.442.00	\$ 253.260.00
1.1.21	RETIRO DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	-	\$ 6.332.00	\$ -
1.1.22	PIKADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTE NUEVO	M2	-	\$ 7.387.00	\$ -
1.1.23	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	\$ 9.885.00	\$ -
1.1.24	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	-	\$ 217.088.00	\$ -
1.1.25	LIMPEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	-	\$ 5.895.00	\$ -
1.1.26	DEMOLICIÓN DE FACHUETA EN ESPACIO SOBRE FACHADA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PIEDRA Y PAÑETE Y BAL SCA, ALTURA ENTRE 2 M Y 1.8 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	\$ 30.032.00	\$ -
1.1.27	RETIRO DE MANTO DE ALUMINO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	\$ 15.888.00	\$ -
1.1.28	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO NO INCLUYE PINTURA)	M2	60.00	\$ 38.213.00	\$ 2.292.780.00
1.1.29	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SÁNDWICH INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPEZA Y SELLO DE GUTERAS	M2	-	\$ 34.360.00	\$ -
1.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1.52 INCH=38.1 MM (NO INCLUYE CONCRETO NI ACERO DE REFUERZO)	M	120.00	\$ 138.096.00	\$ 16.571.520.00
1.1.31	REFRANQUEO	M2	-	\$ 2.971.00	\$ -
1.1.32	DEMOLICIÓN ALFARJE EN CONCRETO E = 15 CM. H = 15 CM	M	-	\$ 18.727.00	\$ -
1.1.33	DEMOLICIÓN POSTE EN CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO, ALTURA 10 M	UN	-	\$ 551.808.00	\$ -
1.1.34	DEMOLICIÓN DE PARETE LINEAL, COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.30M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE RETIRO	M	-	\$ 16.508.00	\$ -
1.1.35	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M	M	-	\$ 65.200.00	\$ -
1.1.36	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 36 ALTURA = 2.4 M	M	-	\$ 89.004.00	\$ -
1.1.37	CORTE Y DEMOLICIÓN CABLES, COLUMNETAS, VIGAS Y BORDILLOS	UN	-	\$ 15.116.00	\$ -
1.1.38	PUEDA DE COLUMNAS DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 30X30 CM (PREPARACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA)	M	-	\$ 17.226.00	\$ -
1.1.39	DEMOLICIÓN DE ASCENSOR DE 4 PISOS EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE EQUIPOS Y LIMPEZA DE TODAS LAS ÁREAS	UN	-	\$ 17.080.011.00	\$ -
1.1.40	PIKADO DE MUROS DE MAMPUESTERA, INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	\$ 7.880.00	\$ -
1.1.41	DEMOLICIÓN DE CANALITA METÁLICA TROQUELADA	M	-	\$ 8.943.00	\$ -
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
2.1	EXCAVACIONES Y RELENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2.00	\$ 65.126.00	\$ 130.252.00
2.1.2	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO=1.05 M PROFUNDIDAD ± 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	786.00	\$ 33.468.00	\$ 26.332.068.00
2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	615.00	\$ 46.746.00	\$ 28.748.790.00
2.1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	600.00	\$ 12.684.00	\$ 7.608.400.00
2.1.5	RELLENO EN RECIBO COMÚN COMPACTADO	M3	250.00	\$ 64.118.00	\$ 16.029.500.00
2.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE (SOCIETA, W.308, GRASA Y PASES PVC LONGITUD MAX 12 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	\$ 67.636.00	\$ -
2.2	CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL	
\$	26.546,00	\$ 15.927.600,00
\$	23.571,00	\$ 18.974.655,00
\$	19.433,00	\$ 991.083,00
\$	29.629,00	\$ 237.032,00
\$	11.230,00	\$ 6.468.480,00
\$	16.404,00	\$ 606.948,00
\$	22.610,00	\$ 913.444,00
\$	14.334,00	\$ 229.344,00
\$	13.375,00	\$ 2.340.625,00
\$	20.615,00	\$ 41.230,00
\$	28.539,00	\$ -
\$	20.808,00	\$ 2.496.960,00
\$	49.227,00	\$ 12.552.885,00
\$	41.586,00	\$ -
\$	86.321,00	\$ 86.321,00
\$	18.859,00	\$ 1.885.900,00
\$	18.473,00	\$ 701.974,00
\$	15.702,00	\$ 580.974,00
\$	34.414,00	\$ -
\$	8.276,00	\$ 248.280,00
\$	6.207,00	\$ -
\$	7.241,00	\$ -
\$	9.673,00	\$ -
\$	212.728,00	\$ -
\$	5.744,00	\$ -
\$	29.411,00	\$ -
\$	15.575,00	\$ -
\$	38.440,00	\$ 2.306.400,00
\$	33.683,00	\$ -
\$	135.825,00	\$ 16.299.000,00
\$	2.520,00	\$ -
\$	19.338,00	\$ -
\$	540.929,00	\$ -
\$	16.592,00	\$ -
\$	63.915,00	\$ -
\$	87.250,00	\$ -
\$	14.818,00	\$ -
\$	16.886,00	\$ -
\$	16.732.547,00	\$ -
\$	7.695,00	\$ -
\$	6.414,00	\$ -
\$	63.842,00	\$ 127.684,00
\$	32.806,00	\$ 25.812.745,00
\$	45.825,00	\$ 28.182.375,00
\$	12.414,00	\$ 7.448.400,00
\$	62.854,00	\$ 15.839.208,00
\$	66.303,00	\$ -

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL				
GRUPO 2				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	\$330
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	-
2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	-
2.2.4	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	-
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	\$	76,00
2.2.6	ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	6,00
2.2.7	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	\$	-
2.2.8	FUNDICIÓN DE ABACOS EN CONCRETO LISTO PARA USAR SIN RETRACCIÓN PARA REPARACIONES Y REFORZAMIENTO (INCLUYE PERFORACIÓN EN PLACA, ABACO DE 100 X 17 X 10, NO INCLUYE ACERO DE REFORZO, NO INCLUYE ANCLAJES EPÓXICOS)	UN	\$	-
2.2.9	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	\$	-
2.2.10	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 3000PSI MT-01, MT-02, MT-03, MT-04, MT-05, MT-06 (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	-
2.2.11	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	\$	-
2.2.12	PLACA EN VOLADO DE TON DE ESPESOR CON VIGAS DESCOGADAS (800 X 6 CM) - CONCRETO REFORZADO DE 400 PSI	M2	\$	-
2.2.13	PUNTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO - INCLUYE ESCAFINADO DE SUPERFICIE	M2	\$	-
2.2.14	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE COLUMNAS SECCIÓN 300X300 ALTA 0.20M EN CONCRETO LISTO PARA USAR SIN CONTRACCIÓN PARA REPARACIONES Y REFORZAMIENTO Y ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO	UN	\$	-
2.2.15	CONSTRUCCIÓN DE PLACA E=100 CONCRETO ACERADO DE 3000PSI (SERIES VACÍOS, INCLUYE DESMOLDADO PERIMETRAL DE 0.10 M Y PUNTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO (ANIAMOS CERTIFICADOS)	M2	\$	-
2.2.16	CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CANA	M	\$	6,00
2.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 7	M2	\$	57,00
2.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFORZO	M	\$	6,00
2.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 50F PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	UN	\$	-
2.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (DIMENSIONES 50X100 NO INCLUYE REFORZO)	M	\$	-
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI NO INCLUYE REFORZO	M	\$	30,00
2.2.22	CONCRETO COLADO - 40 % DE CONCRETO P.C + 3000 PSI CONCRETOS PARA ORIENTACIÓN	M3	\$	2,00
2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
2.3.1	MESONES EN CONCRETO ENCHOFADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO (LAVAMANDOS A= 1.50 M, DISTANCIAS A=0.40 M, COCINA A=0.60 M, ALJAB A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M2	\$	-
2.3.2	LAVADERO PREFABRICADO RESINA POLIESTER DE 80 X 60 CM	UN	\$	1,00
2.3.3	DIVISIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO 3000 PSI 1 X 1 M	M2	\$	-
2.3.4	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI 15 X 0.10 X 0.10 M (INCLUYE ACERO)	M	\$	-
2.3.5	ALFARJA EN CONCRETO 3000 PSI 20 CM (INCLUYE ACERO)	M	\$	-
2.3.6	SARONEL PREFABRICADO EN CONCRETO, TIPO TITAN O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A=10 H=40 CM)	M	\$	20,00
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
2.4.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM DE 0.15 X 0.15 M	M2	\$	2,580,00
2.4.2	ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI	M2	\$	3,200,00
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 (MIN. ALTURA 2.50 M) INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE	UN	\$	6,00
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	M2	\$	-
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=1.50 M, L=3.00 M, A=0.50 M) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN (NO INCLUYE BASES)	UN	\$	-
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DIAGONAL SIMONRESISTENTE DE 2"4"	UN	\$	-
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TRANSVERSAL SIMONRESISTENTE DE 2"4"	UN	\$	-
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
3.1.1	MURO DIVERSO BLOQUE ESTRADO No 5	M2	\$	-
3.1.2	MURO DIVERSO BLOQUE ESTRADO No 4	M2	\$	-
3.1.3	MURO EN LADRILLO TOILETE LINDRO RUGOSO	M2	\$	445,00
3.1.4	LAVADO CON HEROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANIAMO CERTIFICADO)	M2	\$	-
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL, PORTANTE 30 CM	M2	\$	150,00
3.1.6	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PENA	M3	\$	6,00
3.1.7	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL POR UNIDAD DE COLUMNA DE SECCIÓN MENOR A 30 X 10.5 CM Y LONGITUD MENOR A 2.70 M	UN	\$	-
3.2	OTROS DEL "CAPÍTULO" (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
3.2.1	POVO DUCHA	M	\$	-
3.2.2	POVOS E = 0.10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PANELE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M	\$	-
3.2.3	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.10 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	\$	-
3.2.4	REMANTE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOILETE	M	\$	-
3.2.5	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PREENADO	M2	\$	-
3.2.6	ALFARJA EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA, INCLUYE REFORZO	M	\$	-
3.2.7	DINTELE EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA, INCLUYE REFORZO	M	\$	-
3.2.8	RETEL Y REPOSICIÓN DE ENBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	\$	-
3.2.9	REIMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	\$	-
3.2.10	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	\$	-
3.2.11	ENBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M2	\$	-
3.2.12	RESANE DE FIBRAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	\$	255,00
3.2.13	RESANE DE FIBRAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANIAMO CERTIFICADO	M2	\$	20,00
3.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOND 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.30 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	\$	-
3.2.15	ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA LA PISA ENTRE ANGULOS DE 7 Y COLUMNAS MENORES A 2.70 M DE ALTURA (POR COLUMNAS)	UN	\$	-
3.2.16	CHAPLÁN COLUMNA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE ENCAMISADO METÁLICO	M	\$	-
3.2.17	ANCLAJE EPÓXICO 3F (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	\$	-

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL	
\$ 571.788,00	\$	30.304.764,00
\$ 597.574,00	\$	-
\$ 630.058,00	\$	-
\$ 645.305,00	\$	-
\$ 145.331,00	\$	11.045.156,00
\$ 895.304,00	\$	5.371.824,00
\$ 755.407,00	\$	-
\$ 643.203,00	\$	-
\$ 75.291,00	\$	-
\$ 778.890,00	\$	-
\$ 703.832,00	\$	-
\$ 186.186,00	\$	-
\$ 66.430,00	\$	-
\$ 169.277,00	\$	-
\$ 181.116,00	\$	-
\$ 313.367,00	\$	1.880.202,00
\$ 129.153,00	\$	73.875.516,00
\$ 84.036,00	\$	504.216,00
\$ 11.318,00	\$	-
\$ 78.328,00	\$	-
\$ 74.873,00	\$	2.240.190,00
\$ 242.727,00	\$	485.454,00
\$ 86.491,00	\$	-
\$ 277.427,00	\$	277.427,00
\$ 119.382,00	\$	-
\$ 43.139,00	\$	-
\$ 41.022,00	\$	-
\$ 49.360,00	\$	987.200,00
\$ 3.412,00	\$	8.802.960,00
\$ 2.953,00	\$	9.449.600,00
\$ 326.052,00	\$	1.956.312,00
\$ 10.913,00	\$	-
\$ 603.124,00	\$	-
\$ 149.201,00	\$	-
\$ 158.989,00	\$	-
\$ 25.967,00	\$	-
\$ 36.406,00	\$	-
\$ 41.835,00	\$	18.616.575,00
\$ 6.705,00	\$	-
\$ 82.399,00	\$	8.239.900,00
\$ 524.462,00	\$	3.146.772,00
\$ 64.900,00	\$	-
\$ 31.146,00	\$	-
\$ 49.109,00	\$	-
\$ 86.549,00	\$	-
\$ 23.330,00	\$	-
\$ 56.817,00	\$	-
\$ 49.206,00	\$	-
\$ 48.169,00	\$	-
\$ 66.541,00	\$	-
\$ 17.211,00	\$	-
\$ 38.077,00	\$	-
\$ 4.978,00	\$	-
\$ 14.292,00	\$	2.929.960,00
\$ 22.199,00	\$	443.980,00
\$ 54.145,00	\$	-
\$ 294.588,00	\$	-
\$ 3.931,00	\$	-
\$ 11.789,00	\$	-

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020

OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

OFERENTE:

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
3.2.10	PULIDA SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN PLATINAS EN PLACAS INFERIOR Y SUPERIOR (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	\$ 10.002,00	\$ -
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	-	\$ 786.930,00	\$ -
3.2.20	RECALCE DE VEDA DE BARRIO PARA ANCLAJES EPÓXICOS DE DIMENSIONES 0.3M X 0.2M X 0.15M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	-	\$ 41.489,00	\$ -
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
4.1.1	TUBERIA PVC ALCAANTALLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ 196,20	\$ 73.757,00	\$ 14.297.366,00
4.1.2	TUBERIA PVC ALCAANTALLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ 191,20	\$ 49.538,00	\$ 9.468.197,00
4.1.3	TUBERIA PVC/R RDE 2" DE 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ 70,00	\$ 126.697,00	\$ 8.869.370,00
4.1.4	TUBERIA PVC/R RDE 2" DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 36.441,00	\$ -
4.1.5	TUBERIA PVC/R RDE 2" DE 2 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 33.985,00	\$ -
4.1.6	TUBERIA PVC/R RDE 2" DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ 20,00	\$ 16.816,00	\$ 336.300,00
4.1.7	TUBERIA PVC/R RDE 2" DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 17.275,00	\$ -
4.1.8	TUBERIA PVC/R RDE 2" DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 14.788,00	\$ -
4.1.9	TUBERIA PVC/R RDE 2" DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 11.324,00	\$ -
4.1.10	TUBERIA PVC/R RDE 1 1/2" DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 9.921,00	\$ -
4.1.11	TUBERIA PVC/R RDE 9/8 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ 103,00	\$ 7.739,00	\$ 796.705,00
4.1.12	TUBERIA CPVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 20.073,00	\$ -
4.1.13	TUBERIA CPVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	\$ -	\$ 10.601,00	\$ -
4.1.14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	\$ 20,00	\$ 29.022,00	\$ 580.440,00
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	\$ 28,00	\$ 29.022,00	\$ 812.616,00
4.1.16	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	UN	\$ 10,00	\$ 32.636,00	\$ 326.360,00
4.1.17	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC DUCHA 1/2"	UN	\$ 2,00	\$ 33.972,00	\$ 67.944,00
4.1.18	REGISTRO CORTINA 4"	UN	\$ -	\$ 730.842,00	\$ -
4.1.19	REGISTRO CORTINA 3"	UN	\$ -	\$ 488.037,00	\$ -
4.1.20	REGISTRO CORTINA 2 1/2"	UN	\$ -	\$ 507.280,00	\$ -
4.1.21	REGISTRO CORTINA 2"	UN	\$ -	\$ 297.288,00	\$ -
4.1.22	REGISTRO CORTINA 1 1/2"	UN	\$ -	\$ 184.616,00	\$ -
4.1.23	REGISTRO CORTINA 1 1/4"	UN	\$ -	\$ 127.126,00	\$ -
4.1.24	REGISTRO CORTINA 1"	UN	\$ -	\$ 101.586,00	\$ -
4.1.25	REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	\$ 210	\$ 66.997,00	\$ 133.702,00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	\$ 52,00	\$ 60.911,00	\$ 3.167.372,00
4.1.27	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1 1/2"	UN	\$ -	\$ 196.536,00	\$ -
4.1.28	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1 1/4"	UN	\$ -	\$ 86.584,00	\$ -
4.1.29	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	\$ -	\$ 85.584,00	\$ -
4.1.30	REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN	\$ -	\$ 40.416,00	\$ -
4.1.31	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	\$ 7,00	\$ 34.735,00	\$ 243.145,00
4.1.32	CHEQUE HERD 4"	UN	\$ -	\$ 875.714,00	\$ -
4.1.33	CHEQUE HERD 3"	UN	\$ -	\$ 503.910,00	\$ -
4.1.34	CHEQUE HERD 2"	UN	\$ -	\$ 220.660,00	\$ -
4.1.35	CHEQUE HERD 1 1/2"	UN	\$ -	\$ 195.228,00	\$ -
4.1.36	CHEQUE HERD 1 1/4"	UN	\$ -	\$ 197.406,00	\$ -
4.1.37	CHEQUE HERD 1"	UN	\$ -	\$ 62.660,00	\$ -
4.1.38	CHEQUE HERD 3/4"	UN	\$ 2,00	\$ 42.393,00	\$ 84.786,00
4.1.39	CHEQUE HERD 1/2"	UN	\$ -	\$ 32.842,00	\$ -
4.1.40	CHEQUE CORTINA SELLO MECANICO 4"	UN	\$ -	\$ 670.780,00	\$ -
4.1.41	CHEQUE CORTINA SELLO MECANICO 3"	UN	\$ -	\$ 302.888,00	\$ -
4.1.42	CHEQUE CORTINA SELLO MECANICO 2"	UN	\$ -	\$ 253.643,00	\$ -
4.1.43	CHEQUE CORTINA SELLO MECANICO 1 1/2"	UN	\$ -	\$ 204.030,00	\$ -
4.1.44	CHEQUE CORTINA SELLO MECANICO 1 1/4"	UN	\$ -	\$ 164.426,00	\$ -
4.1.45	CHEQUE CORTINA SELLO MECANICO 1"	UN	\$ -	\$ 52.950,00	\$ -
4.1.46	CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 3/4"	UN	\$ -	\$ 52.107,00	\$ -
4.1.47	CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 1/2"	UN	\$ -	\$ 44.452,00	\$ -
4.1.48	VALVULA DE PRE 4"	UN	\$ -	\$ 865.576,00	\$ -
4.1.49	VALVULA DE PRE 3"	UN	\$ -	\$ 438.088,00	\$ -
4.1.50	VALVULA DE PRE 2"	UN	\$ -	\$ 199.086,00	\$ -
4.1.51	VALVULA FLUTADOR MECANICO 1/2"	UN	\$ 1,00	\$ 96.891,00	\$ 96.891,00
4.1.52	FLUTADOR ELECTRICO	UN	\$ -	\$ 69.816,00	\$ -
4.1.53	CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GABINETE	UN	\$ -	\$ 190.134,00	\$ -
4.1.54	CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA EN PSD 1/2" A 3/4"	UN	\$ -	\$ 368.240,00	\$ -
4.1.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE 1/2"	UN	\$ -	\$ 174.305,00	\$ -
4.1.56	Llave Manguera 1/2"	UN	\$ 4,00	\$ 81.162,00	\$ 324.728,00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4"	UN	\$ 20,00	\$ 75.462,00	\$ 1.509.240,00
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2"	UN	\$ 20,00	\$ 42.378,00	\$ 847.560,00
4.1.59	TUBERIA PVCIS 8"	M	\$ -	\$ 70.627,00	\$ -
4.1.60	TUBERIA PVCIS 4"	M	\$ 37,00	\$ 37.709,00	\$ 1.395.080,00
4.1.61	TUBERIA PVCIS 3"	M	\$ 37,00	\$ 35.148,00	\$ 1.305.476,00
4.1.62	TUBERIA PVCIS 2"	M	\$ -	\$ 21.522,00	\$ -
4.1.63	TUBERIA PVCIS 1 1/2"	M	\$ -	\$ 16.717,00	\$ -
4.1.64	TUBERIA PVC/L 4"	M	\$ 656,83	\$ 37.709,00	\$ 24.765.770,00
4.1.65	TUBERIA PVC/L 3"	M	\$ -	\$ 34.006,00	\$ -
4.1.66	TUBERIA PVC/L 2"	M	\$ -	\$ 20.620,00	\$ -
4.1.67	SFON DE PSD 4"	UN	\$ -	\$ 80.136,00	\$ -
4.1.68	SFON DE PSD 3"	UN	\$ 16,00	\$ 66.506,00	\$ 1.064.096,00
4.1.69	SFON DE PSD 2"	UN	\$ -	\$ 40.538,00	\$ -
4.1.70	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 4"	M	\$ -	\$ 108.973,00	\$ -
4.1.71	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 3"	M	\$ -	\$ 81.124,00	\$ -
4.1.72	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 2"	M	\$ -	\$ 52.862,00	\$ -
4.1.73	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1 1/2"	M	\$ -	\$ 43.977,00	\$ -
4.1.74	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1 1/4"	M	\$ -	\$ 39.864,00	\$ -
4.1.75	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1"	M	\$ -	\$ 30.280,00	\$ -
4.1.76	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 3/4"	M	\$ -	\$ 23.791,00	\$ -
4.1.77	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1/2"	M	\$ -	\$ 20.630,00	\$ -
4.1.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 8000 LTS	UN	\$ -	\$ 3.343.154,00	\$ -
4.1.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	UN	\$ -	\$ 761.660,00	\$ -
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	\$ 1,00	\$ 750.088,00	\$ 750.088,00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	\$ 13,00	\$ 66.460,00	\$ 864.040,00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	\$ 14,00	\$ 66.584,00	\$ 932.176,00
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MONTAJE REDUCIDA INCLUYE ACOPLE, GRIETERA, ELECTRONICA, SFON, EN P, DESAGUE Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UN	\$ 14,00	\$ 36.808,00	\$ 515.312,00
4.1.84	LAVAMANOS CORRIDO EN POLICARBONATO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALICAPAS DE 5 CM, REINFORZADO DE 1 CM TERMINADO ANCHO BORDO	M	\$ 16,40	\$ 658.046,00	\$ 10.792.354,00
4.1.85	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	\$ 9,00	\$ 139.078,00	\$ 1.251.702,00
4.1.87	INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	M	\$ -	\$ 114.900,00	\$ -

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL	
\$ 9.883,00	\$ -	\$ -
\$ 771.421,00	\$ -	\$ -
\$ 40.671,00	\$ -	\$ -
\$ 72.303,00	\$ 14.113.546,00	\$ -
\$ 48.236,00	\$ 9.222.723,00	\$ -
\$ 124.194,00	\$ 8.869.380,00	\$ -
\$ 55.328,00	\$ -	\$ -
\$ 33.295,00	\$ -	\$ -
\$ 16.486,00	\$ 329.720,00	\$ -
\$ 16.934,00	\$ -	\$ -
\$ 14.496,00	\$ -	\$ -
\$ 11.111,00	\$ -	\$ -
\$ 9.333,00	\$ -	\$ -
\$ 7.583,00	\$ 781.049,00	\$ -
\$ 19.677,00	\$ -	\$ -
\$ 10.392,00	\$ -	\$ -
\$ 28.450,00	\$ 569.000,00	\$ -
\$ 28.450,00	\$ 796.600,00	\$ -
\$ 31.996,00	\$ 319.960,00	\$ -
\$ 32.714,00	\$ 65.428,00	\$ -
\$ 716.436,00	\$ -	\$ -
\$ 478.901,00	\$ -	\$ -
\$ 497.261,00	\$ -	\$ -
\$ 291.428,00	\$ -	\$ -
\$ 180.979,00	\$ -	\$ -
\$ 124.622,00	\$ -	\$ -
\$ 99.595,00	\$ -	\$ -
\$ 65.563,00	\$ 131.126,00	\$ -
\$ 64.024,00	\$ 2.048.768,00	\$ -
\$ 104.436,00	\$ -	\$ -
\$ 86.536,00	\$ -	\$ -
\$ 64.262,00	\$ -	\$ -
\$ 44.521,00	\$ -	\$ -
\$ 34.050,00	\$ 238.360,00	\$ -
\$ 858.452,00	\$ -	\$ -
\$ 493.977,00	\$ -	\$ -
\$ 222.201,00	\$ -	\$ -
\$ 156.089,00	\$ -	\$ -
\$ 99.407,00	\$ -	\$ -
\$ 61.428,00	\$ -	\$ -
\$ 41.557,00	\$ 83.114,00	\$ -
\$ 32.195,00	\$ -	\$ -
\$ 657.547,00	\$ -	\$ -
\$ 296.889,00	\$ -	\$ -
\$ 248.643,00	\$ -	\$ -
\$ 200.008,00	\$ -	\$ -
\$ 161.282,00	\$ -	\$ -
\$ 91.118,00	\$ -	\$ -
\$ 90.286,00	\$ -	\$ -
\$ 63.182,00	\$ -	\$ -
\$ 838.674,00	\$ -	\$ -
\$ 430.158,00	\$ -	\$ -
\$ 154.982,00	\$ -	\$ -
\$ 94.001,00	\$ 94.001,00	\$ -
\$ 68.439,00	\$ -	\$ -
\$ 147.175,00	\$ -	\$ -
\$ 360.981,00	\$ -	\$ -
\$ 170.867,00	\$ -	\$ -
\$ 79.582,00	\$ 318.328,00	\$ -
\$ 73.974,00	\$ 1.479.480,00	\$ -
\$ 41.543,00	\$ 830.860,00	\$ -
\$ 69.215,00	\$ -	\$ -
\$ 36.962,00	\$ 1.367.594,00	\$ -
\$ 34.455,00	\$ 1.274.835,00	\$ -
\$ 20.902,00	\$ -	\$ -
\$ 16.387,00	\$ -	\$ -
\$ 36.962,00	\$ 24.777.750,00	\$ -
\$ 33.336,00	\$ -	\$ -
\$ 20.118,00	\$ -	\$ -
\$ 78.556,00	\$ -	\$ -
\$ 57.353,00	\$ 1.032.354,00	\$ -
\$ 39.739,00	\$ -	\$ -
\$ 106.825,00	\$ -	\$ -
\$ 79.525,00	\$ -	\$ -
\$ 51.761,00	\$ -	\$ -
\$ 43.110,00	\$ -	\$ -
\$ 39.078,00	\$ -	\$ -
\$ 29.683,00	\$ -	\$ -
\$ 22.312,00	\$ -	\$ -
\$ 20.226,00	\$ -	\$ -
\$ 3.277.254,00	\$ -	\$ -
\$ 746.646,00	\$ -	\$ -
\$ 735.313,00	\$ 735.313,00	\$ -
\$ 78.879,00	\$ 1.025.427,00	\$ -
\$ 55.469,00	\$ 776.566,00	\$ -
\$ 38.043,00	\$ 532.602,00	\$ -
\$ 1.318.523,00	\$ 5.274.092,00	\$ -
\$ 645.075,00	\$ 11.929.287,00	\$ -
\$ 139.279,00	\$ 1.226.511,00	\$ -
\$ 112.643,00	\$ -	\$ -

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005- 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
4.188	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 4" RAMURADA, INCLUIE SOPORTES	M	-	\$ 128.692,00	\$ -
4.189	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2 1/2" RAMURADA, INCLUIE SOPORTES	M	-	\$ 69.536,00	\$ -
4.190	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1 1/2" RAMURADA, INCLUIE SOPORTES	M	-	\$ 36.045,00	\$ -
4.191	SIEMESA BRONCE 4" X 3 1/2" X 2 1/2"	UN	-	\$ 751.719,00	\$ -
4.192	ACCESORIO HERRIO DUCTO RAMURADO 2 1/2"	UN	-	\$ 24.992,00	\$ -
4.193	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO B	UN	-	\$ 840.699,00	\$ -
4.194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPATICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTA/DECO MANAJA	UN	-	\$ 745.630,00	\$ -
4.195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE	UN	2,00	\$ 613.096,00	\$ 1.226.192,00
4.196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SPLITTERS PENDENT K55 RESP. RAPIDA CON ESCUDO	UN	-	\$ 70.851,00	\$ -
4.197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DESCARGA A PISO GRIFERIA PARA SANITARIOS ANTIANDALICO INCLUIE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	-	\$ 3.695.475,00	\$ -
4.198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS PENTECIARIO TIPO A INCLUIE GRIFERIA PARA SANITARIOS ANTIANDALICO Y VÁLVULA DE DESCARGA	UN	-	\$ 2.910.786,00	\$ -
4.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ANTIANDALICO INCLUIE GRIFERIA ANTIANDALICA Y VÁLVULA DE DESCARGA	UN	-	\$ 1.536.189,00	\$ -
4.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.346 X 3 X 0.65	UN	-	\$ 3.699.223,00	\$ -
4.1.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.346 X 2 X 0.65	UN	-	\$ 3.046.400,00	\$ -
4.1.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.346 X 2 X 0.65	UN	-	\$ 2.486.278,00	\$ -
4.1.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIANDALICA PARA LAVAMANOS INCLUIE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	-	\$ 410.147,00	\$ -
4.1.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIANDALICA DE PARED INCLUIE GRIFERIA ANTIANDALICA Y VÁLVULA DE DESCARGA	UN	-	\$ 1.160.326,00	\$ -
4.1.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN PÓLESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRO (P.R.F.V) 30.880 LT	UN	-	\$ 48.946.194,00	\$ -
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	3,00	\$ 448.368,00	\$ 1.345.104,00
4.2.2	CAJA DE INSPECCION 80 X 80	UN	11,00	\$ 570.293,00	\$ 6.273.223,00
4.3	RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
4.3.1	TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUIE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA	M	-	\$ 47.453,00	\$ -
4.3.2	TUBERIA DE COBRE 1/2" INCLUIE ACCESORIOS, INCLUIE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA	M	-	\$ 37.170,00	\$ -
4.3.3	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"	UN	-	\$ 37.954,00	\$ -
4.3.4	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 1/2"	UN	-	\$ 31.721,00	\$ -
4.3.5	PUNTO GAS COBRE DE 1/2"	UN	-	\$ 56.457,00	\$ -
4.3.6	INSTALACIÓN CALENTADOR DE PAGO	UN	-	\$ 1.460.988,00	\$ -
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE ACUMULACION DE 30 GL	UN	-	\$ 1.781.956,00	\$ -
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO GAS COBRE DE 3/4"	UN	-	\$ 77.241,00	\$ -
4.3.9	TRASLADO DE CENTRO DE MEDICIÓN DE GAS INCLUIE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAESTRERIA, SUMINISTRO DE REJA DE PROTECCIÓN EN ANGULO Y MALLA CUADRADA, PRUEBAS	UN	-	\$ 280.306,00	\$ -
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 78.911,00	\$ 942.132,00
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	194,00	\$ 109.498,00	\$ 21.240.284,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 97.727,00	\$ -
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 126.830,00	\$ -
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 114.473,00	\$ -
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 142.808,00	\$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 125.071,00	\$ -
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 175.294,00	\$ -
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN (INCLUIE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	-	\$ 101.819,00	\$ -
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN (INCLUIE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	-	\$ 135.279,00	\$ -
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-1R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) • N°12 (N) • N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	20,00	\$ 112.292,00	\$ 2.245.840,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-1R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) • N°12 (N) • N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	10,00	\$ 151.458,00	\$ 1.514.580,00
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-1R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) • N°12 (N) • N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 166.148,00	\$ 332.296,00
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-1R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) • N°12 (N) • N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 205.245,00	\$ -
5.1.15	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 30A 200V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) • N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUIE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 154.048,00	\$ -
5.1.16	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 30A 200V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) • N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø34" HASTA 4M, INCLUIE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	-	\$ 225.438,00	\$ -

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL
	\$ 126.153,00	\$ -
	\$ 68.165,00	\$ -
	\$ 35.330,00	\$ -
	\$ 736.901,00	\$ -
	\$ 24.499,00	\$ -
	\$ 824.127,00	\$ -
	\$ 730.932,00	\$ -
	\$ 601.010,00	\$ 1.202.020,00
	\$ 69.454,00	\$ -
	\$ 3.594.205,00	\$ -
	\$ 1.971.130,00	\$ -
	\$ 1.505.878,00	\$ -
	\$ 3.586.112,00	\$ -
	\$ 2.966.398,00	\$ -
	\$ 2.437.268,00	\$ -
	\$ 402.062,00	\$ -
	\$ 1.137.453,00	\$ -
	\$ 47.863.336,00	\$ -
	\$ 439.530,00	\$ 1.318.590,00
	\$ 559.051,00	\$ 6.149.561,00
	\$ 46.547,00	\$ -
	\$ 36.437,00	\$ -
	\$ 37.245,00	\$ -
	\$ 31.096,00	\$ -
	\$ 55.344,00	\$ -
	\$ 1.432.189,00	\$ -
	\$ 1.746.828,00	\$ -
	\$ 75.718,00	\$ -
	\$ 274.780,00	\$ -
	\$ 76.963,00	\$ 923.556,00
	\$ 107.328,00	\$ 20.821.632,00
	\$ 95.801,00	\$ -
	\$ 124.330,00	\$ -
	\$ 112.217,00	\$ -
	\$ 139.697,00	\$ -
	\$ 122.606,00	\$ -
	\$ 175.760,00	\$ -
	\$ 99.028,00	\$ -
	\$ 132.612,00	\$ -
	\$ 110.079,00	\$ 2.201.580,00
	\$ 148.416,00	\$ 1.484.160,00
	\$ 162.873,00	\$ 325.746,00
	\$ 201.203,00	\$ -
	\$ 151.011,00	\$ -
	\$ 216.093,00	\$ -

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
5.117	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO TRIFÁSICA 50A 250V TPO INSTITUCIONAL, NEMA 10-60R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3/12 (F) + 1/12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC EMT 634F, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$ -	\$ 145.120,00	\$ -
5.118	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO TRIFÁSICA 50A 250V TPO INSTITUCIONAL, NEMA 10-60R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3/12 (F) + 1/12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT 634F, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$ -	\$ 211.620,00	\$ -
5.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA.	UN	\$ 1,00	\$ 323.227,00	\$ 323.227,00
5.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA.	UN	\$ -	\$ 531.364,00	\$ -
5.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA.	UN	\$ -	\$ 501.585,00	\$ -
5.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3025A 50KA	UN	\$ -	\$ 373.968,00	\$ -
5.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3035A 50KA	UN	\$ -	\$ 358.195,00	\$ -
5.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3045A 50KA	UN	\$ -	\$ 375.323,00	\$ -
5.125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3055A 50KA	UN	\$ -	\$ 375.323,00	\$ -
5.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3065A 50KA	UN	\$ -	\$ 365.854,00	\$ -
5.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3075A 50KA	UN	\$ -	\$ 365.854,00	\$ -
5.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3085A 50KA	UN	\$ -	\$ 375.323,00	\$ -
5.129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3015A 50KA	UN	\$ -	\$ 373.968,00	\$ -
5.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1025A 10KA	UN	\$ -	\$ 15.283,00	\$ -
5.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1035A 10KA	UN	\$ -	\$ 16.260,00	\$ -
5.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2025A 10KA	UN	\$ -	\$ 50.782,00	\$ -
5.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2035A 10KA	UN	\$ 12,00	\$ 50.782,00	\$ 609.384,00
5.134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3025A 10KA	UN	\$ -	\$ 105.796,00	\$ -
5.135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3035A 10KA	UN	\$ -	\$ 105.796,00	\$ -
5.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 18X18X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	\$ -	\$ 25.953,00	\$ -
5.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	\$ -	\$ 30.342,00	\$ -
5.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	\$ -	\$ 40.053,00	\$ -
5.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$ -	\$ 14.234,00	\$ -
5.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$ -	\$ 14.308,00	\$ -
5.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	\$ -	\$ 16.878,00	\$ -
5.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	\$ -	\$ 18.054,00	\$ -
5.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	\$ -	\$ 20.450,00	\$ -
5.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$ -	\$ 28.773,00	\$ -
5.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$ 840,00	\$ 31.874,00	\$ 26.858.160,00
5.146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$ -	\$ 38.145,00	\$ -
5.147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$ -	\$ 36.578,00	\$ -
5.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	\$ -	\$ 38.171,00	\$ -
5.149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1/12 (F) + 1/12 (N) + 1/12 (T) AWG THHN	M	\$ 600,00	\$ 8.522,00	\$ 5.113.200,00
5.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1/10 (F) + 1/10 (N) + 1/12 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 9.640,00	\$ -
5.151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3/10 (F) + 1/12 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 9.640,00	\$ -
5.152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3/12 (F) + 1/12 (N) + 1/12 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 12.855,00	\$ -
5.153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3/10 (F) + 1/12 (N) + 1/12 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 15.080,00	\$ -
5.154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3/16 (F) + 1/16 (N) + 1/16 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 21.515,00	\$ -
5.155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3/4" (F) + 1/16 (N) + 1/16 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 28.920,00	\$ -
5.156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3/4" (F) + 1/16 (N) + 1/16 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 41.989,00	\$ -
5.157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3/2" (F) + 1/2 (N) + 1/4 (T) AWG THHN	M	\$ -	\$ 59.454,00	\$ -
5.158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSION. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 3/8" X 2.0M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA/CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	GLOBAL	\$ 1,00	\$ 366.623,00	\$ 366.623,00
5.159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 86X 50M CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	\$ -	\$ 64.119,00	\$ -
5.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 86X 50M CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	\$ -	\$ 75.288,00	\$ -

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL
\$	142.278,00	\$ -
\$	207.359,00	\$ -
\$	316.856,00	\$ 316.856,00
\$	520.909,00	\$ -
\$	491.698,00	\$ -
\$	366.596,00	\$ -
\$	349.174,00	\$ -
\$	371.846,00	\$ -
\$	371.846,00	\$ -
\$	358.681,00	\$ -
\$	358.681,00	\$ -
\$	371.846,00	\$ -
\$	366.596,00	\$ -
\$	14.982,00	\$ -
\$	14.982,00	\$ -
\$	49.781,00	\$ -
\$	49.781,00	\$ 597.372,00
\$	103.711,00	\$ -
\$	103.711,00	\$ -
\$	25.441,00	\$ -
\$	29.744,00	\$ -
\$	44.371,00	\$ -
\$	13.953,00	\$ -
\$	14.024,00	\$ -
\$	16.545,00	\$ -
\$	17.737,00	\$ -
\$	20.047,00	\$ -
\$	28.206,00	\$ -
\$	31.344,00	\$ 26.328.960,00
\$	38.373,00	\$ -
\$	36.249,00	\$ -
\$	35.458,00	\$ -
\$	8.354,00	\$ 5.012.400,00
\$	9.450,00	\$ -
\$	9.450,00	\$ -
\$	12.602,00	\$ -
\$	14.793,00	\$ -
\$	21.091,00	\$ -
\$	28.938,00	\$ -
\$	41.142,00	\$ -
\$	58.321,00	\$ -
\$	359.396,00	\$ 359.396,00
\$	62.855,00	\$ -
\$	74.784,00	\$ -

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP-005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.			
GRUPO 2						GRUPO 2			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL		VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL	
5.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RUAS CATEGORÍA 9 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANAleta METÁLICA TROQUELEADA 19A CM CON DIVISIÓN, INCLuye: ARRABOTE, TAPA DE CANAleta METÁLICA TROQUELEADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLuye CABLEADO.	UN	\$	4,00	\$	85.116,00	\$	340.464,00	
5.162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TMBRE ELÉCTRICO, INCLuye: PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TMBRE FONDO DINO DINO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	1,00	\$	163.787,00	\$	163.787,00	
5.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TMBRE ELÉCTRICO, INCLuye: PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TMBRE FONDO DINO DINO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	-	\$	384.342,00	\$	-	
5.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) + N°12 (N) + N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLuye: PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	-	\$	94.287,00	\$	-	
5.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) + N°12 (N) + N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLuye: PRENSA ESTOPA, CAJA RANVEL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	-	\$	137.208,00	\$	-	
5.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) + N°12 (N) + N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 7M, INCLuye: PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	-	\$	97.380,00	\$	-	
5.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) + N°12 (N) + N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M, INCLuye: PRENSA ESTOPA, CAJA RANVEL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	-	\$	137.208,00	\$	-	
5.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X30 W FLUORESCENTE TIPO T8, INCLuye: TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	-	\$	50.341,00	\$	-	
5.169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLuye: SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	2,00	\$	82.365,00	\$	164.730,00	
5.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27, INCLuye: SOBOLLO HORNADOR 8W LUZ C/30 CM DE 800MA/VALENTE LED.	UN	\$	-	\$	38.847,00	\$	-	
5.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE 800MA/VALENTE LED, INCLuye: SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	49,00	\$	82.324,00	\$	4.033.876,00	
5.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 100 X 30CM DE SOBREPONER, INCLuye: SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	30,00	\$	141.057,00	\$	4.231.710,00	
5.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLuye: SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	1,00	\$	51.133,00	\$	51.133,00	
5.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	\$	-	\$	436.145,00	\$	-	
5.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	\$	49,00	\$	50.403,00	\$	2.469.747,00	
5.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	\$	-	\$	33.491,00	\$	-	
5.177	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	\$	-	\$	12.033,00	\$	-	
5.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAleta METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELEADA	M	\$	10,00	\$	34.015,00	\$	340.150,00	
5.179	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-214 CODENSA (NO INCLuye EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIA)	UN	\$	-	\$	591.420,00	\$	-	
5.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLuye: ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	\$	-	\$	37.374,00	\$	-	
5.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA MC CONDUIT 2" INCLuye: ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	\$	-	\$	100.787,00	\$	-	
5.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA MC CONDUIT 3" INCLuye: ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	\$	-	\$	115.138,00	\$	-	
5.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" INCLuye: ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	\$	-	\$	43.548,00	\$	-	
5.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 3" INCLuye: ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	\$	-	\$	94.522,00	\$	-	
5.185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 4" INCLuye: ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	\$	-	\$	87.598,00	\$	-	
5.186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 20 AWG	M	\$	-	\$	24.600,00	\$	-	
5.187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNIA TERMINAL DE COMPRESIÓN, Bimetálica PARA CABLE CALIBRE N° 20 AWG.	UN	\$	-	\$	8.167,00	\$	-	
5.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 5,30x3,3M, INCLuye: MARCO Y TAPA	UN	\$	-	\$	263.188,00	\$	-	
5.189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 9/8" X 2.44 M	UN	\$	-	\$	168.854,00	\$	-	
5.190	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30 X 5.4 CM CON TAPA Y DIVISIÓN, INCLuye: SUMINISTROS, MONTAJE, ACCESORIOS DE FLUACIÓN	M	\$	-	\$	86.277,00	\$	-	
5.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	\$	2,00	\$	318.680,00	\$	637.360,00	
5.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INTERIOR, INCLuye: BOMILLA	UN	\$	-	\$	275.794,00	\$	-	
5.193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PARED 13 UR X 90 CMS NEGRO PAPAATCH	UN	\$	-	\$	637.851,00	\$	-	
5.194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CAT 6A INCLuye: BARRA DE SOPORTE	M	\$	-	\$	1.370.160,00	\$	-	
5.195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A FLUTP PLH AMP	M	\$	-	\$	6.829,00	\$	-	
5.196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A	UN	\$	4,00	\$	107.641,00	\$	430.564,00	
5.197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 3 - 1 REG	UN	\$	-	\$	170.097,00	\$	-	
5.198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS MONOFÁSICA 3KVA	UN	\$	-	\$	4.679.555,00	\$	-	
5.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLuye: SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	\$	-	\$	43.039,00	\$	-	
5.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA POLICARBONATO DE 22" CON BOMBILLO LED DE 90 W	UN	\$	-	\$	303.227,00	\$	-	
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	\$	165,00	\$	215.480,00	\$	37.052.365,00	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	\$	6,00	\$	270.254,00	\$	1.621.524,00	
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ ESTROBOCOPICA	UN	\$	21,00	\$	440.442,00	\$	9.249.282,00	
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	\$	21,00	\$	587.763,00	\$	12.343.441,00	
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER I	UN	\$	21,00	\$	218.506,00	\$	4.588.602,00	
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE MONITOREO	UN	\$	-	\$	238.773,00	\$	-	
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL	UN	\$	-	\$	141.824,00	\$	-	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE RELAY	UN	\$	-	\$	709.296,00	\$	-	
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE ALIMAR	UN	\$	-	\$	1.112.138,00	\$	-	
6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 12 MÓDULOS EXPANIBLES A UN SEGUNDO PLAZO	UN	\$	2,00	\$	7.637.312,00	\$	15.274.624,00	
6.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOTIFICADOR REMOTO "ESTACIÓN GUARDIA"	UN	\$	2,00	\$	1.293.148,00	\$	2.587.496,00	

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE PLOMO SELADA DE 40A-12V	PAR	\$ -	\$ 840.037,00	\$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE PLOMO SELADA DE 12A-12V	PAR	\$ 1,00	\$ 365.033,00	\$ 365.033,00
6.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE TELÉFONO	UN	\$ 1,00	\$ 337.686,00	\$ 337.686,00
6.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELÉFONO DE EMERGENCIA	UN	\$ -	\$ 987.638,00	\$ -
6.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE AUDIO	UN	\$ -	\$ 2.521.596,00	\$ -
6.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES DE EMERGENCIA	UN	\$ -	\$ 282.498,00	\$ -
6.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	\$ 176,00	\$ 87.727,00	\$ 15.362.225,00
6.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLURIMETRO LINEAL	M	\$ 6.186,00	\$ 11.839,00	\$ 61.385.215,00
6.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING REDDO DE 6"	UN	\$ -	\$ 43.222,00	\$ -
6.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING REDDO DE 5/12"	UN	\$ -	\$ 27.754,00	\$ -
6.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 10 2"	M	\$ -	\$ 59.464,00	\$ -
6.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC SCH40 DE 6"	M	\$ -	\$ 225.498,00	\$ -
6.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACC. RANURADOS DE 6"	UN	\$ -	\$ 197.789,00	\$ -
6.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING FLEXIBLE DE 4"	UN	\$ -	\$ 33.536,00	\$ -
6.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.C SCH40 DE 3"	M	\$ -	\$ 123.234,00	\$ -
6.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO RANURADO DE 3"	UN	\$ -	\$ 97.982,00	\$ -
6.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING FLEXIBLE 3"	UN	\$ -	\$ 30.634,00	\$ -
6.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO RANURADO DE 2"	UN	\$ -	\$ 35.926,00	\$ -
6.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING FLEXIBLE DE 2"	UN	\$ -	\$ 27.654,00	\$ -
6.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO RANURADO DE 1 1/2"	UN	\$ -	\$ 32.317,00	\$ -
6.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING REDDO DE 1 1/2"	UN	\$ -	\$ 23.950,00	\$ -
6.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO A.C. ROSCA DE 1 1/4"	UN	\$ -	\$ 28.423,00	\$ -
6.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ROSCA DE 1"	UN	\$ -	\$ 28.218,00	\$ -
6.1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ANTISEISMICOS DE 3"	UN	\$ -	\$ 97.982,00	\$ -
6.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA SPRINKERS	UN	\$ -	\$ 43.836,00	\$ -
6.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA DE 1 A 1 1/2" PLACA	UN	\$ -	\$ 12.638,00	\$ -
6.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE COMPUESTO POR 2 BOMBAS - POTENCIA 7.5 HP, PRESIÓN DE TRABAJO ENTRE 80 Y 79 PSI, VELOCIDAD 3600 RPM -VOLTAJE 220V	UN	\$ -	\$ 28.620.070,00	\$ -
6.1.39	SISTEMA CONTRA INCENDIO, NORMALIZADO DIESEL, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE ESTE SISTEMA REGISTRA LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, NORMA NFPA 20, BOMBA PRINCIPAL, ELÉCTRICA DE 50 HP, MARCA MODELO CONSTRUCCIÓN CAJAL, 385 GPM (14.653) GPM, 150 PSI (10.345) MTS CM	UN	\$ -	\$ 200.871.584,00	\$ -
6.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-C800 DE 6"	M	\$ -	\$ 322.229,00	\$ -
6.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-C800 DE 4"	M	\$ -	\$ 191.157,00	\$ -
6.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HD PARA RED DE INCENDIO DE 6"	UN	\$ -	\$ 568.062,00	\$ -
6.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUB. Y ACC 6"	UN	\$ -	\$ 376.076,00	\$ -
6.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HD PARA RED DE INCENDIO DE 4"	UN	\$ -	\$ 319.797,00	\$ -
6.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUB. Y ACC 4"	UN	\$ -	\$ 300.426,00	\$ -
6.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN PVC-C800-ACERO CARBON DE 6"	UN	\$ -	\$ 718.688,00	\$ -
6.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN PVC-C800-ACERO CARBON DE 4"	UN	\$ -	\$ 544.975,00	\$ -
6.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.C SCH40 DE 1 1/4"	M	\$ -	\$ 43.916,00	\$ -
6.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.C SCH40 DE 1"	M	\$ -	\$ 35.806,00	\$ -
6.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA CON VARELA 3/8" CON PERNO BEAN CLAMP DE 1" A 1 1/2"	UN	\$ -	\$ 25.631,00	\$ -
6.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL, CON VÁLVULA DE CIERRE, VÁLVULA DE RETENCIÓN, SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO DE 300 PSI Y VÁLVULA DE FLUJO Y PRUEBA CON VBOR, INCLUYE CONEXIÓN A DESAGÜE	UN	\$ -	\$ 2.273.001,00	\$ -
6.1.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEZAL DE PRUEBAS RED DE INCENDIO	UN	\$ -	\$ 3.536.931,00	\$ -
7	PSOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
7.1	ALISTADOS DE PSOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
7.1.1	ALISTADO DE PSOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	\$ 480,00	\$ 20.703,00	\$ 9.937.440,00
7.1.2	ALISTADO DE PSOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	\$ 750,00	\$ 24.242,00	\$ 18.181.500,00
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	\$ -	\$ 23.960,00	\$ -
7.1.4	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	\$ 9,00	\$ 9.892,00	\$ 88.936,00
7.1.5	PLACA DE MEDICACIÓN EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO 1.073M)	M	\$ -	\$ 21.447,00	\$ -
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	\$ -	\$ 37.689,00	\$ -
7.1.7	MEDICACIÓN EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	\$ -	\$ 9.326,00	\$ -
7.1.8	ADHERENCIA ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA LA PEGA ENTRE PLATINAS DE ANCHO MENOR A 10 CM Y PLACA DE ENTREPISO (POR M2 DE PLATINA INCLUYE ANCHADO DESTACADO)	M	\$ -	\$ 26.190,00	\$ -
7.1.9	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 2 CM	M2	\$ -	\$ 13.176,00	\$ -
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRE PSOS EN SUPER BOARD DE 17 MM	M2	\$ -	\$ 86.251,00	\$ -
7.2	ACABADOS DE PSOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
7.2.1	BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	\$ -	\$ 101.581,00	\$ -
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	\$ -	\$ 42.112,00	\$ -
7.2.3	GUARDA ESCOBA EN MADERA CEDRO PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M	\$ 60,00	\$ 11.660,00	\$ 699.900,00
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIO CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	\$ 472,00	\$ 47.038,00	\$ 22.302.456,00
7.2.5	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	\$ 14,00	\$ 42.477,00	\$ 594.678,00
7.2.6	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA COLOR	M2	\$ -	\$ 84.616,00	\$ -
7.2.7	PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	\$ -	\$ 73.138,00	\$ -
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDICACIÓN EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	\$ 120,00	\$ 28.066,00	\$ 3.367.920,00
7.2.9	PISO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA MONA	M	\$ -	\$ 84.774,00	\$ -
7.2.10	PISO EN GRANITO BLANCO SIN PULIR, ANCHO = 0.93M, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M2	\$ -	\$ 84.763,00	\$ -
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	\$ -	\$ 83.592,00	\$ -
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4MM	M2	\$ -	\$ 55.300,00	\$ -
7.2.13	PISO EN VINIL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4MM	M2	\$ -	\$ 48.116,00	\$ -
7.2.14	ENCAPIE EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES EXISTENTES	M2	\$ -	\$ 86.620,00	\$ -
7.2.15	PISO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PERLAN EN BRONCE	M	\$ -	\$ 90.198,00	\$ -
7.2.16	CINTA ANTI DESLIZANTE A = 2 CM	M	\$ 16,00	\$ 7.029,00	\$ 112.464,00
7.2.17	PISO EN DURO PISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTI DESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M2	\$ -	\$ 58.462,00	\$ -
7.2.18	PISO CERÁMICA ANTI DESLIZANTE, REFERENCIA MIMONS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	\$ 907,00	\$ 57.884,00	\$ 29.397.888,00
7.2.19	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO 6-8 CM 20X6X, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO ORIGINAL	M2	\$ -	\$ 73.286,00	\$ -
7.2.20	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X20X8	M2	\$ 200,00	\$ 53.442,00	\$ 12.688.400,00
7.2.21	ADOQUÍN EN CONCRETO 20X10X6	M2	\$ -	\$ 55.897,00	\$ -

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL
	\$ 823.968,00	\$ -
	\$ 367.837,00	\$ 367.837,00
	\$ 331.030,00	\$ 331.030,00
	\$ 968.140,00	\$ -
	\$ 2.471.884,00	\$ -
	\$ 276.926,00	\$ -
	\$ 85.996,00	\$ 15.049.650,00
	\$ 11.606,00	\$ 60.177.110,00
	\$ 48.252,00	\$ -
	\$ 27.207,00	\$ -
	\$ 58.292,00	\$ -
	\$ 221.051,00	\$ -
	\$ 105.674,00	\$ -
	\$ 32.561,00	\$ -
	\$ 119.825,00	\$ -
	\$ 95.168,00	\$ -
	\$ 30.030,00	\$ -
	\$ 35.218,00	\$ -
	\$ 26.962,00	\$ -
	\$ 31.680,00	\$ -
	\$ 23.478,00	\$ -
	\$ 27.863,00	\$ -
	\$ 27.662,00	\$ -
	\$ 96.051,00	\$ -
	\$ 44.932,00	\$ -
	\$ 12.359,00	\$ -
	\$ 28.055.911,00	\$ -
	\$ 196.912.003,00	\$ -
	\$ 315.873,00	\$ -
	\$ 187.389,00	\$ -
	\$ 556.884,00	\$ -
	\$ 371.604,00	\$ -
	\$ 313.493,00	\$ -
	\$ 294.504,00	\$ -
	\$ 704.522,00	\$ -
	\$ 534.232,00	\$ -
	\$ 45.011,00	\$ -
	\$ 39.024,00	\$ -
	\$ 25.145,00	\$ -
	\$ 2.228.196,00	\$ -
	\$ 3.467.211,00	\$ -
	\$ 20.295,00	\$ 9.741.600,00
	\$ 23.764,00	\$ 17.823.000,00
	\$ 23.488,00	\$ -
	\$ 9.687,00	\$ 87.183,00
	\$ 21.024,00	\$ -
	\$ 36.926,00	\$ -
	\$ 9.141,00	\$ -
	\$ 25.635,00	\$ -
	\$ 12.915,00	\$ -
	\$ 83.571,00	\$ -
	\$ 99.579,00	\$ -
	\$ 46.183,00	\$ -
	\$ 11.337,00	\$ 680.220,00
	\$ 46.112,00	\$ 21.764.864,00
	\$ 41.640,00	\$ 582.960,00
	\$ 82.948,00	\$ -
	\$ 71.696,00	\$ -
	\$ 27.513,00	\$ 3.301.560,00
	\$ 83.103,00	\$ -
	\$ 63.486,00	\$ -
	\$ 81.934,00	\$ -
	\$ 54.210,00	\$ -
	\$ 48.148,00	\$ -
	\$ 87.167,00	\$ -
	\$ 88.332,00	\$ -
	\$ 6.890,00	\$ 110.240,00
	\$ 57.339,00	\$ -
	\$ 56.841,00	\$ 28.818.387,00
	\$ 71.840,00	\$ -
	\$ 62.191,00	\$ 12.438.200,00
	\$ 54.766,00	\$ -

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP-005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL				
GRUPO 2				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO
7.222	ADOCUIN EN ECOLOGICO GRAMOGUIN 8 CM	M2	\$ -	\$ 55.312,00
7.223	BORDILLO PREFABRICADO AM	M	\$ 120,00	\$ 48.678,00
7.224	GUARDA ESCOBAS EN PVC	M	\$ -	\$ 8.620,00
7.225	MEDIO CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	\$ -	\$ 22.738,00
7.226	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 48 X48, INCLUYE GUARDA ESCOBAS	M2	\$ -	\$ 53.286,00
7.227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	\$ 30,00	\$ 325.698,00
7.228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	\$ -	\$ 399.989,00
7.229	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EROSION 60 X 60 MM COLORES	M2	\$ -	\$ 105.728,00
7.230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIO CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	\$ 250,00	\$ 10.426,00
7.231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIO CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	\$ -	\$ 12.828,00
7.232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTES DESLIZANTE, COLOR MATE.	M2	\$ -	\$ 49.600,00
7.233	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	\$ -	\$ 14.147,00
7.234	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	\$ -	\$ 17.987,00
7.235	VIN DE ALUMINIO	M	\$ -	\$ 8.859,00
7.236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIMONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	\$ -	\$ 62.173,00
7.237	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO HETEROGÉNEO TARALAY ALTO TRÁFICO	M2	\$ 96,00	\$ 119.696,00
7.238	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTES DESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$ -	\$ 36.857,00
7.239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO BIX 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	\$ -	\$ 101.893,00
7.240	GUARDA ESCOBAS EN DURO PISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	\$ -	\$ 11.863,00
7.241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	\$ 120,00	\$ 14.916,00
7.242	ENCHAPE EN DURO PISO 33.8 X 33.8 CM, ANTES DESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M	\$ -	\$ 26.397,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	\$ -	\$ 48.976,00
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	\$ 998,00	\$ 63.114,00
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	\$ 11,00	\$ 79.641,00
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	\$ 78,00	\$ 75.315,00
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	\$ 435,00	\$ 5.676,00
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1.5 M	UN	\$ 20,00	\$ 69.086,00
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	\$ -	\$ 130.536,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL. ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 34" TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ 21,00	\$ 180.585,00
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 34" TIPO BANCO A MEDIO ALTURA (1.20 M), BISAGRAS, MARCO, PASADOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	\$ -	\$ 180.585,00
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ 4,00	\$ 412.498,00
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRILLO DOBLE MANUA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0.20 X 0.40 M CON VIDRIO Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ 12,00	\$ 476.202,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRILLO DOBLE MANUA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSONAS (SUPERIOR E INFERIOR DE 14-18 X 18 CM), TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ -	\$ 469.679,00
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSONA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ 2,00	\$ 221.837,00
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LAVES MULTIPUNTO, MANUA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ -	\$ 228.293,00
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO CALIBRE 18 SENCILLA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LAVES MULTIPUNTO, MANUA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ 23,00	\$ 485.728,00
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 A MEDIO ALTURA (1.20 M) CON ANTIAMOCION ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	\$ -	\$ 413.360,00
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRILLO DOBLE MANUA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0.20 X 0.40 M CON VIDRIO Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	\$ -	\$ 298.629,00
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA SIN MARCO EN TUBO CUADRADO DE 34" TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ -	\$ 177.986,00
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ -	\$ 443.674,00
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRILLO DOBLE MANUA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0.20 X 0.40 M CON VIDRIO Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ -	\$ 565.684,00
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 ENTAMORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRILLO DOBLE MANUA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSONAS (SUPERIOR E INFERIOR DE 14-18 X 18 CM), TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ -	\$ 565.684,00
9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA PERSONA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLOROLLEO USA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$ -	\$ 221.837,00

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL	
\$ 54.222,00	\$ -	-
\$ 47.660,00	\$ 5.719.200,00	-
\$ 8.450,00	\$ -	-
\$ 22.291,00	\$ -	-
\$ 52.239,00	\$ -	-
\$ 319.386,00	\$ 9.581.980,00	-
\$ 392.104,00	\$ -	-
\$ 103.654,00	\$ -	-
\$ 10.224,00	\$ 2.995.632,00	-
\$ 12.575,00	\$ -	-
\$ 48.622,00	\$ -	-
\$ 13.668,00	\$ -	-
\$ 16.725,00	\$ -	-
\$ 6.724,00	\$ -	-
\$ 60.947,00	\$ -	-
\$ 117.488,00	\$ 10.573.920,00	-
\$ 39.022,00	\$ -	-
\$ 99.884,00	\$ -	-
\$ 11.433,00	\$ -	-
\$ 14.622,00	\$ 1.754.640,00	-
\$ 25.867,00	\$ -	-
\$ 47.907,00	\$ -	-
\$ 61.870,00	\$ 56.177.960,00	-
\$ 78.071,00	\$ 858.781,00	-
\$ 73.825,00	\$ 5.758.360,00	-
\$ 5.564,00	\$ 2.420.340,00	-
\$ 67.718,00	\$ 1.354.360,00	-
\$ 127.933,00	\$ -	-
\$ 177.006,00	\$ 3.717.126,00	-
\$ 177.006,00	\$ -	-
\$ 404.369,00	\$ 1.617.436,00	-
\$ 465.835,00	\$ 5.590.020,00	-
\$ 217.464,00	\$ 434.928,00	-
\$ 221.832,00	\$ -	-
\$ 476.153,00	\$ 10.951.519,00	-
\$ 405.212,00	\$ -	-
\$ 289.998,00	\$ -	-
\$ 174.478,00	\$ -	-
\$ 434.928,00	\$ -	-
\$ 554.533,00	\$ -	-
\$ 554.533,00	\$ -	-
\$ 217.464,00	\$ -	-

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP-005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
9.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLORCELLED USA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BRAGAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	- \$	447.574,00 \$
9.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLORCELLED USA CALIBRE 18 A MEDIA ALTURA (120 MI) CON ENTAMBORACIÓN ENTAMBORADA, CON REFUERZO INTERNO, BRAGAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	\$	- \$	407.300,00 \$
9.118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLORCELLED USA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BRAGAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	\$	- \$	188.981,00 \$
9.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO Y ACRILICO (INCLUYE MARCO, BRAGAS Y PASADOR) VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	- \$	190.883,00 \$
9.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1" 1/2 PROTEGIDO CON ANTICORROSIÓN, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO, INSTALADO, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	\$	786,00 \$	57.522,00 \$
9.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLORCELLED CALIBRE 18 EN BATERÍAS, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	\$	- \$	218.022,00 \$
9.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLORCELLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	\$	- \$	234.363,00 \$
9.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLORCELLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATERÍAS.	M2	\$	- \$	248.172,00 \$
9.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN TUBO METÁLICO CON MALLA, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 COLD ROLLED, PINTURA ELECTROLITICA, MEDIDAS 120 X 120 CM	UN	\$	- \$	658.388,00 \$
9.2	CARPINTERIA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATERÍAS, TERMINADA, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	\$	100,00 \$	263.748,00 \$
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	\$	- \$	458.476,00 \$
9.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATERÍAS (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	\$	- \$	323.889,00 \$
9.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	\$	200 \$	226.996,00 \$
9.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, ANGULOS Y # DE BATERÍAS (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	\$	- \$	389.378,00 \$
9.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VORDE DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	\$	- \$	182.226,00 \$
9.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 1/2" TIPO BANC, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	\$	- \$	147.032,00 \$
9.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	\$	- \$	48.113,00 \$
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
9.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGELO), INCLUYE ANGELO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	\$	200 \$	76.039,00 \$
9.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE CON PERFILES VERTICALES EN ALUMINIO ANCLAJES A ESTRUCTURA, MUEBLE DE ESCALERA, TAPA Y CONTRATAPA, VORDE LAMINADO 44 INCOLORO TOPE A TOPE (INCLUYE ANCLAJE CERTIFICADO)	M2	\$	- \$	689.828,00 \$
9.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MISOEN EN POLICARBATO, LONGITUD = X ANCHO DE 40 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM CON SALPICADERO	M2	\$	- \$	611.378,00 \$
9.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2 ANCLADO AL PISO	UN	\$	10,00 \$	883.698,00 \$
9.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUSTRIAL (ESTUFA A GAS DE 4 PUERTOS, PLANCHA Y HORNO, CUATRO PUERTOS, GRANDES, UNA PLANCHAS ASADORAS DOBLES, HORNO CON TERMOSTATO DE SEGURIDAD, PARRILLAS EN FUNCIÓN DE HIERRO, PLANCHA EN PLATINA DE HIERRO DE ALTO RENOVIMIENTO, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE, CAL 18 REF 3A, ENCENDIDO ELECTRÓNICO, DIMENSIONES 210 X 70 X 90 CM, A GAS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	\$	1,00 \$	10.297.120,00 \$
9.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUSTRIAL M-303 (ESTUFA ENMANA UN PUERTO PARA GRANDES RECIPIENTES Y PARRILLAS, TRES QUEMADORES CONCENTRÍCOS, PARRILLAS EN PERLA DE HIERRO, QUEMADORES EN HIERRO DE ALTO RENOVIMIENTO, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 89 X 69 X 40 CM, A GAS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	\$	- \$	1.631.988,00 \$
9.37	REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	\$	- \$	32.076,00 \$
9.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MÁXIMO 80 X 80 EN LÁMINA DE ALFAPUR, ANTES/DESIANTE CAL 12 PARA PISO, TAPAS, ESCALAS, INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	\$	- \$	181.291,00 \$
9.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE ORNAMENTAL 2" X 3 M FLANQUEO 25 X 25 CM - FAROL BOMBILLA LED 18V	UN	\$	- \$	498.613,00 \$
9.310	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA CARCANO EN ACERO INOX DE 120 X 80 X 1,5 EN LÁMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	\$	- \$	664.036,00 \$
9.311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA MICROPERFORADA CAL 18 (PROTECTOR MALLA CALIBRE 18 MICROPERFORADA)	UN	\$	10,00 \$	291.097,00 \$
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLORCELLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANCLAJACIÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,25 X 0,40 M CON VORDE Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	10,00 \$	411.536,00 \$
10.12	PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (120 MI) MARCO EN LÁMINA COLORCELLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANCLAJACIÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	2,00 \$	315.717,00 \$
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLORCELLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	16,00 \$	380.633,00 \$
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA CON REJES, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	- \$	427.988,00 \$
10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	- \$	348.088,00 \$

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR EL PROPONENTE.			
GRUPO 2			
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL	
	\$	439.144,00 \$	-
	\$	399.360,00 \$	-
	\$	184.844,00 \$	-
	\$	187.120,00 \$	-
	\$	56.388,00 \$	44.997.624,00 \$
	\$	213.724,00 \$	-
	\$	229.645,00 \$	-
	\$	244.260,00 \$	-
	\$	645.391,00 \$	-
	\$	258.550,00 \$	25.855.000,00 \$
	\$	447.477,00 \$	-
	\$	317.476,00 \$	-
	\$	222.521,00 \$	445.042,00 \$
	\$	381.605,00 \$	-
	\$	178.633,00 \$	-
	\$	144.134,00 \$	-
	\$	47.165,00 \$	-
	\$	74.540,00 \$	149.080,00 \$
	\$	656.622,00 \$	-
	\$	599.327,00 \$	-
	\$	866.190,00 \$	8.661.900,00 \$
	\$	10.054.932,00 \$	10.054.932,00 \$
	\$	1.599.428,00 \$	-
	\$	32.076,00 \$	-
	\$	177.678,00 \$	-
	\$	489.765,00 \$	-
	\$	650.947,00 \$	-
	\$	197.123,00 \$	1.971.230,00 \$
	\$	403.816,00 \$	7.672.504,00 \$
	\$	309.494,00 \$	618.988,00 \$
	\$	382.835,00 \$	6.125.360,00 \$
	\$	419.552,00 \$	-
	\$	341.207,00 \$	-

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP-005-2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TIRPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUEZO INTERNO, ANTIMACIZÓN, INCLUIRE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0.20 Y 0.40 M CON VORDO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	-	\$ 299.480,00
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1.20 M) DE TIRPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUEZO INTERNO CON ANTIMACIZÓN, INCLUIRE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	\$	-	\$ 372.360,00
10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TIRPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUEZO INTERNO, INCLUIRE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	-	\$ 328.672,00
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA CORREDIZA EN MADERA DE TIRPLEX SIN REILES, ENTAMBORADA, INCLUIRE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	-	\$ 803.976,00
10.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA CORREDIZA EN MADERA DE TIRPLEX SIN MARCO, ENTAMBORADA, INCLUIRE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	\$	-	\$ 388.981,00
10.1.11	ARMARIO DE 180 CM X 90 CM X 45 CM, ELABORADO EN MADERA HOMOGÉNEA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO CON RECURTIMIENTO MELAMINICO POR DENTRO Y POR FUERA PARA MAYOR DURACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, AL CALOR Y A LOS RAYONES Y BORDES RECONOCIDOS QUE BRINDAN UNA MEJOR APARENCIA Y MAYOR SEGURIDAD, INSTALADO CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON MANIJAS METÁLICAS, CON BARRAS METÁLICAS, ENTREPAROS REGULABLES PARA MAYOR CAPACIDAD.	UN	\$	-	\$ 834.836,00
10.1.12	ARMARIO ELABORADO EN MADERA RECOMENDADA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO CON RECURTIMIENTO MELAMINICO POR DENTRO Y POR FUERA PARA MAYOR DURACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, AL CALOR Y A LOS RAYONES Y BORDES RECONOCIDOS QUE BRINDAN UNA MEJOR APARENCIA Y MAYOR SEGURIDAD, INSTALADO CON PUERTAS ABATIBLES, CON MANIJAS METÁLICAS, CON BARRAS METÁLICAS, ENTREPAROS REGULABLES PARA MAYOR CAPACIDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS (COLOR Y TEXTURA A PARAGUAY).	UN	\$	-	\$ 388.663,00
10.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO EN MADERA TIPO LOCKER, KUNTPLEX ENCHAPADO EN FORMICA, FONDO 0.60 M	M2	\$	4.00	\$ 1.198.960,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE NICRUSTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERA TIPO PUSH)	UN	\$	-	\$ 379.041,00
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERA TIPO PUSH Y SELLETTE)	UN	\$	4.00	\$ 330.170,00
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERA TIPO PUSH)	UN	\$	-	\$ 329.239,00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLETTE)	UN	\$	6.00	\$ 520.965,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLETTE)	UN	\$	5.00	\$ 334.686,00
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERA TIPO PUSH)	UN	\$	2.00	\$ 241.790,00
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERA TIPO PUSH)	UN	\$	-	\$ 375.692,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EFES, ASIENTO SANITARIO)	UN	\$	10.00	\$ 1.581.626,00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	\$	-	\$ 102.342,00
11.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS NICRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA CUARTO PIEDRA	UN	\$	-	\$ 84.654,00
11.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" COMPLETA CON GRIFERA	UN	\$	-	\$ 184.454,00
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERA TIPO PUSH, ACOPLE Y SFÓN)	UN	\$	-	\$ 189.936,00
11.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON MANGUERA (INCLUYE GRIFERA)	UN	\$	-	\$ 79.116,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN	\$	-	\$ 86.382,00
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTE.	UN	\$	-	\$ 69.729,00
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN	\$	6.00	\$ 91.572,00
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	\$	32.00	\$ 18.448,00
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON BOSCO DE 4" A 4"	UN	\$	-	\$ 28.132,00
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON BOSCO DE 4" A 3"	UN	\$	6.00	\$ 18.752,00
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CÚPULA DE 8" A 3"	UN	\$	-	\$ 38.912,00
11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	\$	-	\$ 340.239,00
11.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA CON SENSOR CLASSIC COLOR CROMO	UN	\$	1.00	\$ 780.113,00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	\$	-	\$ 359.376,00
11.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO, CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 5 LT, 220 V, 3.5 KW O SUPERIOR	UN	\$	-	\$ 902.181,00
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR PARA DUCHAS (INCLUYE PERILLAS)	UN	\$	-	\$ 117.076,00
11.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	UN	\$	13.00	\$ 37.767,00
11.1.27	CALENTADOR ELÉCTRICO A PASO, MANO DE OBRA INCLUYE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	UN	\$	2.00	\$ 705.112,00
11.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE PASO ELÉCTRICO, TELEDUCHA, 5.5 LT	UN	\$	-	\$ 513.038,00
11.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	\$	1.00	\$ 446.354,00
11.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FUA 16"	UN	\$	2.00	\$ 132.220,00
11.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 (0.5X 0.50X 0.30X)	UN	\$	1.00	\$ 1.081.672,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPANO EN ACERO INOX. CON DIMENSIONES DE ANCHO 0.60, ALTO 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 19 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR, UNA POCESTA DE 60 X30X3, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERA NI SFÓN, INCLUYE INSTALACIÓN.	M	\$	4.50	\$ 448.981,00
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO, LÍNEA MODULAR MUEBLE EN CERO INOX. CON ENTREPANO EN ACERO INOX. CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR EN ACERO INOX. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	\$	3.00	\$ 1.020.490,00
12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCESTA, LÍNEA MODULAR MUEBLE EN CERO INOX CALIBRE 16, DE ANCHO 0.60, ALTO 0.90M LONGITUD EN ML, CON ENTREPANO EN ACERO INOX. CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR EN ACERO INOX. DOS POCESTAS CENTRALES DE 50X30X3 CM NO INCLUYE GRIFERA NI SFÓN, INCLUYE INSTALACIÓN.	M	\$	-	\$ 1.985.243,00

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL
\$	293.577,00	\$ -
\$	365.020,00	\$ -
\$	322.193,00	\$ -
\$	788.131,00	\$ -
\$	381.313,00	\$ -
\$	818.379,00	\$ -
\$	390.805,00	\$ -
\$	1.136.213,00	\$ 4.544.852,00
\$	371.569,00	\$ -
\$	323.662,00	\$ 1.294.648,00
\$	322.749,00	\$ -
\$	510.696,00	\$ 3.064.176,00
\$	328.069,00	\$ 1.640.345,00
\$	237.024,00	\$ 474.048,00
\$	368.286,00	\$ -
\$	1.550.449,00	\$ 15.504.490,00
\$	100.325,00	\$ -
\$	82.936,00	\$ -
\$	180.857,00	\$ -
\$	186.191,00	\$ -
\$	77.556,00	\$ -
\$	84.679,00	\$ -
\$	64.433,00	\$ -
\$	89.767,00	\$ 448.835,00
\$	18.280,00	\$ 584.960,00
\$	28.558,00	\$ -
\$	18.382,00	\$ 110.292,00
\$	38.733,00	\$ -
\$	333.532,00	\$ -
\$	764.735,00	\$ 764.735,00
\$	352.292,00	\$ -
\$	884.397,00	\$ -
\$	114.768,00	\$ -
\$	37.023,00	\$ 481.299,00
\$	691.213,00	\$ 1.382.426,00
\$	502.917,00	\$ -
\$	436.575,00	\$ 436.575,00
\$	129.614,00	\$ 259.228,00
\$	1.040.744,00	\$ 1.040.744,00
\$	439.719,00	\$ 1.978.736,00
\$	1.000.335,00	\$ 3.001.005,00
\$	1.955.913,00	\$ -

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
12.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE 600 X 900 CON DUCTO EXTRACTOR DE 0,30 X 0,40 X 0,25 INCLUYE MOTOR PARA EXTRACCIÓN Y VENTILADOR. CALIBRE 18. REF. 304. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2,00	1.972.286,00	3.944.572,00
12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,70 M. CON ENTREPISO Y PUERTA. INCLUYE INSTALACIÓN. REF. 304. CALIBRE 20. REF. 304. ANTIACIDO.	M	-	1.504.198,00	-
12.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CUADRADO DE 30 MM. EN ACERO CAL. 18. REF. 307. ANTIACIDO. DIMENSIONES HA. 80 CM FONDO 80 CM ESTRUCTURAL EN TUBO DE ACERO PARA LAVA. COLAR. 0,60 ANCHO. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2,00	644.617,00	1.289.234,00
12.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCELA LAVAPLATOS EN ACERO CAL. 18. FOR. 80 X 40 X 30 CM CON GRIFERA CUELLO DE GANSO Y SFON PARA LAVAPLATOS (ACCESORIOS INCLUIDOS) INCLUYE INSTALACIÓN.	UN	-	1.433.812,00	-
12.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20. DIVISIONES PARA BARRO INSTITUCIONAL. REF. 304. ANTIACIDO. ENTAMBERONADAS.	M2	34,00	785.974,00	26.722.116,00
12.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE A DOS HOJAS CON MARCO Y PASADOR. INCLUYE INSTALACIÓN.	M2	-	724.427,00	-
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES DE 2,10 X 0,30 M. CALIBRE 18. REF. 304. ANTIACIDO. INCLUYE INSTALACIÓN.	UN	4,00	644.399,00	2.577.436,00
12.11	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	5,00	46.833,00	234.665,00
12.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DECAPITADOS FUA A MURO L1 90x95	UN	-	82.398,00	-
12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE A MURO EN ACERO INOXIDABLE DECAPITADOS	UN	10,00	425.638,00	4.256.380,00
12.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FUA EN L1 EN ACERO INOXIDABLE DECAPITADOS	UN	-	378.622,00	-
12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 18" FUA	UN	10,00	126.100,00	1.261.000,00
12.16	CAMPANA EXTRACTORA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. REF. 304. CON FILTROS PARA GRASA. CANAL RECOLECTOR DE GRASA Y LAMPARAS Y DUCTO DE 10 X 10 X 12 M. DIMENSIONES 2,40 X 0,80 X 0,80 M. CODO 90° EN ACERO INOXIDABLE. 304. DUCTO EN ACERO INOXIDABLE DE 4,00 M. DUCTO GALVANIZADO DE 12 M. SI EXTRACTOR TIPO HONGO DE CONECTA ELÉCTRICA. SI SE MARCA EN CIELO RASO EN ACERO INOXIDABLE. 304. SI DE FLANJE PERIMETRAL EN BUTIRON.	UN	1,00	19.373.014,00	19.373.014,00
12.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE 1,20 X 0,90 EN ACERO INOXIDABLE. REF. 304. CON DUCTO PARA CAMPANA EXTRACTORA EN AGERO GALVANIZADO Y CODO PARA DUCTERIA EN ACERO GALVANIZADO DE 40 X 40.	UN	-	3.788.420,00	-
12.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRO COLOR BLANCO. DIMENSIONES A = 95 CM. L = 80 CM. H = 40 CM.	UN	-	719.788,00	-
12.19	LAVACOLAS CON CAMBIADOR EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRO. DIMENSION 1,40 X 0,80 M. FALDON FRONTAL DE 30 CM. GALPADERO DE 6CM. REINGRESO DE 3CM. TERMINADO ANCHO 95 CM.	UN	2,80	969.768,00	2.624.988,00
12.20	MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRO. FALDON FRONTAL DE 30 CM. GALPADERO DE 6CM. REINGRESO DE 3CM. TERMINADO. ANCHO 95 CM.	M	-	735.126,00	-
12.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO MÓDULO M3 DRO	UN	-	7.363.866,00	-
12.22	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARRANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20 MTS CON CABLE PASAMANOS DE 7" Y TUBERÍA VERTICAL. CADA 40CM DE 12". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIÓN Y ESMALTE EXTERIOR.	M	-	606.346,00	-
12.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERÓDOLA OCTOGONAL. PERFIL RECTANGULAR PARA DE 30x40 M. PERFILES INTERMEDIOS DE 20x30MM. CADA 10CM. AREA 40x70.	M2	-	192.028,00	-
12.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	963.976,00	963.976,00
12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20x20 CM	UN	4,00	159.368,00	637.400,00
12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDALICA. CORTA CON VÁLVULA TIPO DSH.	UN	-	373.164,00	-
12.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO TIPO LAPIERO 90P	UN	-	3.894.128,00	-
12.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO EN ACERO INOXIDABLE. ANCHO 35 CM. ALTO 65 CM.	M	2,00	1.487.822,00	2.975.644,00
12.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORNAL CORRIDO EN ACERO INOXIDABLE. ANCHO 65 CM. ALTO 65 CM.	M	-	1.508.274,00	-
12.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA LAVAMANOS DE EMPOTRAR. PUSH PRO SEGURIDAD	UN	-	298.603,00	-
13	PARETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
13.1	PARETE Y ESTUQUE DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
13.1.1	PARETE MURO 14. INCLUYE FLOES Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	240,00	22.874,00	5.489.760,00
13.1.2	PARETE MURO 14 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FLOES Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	24.919,00	-
13.1.3	PARETE LISO BAJO PLACA 14 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	24.104,00	-
13.1.4	PARETE LISO 14. CON ESTUQUE PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	31.032,00	-
13.1.5	PARETE MURO 13 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FLOES Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	26.988,00	-
13.1.6	PARETE LISO EN MORTERO 14 BAJO PLACA DE ENTREPISO. (INCLUYE ESTUQUE PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	38.410,00	-
13.1.7	ESTUQUE IMPERMEABILIZADO SOBRE PARETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	150,00	12.486,00	1.872.900,00
13.1.8	PARETE MURO 14 INCLUYE FLOES Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	14.696,00	-
13.1.9	CÁRTELA PARA MURO DE LIMPEZA. ESMALTADA 0,10 X 0,20 M CON MEDICACIÓN	M	-	51.643,00	-
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
13.2.1	UNILTO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	150,00	29.426,00	4.413.750,00
13.2.2	PINTURA EPOXICA	M2	372,00	18.587,00	6.914.364,00
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	40,00	36.388,00	1.414.600,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	23.420,00	-
13.2.5	PINTURA REPLENTE DE HUMEDAD (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	25.546,00	-
13.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PARETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	20.872,00	-
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	80,00	27.312,00	2.184.960,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	10.511,00	-
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	-	25.673,00	-
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL. H= 0.10 M. INCLUYE PINTURA LUNA DE LA SUPERFICIE.	M	-	5.940,00	-
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI A DOS MANOS	M2	-	37.110,00	-
13.3	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
13.3.1	PINTURA YO LACA COLOR DOS (2) MANOS. SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTURA Y LUNA DE LAS SUPERFICIES.	M2	-	24.753,00	-
13.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POROS. UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTERIORES. TRES (3) MANOS. SOBRE LAMINA LLENA MADERA. SOBRE FACHADAS. INCLUYE LUNA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-	57.527,00	-
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	40,00	17.813,00	712.520,00
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	51,00	15.908,00	811.308,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS. PARENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	20.080,00	-
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	18.027,00	-
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 20055 COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ACCESORIOS. INSTALACIÓN DE LAMPARA. SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM. - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	437,00	86.921,00	37.984.477,00

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL
	\$ 1.933.408,00	\$ 3.866.816,00
	\$ 1.474.457,00	\$ -
	\$ 631.910,00	\$ 1.263.820,00
	\$ 1.405.549,00	\$ -
	\$ 770.481,00	\$ 26.196.354,00
	\$ 710.147,00	\$ -
	\$ 631.657,00	\$ 2.526.628,00
	\$ 46.008,00	\$ 230.040,00
	\$ 80.774,00	\$ -
	\$ 417.240,00	\$ 4.172.400,00
	\$ 370.570,00	\$ -
	\$ 123.614,00	\$ 1.236.140,00
	\$ 18.991.133,00	\$ 18.991.133,00
	\$ 3.705.910,00	\$ -
	\$ 705.598,00	\$ -
	\$ 950.591,00	\$ 2.376.478,00
	\$ 740.241,00	\$ -
	\$ 7.218.708,00	\$ -
	\$ 596.354,00	\$ -
	\$ 188.243,00	\$ -
	\$ 934.779,00	\$ 934.779,00
	\$ 156.209,00	\$ 624.836,00
	\$ 365.808,00	\$ -
	\$ 3.729.139,00	\$ -
	\$ 1.428.791,00	\$ 2.857.582,00
	\$ 1.478.543,00	\$ -
	\$ 289.825,00	\$ -
	\$ 22.423,00	\$ 5.381.520,00
	\$ 24.428,00	\$ -
	\$ 23.629,00	\$ -
	\$ 30.420,00	\$ -
	\$ 26.456,00	\$ -
	\$ 38.633,00	\$ -
	\$ 12.239,00	\$ 1.835.860,00
	\$ 14.367,00	\$ -
	\$ 50.822,00	\$ -
	\$ 28.845,00	\$ 4.326.750,00
	\$ 18.221,00	\$ 6.778.212,00
	\$ 34.668,00	\$ 1.386.720,00
	\$ 22.958,00	\$ -
	\$ 25.042,00	\$ -
	\$ 20.461,00	\$ -
	\$ 26.774,00	\$ 2.141.920,00
	\$ 10.304,00	\$ -
	\$ 25.167,00	\$ -
	\$ 5.823,00	\$ -
	\$ 36.378,00	\$ -
	\$ 24.265,00	\$ -
	\$ 56.789,00	\$ -
	\$ 17.462,00	\$ 698.480,00
	\$ 15.594,00	\$ 795.294,00
	\$ 19.687,00	\$ -
	\$ 17.666,00	\$ -
	\$ 85.208,00	\$ 37.235.896,00

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL				
GRUPO 2				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	TOTAL
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MALLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	\$ -	\$ 110.022,00
14.1.3	CELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 12" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	\$ -	\$ 97.626,00
14.1.4	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 8 MM UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	\$ -	\$ 38.881,00
14.1.5	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO	M2	\$ -	\$ 51.097,00
15	CERRADURAS, VÍDOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
15.1.1	CERRADURA CILÍNDRICA	UN	\$ -	\$ 48.386,00
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER	UN	\$ -	\$ 123.912,00
15.1.3	CERRAJE O TIPO TEJO	UN	\$ -	\$ 137.408,00
15.2	VÍDOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
15.2.1	ESPEJOS BISELAOS 1 DE 6-MM	M2	\$ 9,00	\$ 84.076,00
15.2.2	VÍDOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	\$ -	\$ 60.427,00
15.2.3	VÍDO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	\$ -	\$ 68.088,00
15.2.4	VÍDO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSONAL	M2	\$ -	\$ 133.882,00
15.2.5	VÍDOS INCOLOROS DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	\$ -	\$ 155.115,00
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	\$ 6,00	\$ 34.009,00
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSONAL (AMBAS CARAS)	M2	\$ -	\$ 31.498,00
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN LOTTER INSTALADO	M2	\$ -	\$ 76.956,00
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION FUA O MOVA EN VÍDO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE INC PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS POR UNA CARA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO BARRAS DE UNO, MANUAL, CHAPAS	M2	\$ -	\$ 761.769,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
16.1	ANDE EN CONCRETO 2000 PSI H = 0,08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	\$ 8,00	\$ 72.096,00
16.2	ANDE EN CONCRETO 2000 PSI, H=0,10 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	\$ -	\$ 86.933,00
16.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESABONADA	M2	\$ -	\$ 60.150,00
16.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 16 HUECO DE 2' X 2'	M2	\$ -	\$ 47.732,00
16.5	ZÓCALO EN MAMPONERÍA LADRILLO SANTA FE O SIMILAR A LA VISTA H=10 CM	M2	\$ -	\$ 50.071,00
16.6	ZÓCALO EN DUROPSO 30.8 X 30.8	M2	\$ -	\$ 83.216,00
16.7	MINI CANCHA MÚLTIPLE DE 15 X 9 M PAVIMENTO ASFÁLTICO MD 10 60-70 EN OBRA	M2	\$ -	\$ 126.138,00
16.8	PORTICO MULTIFUNCIONAL (P) INCLUYE PORTERA MÚLTIPLE Y JUEGO DE MALLAS DE BALONCESTO Y MICROFUTBOL	UN	\$ -	\$ 2.948.306,00
16.9	TRAMO DE ANDE 5-30 ANCHO 1,50	M	\$ -	\$ 132.752,00
16.10	CONCRETO SOBRE MURO O REJA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	\$ -	\$ 59.072,00
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO + 40 CM	M	\$ -	\$ 37.059,00
16.1.2	RELLENO CON RECIBO COMPACTADO 8000 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUNDIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	\$ 350,00	\$ 99.250,00
16.1.3	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERÍA Y URBANISMO	M2	\$ -	\$ 107.952,00
16.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRAZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	\$ -	\$ 10.439,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			
17.1.1	FLANJE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0,25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	\$ 50,00	\$ 40.652,00
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$ 12,00	\$ 52.088,00
17.1.3	BALANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$ 12,00	\$ 41.178,00
17.1.4	ADECUACIÓN ENTAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	\$ -	\$ 70.019,00
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300-3,00 MM ANCHO 1,10 M ROLLO 11 M2	M2	\$ 12,00	\$ 88.033,00
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLUCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	\$ -	\$ 128.718,00
17.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8 (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	\$ -	\$ 30.056,00
17.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8 (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	\$ -	\$ 37.964,00
17.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 10 (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	\$ -	\$ 43.678,00
17.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 6 DE VENTILACIÓN CON TAPA, INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	M2	\$ -	\$ 52.402,00
17.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8 (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	\$ -	\$ 43.899,00
17.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8 (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	\$ -	\$ 40.785,00
17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 10 (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	\$ -	\$ 38.914,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECO-ROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZO SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	\$ -	\$ 148.261,00
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECO-ROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	\$ 120,00	\$ 70.397,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALETTE PARA TEJA ECO-ROOF DIMENSIÓN LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	\$ 10,00	\$ 96.824,00
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	\$ -	\$ 71.375,00
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERLA ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	\$ 120,00	\$ 58.239,00
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO MODIFICADO CON POLÍMEROS, DE UN SÓLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR	M2	\$ -	\$ 41.308,00
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO INCLUYE HERRAMIENTA DE ALTA ADHESIÓN CON EL CONCRETO EXISTENTE	M	\$ -	\$ 21.493,00
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUISINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	\$ -	\$ 13.366,00
17.1.22	LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLUCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	\$ -	\$ 145.527,00
17.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 Peldaños, 2M X 4M	UN	\$ -	\$ 2.125.913,00

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL
	\$ 113.735,00	\$ -
	\$ 95.701,00	\$ -
	\$ 38.881,00	\$ -
	\$ 50.090,00	\$ -
	\$ 47.431,00	\$ -
	\$ 121.469,00	\$ -
	\$ 134.697,00	\$ -
	\$ 82.422,00	\$ 741.798,00
	\$ 59.216,00	\$ -
	\$ 66.746,00	\$ -
	\$ 131.243,00	\$ -
	\$ 152.057,00	\$ -
	\$ 33.339,00	\$ 200.034,00
	\$ 50.484,00	\$ -
	\$ 75.437,00	\$ -
	\$ 71.165,00	\$ 569.320,00
	\$ 78.965,00	\$ -
	\$ 58.966,00	\$ -
	\$ 46.781,00	\$ -
	\$ 49.084,00	\$ -
	\$ 81.576,00	\$ -
	\$ 123.653,00	\$ -
	\$ 2.888.228,00	\$ -
	\$ 130.135,00	\$ -
	\$ 56.927,00	\$ -
	\$ 36.328,00	\$ -
	\$ 97.294,00	\$ 34.052.900,00
	\$ 105.824,00	\$ -
	\$ 10.253,00	\$ -
	\$ 39.851,00	\$ 1.992.560,00
	\$ 51.061,00	\$ 612.732,00
	\$ 40.366,00	\$ 484.392,00
	\$ 68.639,00	\$ -
	\$ 86.298,00	\$ 1.035.576,00
	\$ 124.220,00	\$ -
	\$ 29.464,00	\$ -
	\$ 37.216,00	\$ -
	\$ 42.815,00	\$ -
	\$ 51.369,00	\$ -
	\$ 43.034,00	\$ -
	\$ 39.981,00	\$ -
	\$ 36.186,00	\$ -
	\$ 145.338,00	\$ -
	\$ 68.970,00	\$ 8.276.400,00
	\$ 55.410,00	\$ 554.100,00
	\$ 69.963,00	\$ -
	\$ 54.150,00	\$ 6.498.000,00
	\$ 40.494,00	\$ -
	\$ 21.027,00	\$ -
	\$ 13.101,00	\$ -
	\$ 142.658,00	\$ -
	\$ 2.083.909,00	\$ -

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS - LP -005 - 2020	
OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	
OFERENTE:	

PRESUPUESTO OFICIAL					
GRUPO 2					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDADES	VIUNITARIO	TOTAL
17.1.24	TEJA TRASLUCIDA EN FIBRA ACOPLADA A CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M	\$ -	\$ 92.536,00	\$ -
17.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	\$ -	\$ 129.048,00	\$ -
17.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES IMPERMEABILIZADOS SOBRE FACHADA EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS. INCLUYE ANDAMIO TIPO CANASTA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y RESCATE	M2	\$ -	\$ 24.298,00	\$ -
18	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS (SISTEMA HIDRÁULICO CAPACIDAD 200 KG - PARADAS 3 - RECORRIDO: 3,4 M APROX.- DIMENSIONES FISO 1,6 X 1,7 M H 6,5	UN	\$ -	\$ 82.122.674,00	\$ -
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE ELECCIÓN VERTICAL PARA DOS PERSONAS (100kg) 2 PARADAS	UN	\$ -	\$ 34.986.968,00	\$ -
18.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR - CAPACIDAD 600KG / NYC-081 2 PARADAS	UN	\$ -	\$ 87.902.620,00	\$ -
18.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTORBOMBA TIPO JET 1HP CON TANQUE HIDROACUMULADOR DE 180L	UN	\$ -	\$ 2.784.600,00	\$ -
18.1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA ELÉCTRICA (13kw - 10 kw) INCLUYE: CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA, ACOMETIDA A PLANTA, BREAKER GRADUABLE PARA PROTECCIÓN Y TUBERÍA DE ESCAPE AISLADA TERMOCALENTE	UN	\$ -	\$ 23.476.779,00	\$ -
18.1.6	ELEVADOR PARA AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOS PARADAS, 300 KG. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA AUTOPORTANTE, CUBIERTA EN POLICARBONATO, CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	UN	\$ -	\$ 58.060.100,00	\$ -
18.1.8	ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS TIPO CABINADO DE 4 PARADAS CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS	UN	\$ -	\$ 99.236.700,00	\$ -
18.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PREENSAMBLADO CON BOMBA 1/2HP CON TANQUE HIDROACUMULADOR	UN	\$ -	\$ 530.740,00	\$ -
18.1.10	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE 1.1/2" DE SUCCIÓN POR 1.1/2" DE DESCARGA, MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 2.0 HP, 3.000 RPM A 3600 RPM	UN	\$ -	\$ 7.965.970,00	\$ -
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN				
19.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS	M2	\$ 200,00	\$ 3.901,00	\$ 780.200,00
19.1.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS, RED CONTRA INCENDIO Y GAS NATURAL	M2	\$ 201,00	\$ 3.901,00	\$ 793.701,00
19.1.3	PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD	UN	\$ -	\$ 702.103,00	\$ -
19.1.4	CERTIFICACIÓN CABLE CAT 6A (INFORME ESCRITO DE LA CERTIFICACIÓN PUNTO A PUNTO)	UN	\$ -	\$ 31.742,00	\$ -
19.1.5	CERTIFICACIÓN RETE AREA (200 A 500 M2)	UN	\$ -	\$ 3.535.000,00	\$ -
20	TRANSPORTE				
20.1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA CARGA ENTRE 10 Y 12 TON DESDE BOGOTÁ HASTA EL KM 27 VIA BOQUERÓN - BELGÁN OPS LA ANCAÑA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	VAJE	\$ -	\$ 1.348.120,00	\$ -
21	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	\$ 200,00	\$ 4.946,00	\$ 989.200,00
21.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	\$ 400,00	\$ 1.360,00	\$ 544.000,00
21.1.3	RETIRO DE MATERIA, SOBREVIENTE DE OBRA CON CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODGRABILES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ESPUMOS, PVC, ETC)	KG	\$ -	\$ 1.360,00	\$ -
COSTO DIRECTO OFICIAL GRUPO 2					\$ 1.234.621.024,00

GRUPO 2 - OFICIAL		
ADMINISTRACION	27,23%	\$ 336.187.365,00
	3,36%	\$ 41.483.266,00
	1,06%	\$ 12.346.210,00
	3,00%	\$ 37.038.631,00
VALOR AUI OFICIAL (%)		\$ 427.055.412,00
VALOR MODALIDAD PROGRAMADA - GRUPO 2		\$ 51.661.876.436,00
MODALIDAD DE EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	VALOR MODALIDAD DE EMERGENCIA COSTOS DIRECTOS	\$ 60.445.417,00
	VALOR AUI DE MODALIDAD DE EMERGENCIA	\$ 320.808.070,00
	VALOR MODALIDAD DE EMERGENCIAS - GRUPO 2 (NO OFERTABLE)	\$ 61.353.487,00
	VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA OFICIAL - GRUPO 2	\$ 51.743.829.923,00

Notas aclaratorias para tener en cuenta en la elaboración de su propuesta económica:	
1. Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en su propuesta económica. (Debe ofrecer todos los precios unitarios).	
2. El valor unitario OFERTADO, verificado y ajustado al peso, NO podrá exceder los valores unitarios oficiales. (VIUNITARIO OFICIAL).	
3. En todos los casos el valor VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA, verificado y ajustado al peso, no podrá exceder el valor del presupuesto oficial (VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA OFICIAL).	
4. Ajuste al peso todos los valores solicitados en su propuesta económica.	
5. El porcentaje de AUI OFERTADO debe ser menor o igual al AUI oficial, y cada uno de los componentes A, L U OFERTADOS deben ser menores o iguales a los componentes oficiales.	
6. Se le recuerda al proponente que el valor "modalidad de emergencia" es un valor no ofertable y también EL "PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD-PAPSO" es 3,36%, no ofertable.	
7. El proponente deberá presentar la PROPUESTA ECONOMICA debidamente diligenciada y firmada de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones (mecánica, electrónica y/o digital).	
8. Para el caso del valor del AUI en la modalidad de emergencia, se determinó bajo los mismos porcentajes de la modalidad programada (A=36,00%, L=1%, y U=3%).	

PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR EL PROPONENTE.		
GRUPO 2		
	VALOR UNITARIO OFERTADO	TOTAL
	\$ 90.712,00	\$ -
	\$ 126.505,00	\$ -
	\$ 23.819,00	\$ -
	\$ 80.503.872,00	\$ -
	\$ 33.905.190,00	\$ -
	\$ 86.170.178,00	\$ -
	\$ 2.729.710,00	\$ -
	\$ 23.014.005,00	\$ -
	\$ 56.915.619,00	\$ -
	\$ 93.358.414,00	\$ -
	\$ 520.287,00	\$ -
	\$ 7.798.750,00	\$ -
	\$ 3.432,00	\$ 686.400,00
	\$ 3.432,00	\$ 689.832,00
	\$ 747.129,00	\$ -
	\$ 31.116,00	\$ -
	\$ 3.465.318,00	\$ -
	\$ 1.321.546,00	\$ -
	\$ 4.849,00	\$ 969.800,00
	\$ 1.323,00	\$ 529.200,00
	\$ 1.322,00	\$ -
COSTO DIRECTO OFERTADO GRUPO 2		\$ 1.210.288.938,00

GRUPO 2 - OFERTADO		
ADMINISTRACION % OFERTADOS	27,23%	\$ 329.561.133,00
	3,36%	\$ 40.665.641,00
	1,00%	\$ 12.102.869,00
	3,00%	\$ 36.308.608,00
VALOR AUI OFERTADO (%)		\$ 418.638.251,00
VALOR MODALIDAD PROGRAMADA - GRUPO 2		\$ 51.628.925.189,00
MODALIDAD DE EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	VALOR MODALIDAD DE EMERGENCIA COSTOS DIRECTOS	\$ 60.445.417,00
	VALOR AUI DE MODALIDAD DE EMERGENCIA	\$ 320.808.070,00
	VALOR MODALIDAD DE EMERGENCIAS - GRUPO 1 (NO OFERTABLE)	\$ 61.353.487,00
	VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA - GRUPO 2	\$ 51.710.278.676,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE: INGENIERIA RH SAS NIT: 830.061.440-1 RODRIGO ERNESTO HEDALGO MARTINEZ	
--	--