Popayán, Noviembre de 2025

Ingeniero.
GERARDO CRUZ JIMENEZ
Secretario de Infraestructura

Nos permitimos remitir el siguiente presupuesto para la elaboracion del convenio solidario.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VEREDA TABLON RIO BLANCO, EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	45,50	$ 2.758	$ 125.489
1,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	19,48	$ 51.633	$ 1.005.811
1,3	SOLADOS DE LIMPIEZA DE 14 MPA, ESP = 0,08 M	M2	41,92	$ 44.588	$ 1.869.129
1,4	SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy	KG	3889,10	$ 8.071	$ 31.388.926
1,5	CONCRETO DE RESISTENCIA 24.5 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	M3	57,39	$ 1.239.761	$ 71.149.884
1,6	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO	M3	97,50	$ 139.600	$ 13.611.000
1,7	GEOTEXTIL TIPO NT 1600 NO TEJIDO O SIMILAR	M2	64,40	$ 6.672	$ 429.677
1,8	MATERIA GRANULAR DRENANTE	M3	5,46	$ 131.022	$ 715.380
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=4" EN TUBERIA	ML	21,00	$ 33.944	$ 712.824
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 121.008.120**
	ADMINISTRACION (18%)				**$ 21.781.462**
	IMPREVISTOS (1%)				**$ 1.210.081**
	TOTAL COSTO INDIRECTO (A I : 19%)				**$ 22.991.543**
	TOTAL APORTE MUNICIPIO MURO VEREDA EL TABLON				**$ 143.999.663**
	APORTE COMUNIDAD				
	JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)	UND	121,26	$ 47.500,00	**$ 5.759.850**
				COSTO TOTAL DEL CONVENIO	**$ 149.759.513**

Representante Legal
C.C. 10C94410
Cel. 3122659348

Jhomy Idrobo
Ingeniero Civil
M.p. 061037-0614776 CAU
C.C. 1.061.798.833
Cel.