OFERTA ECONOMICA

Bogotá, noviembre 07 de 2025

Señores
Secretaría de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud
Subdirección de Contratación
Carrera 32 No. 12-81
Ciudad.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	**PRELIMINARES**				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	24	$ 18.950,00	$ 454.800,00
	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	M2	24	$ 51.000,00	$ 1.224.000,00
	TRANSPORTE MATERIAL AL SITIO	VJ	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
1.2	**CARPINTERIA METALICA**				
	ESTRUCTURA METÁLICA BASE NIVELADORA Y DE FIJACIÓN AL PISO CON ANCLAJES	KG	245	$ 19.200,00	$ 4.704.000,00
	ESTRUCTURA METÁLICA MONTAJE DE VIGAS IP 140 MM	KG	480	$ 19.200,00	$ 9.216.000,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE INGRESO 0,60M	UND	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00
1.3	**ESTRUCTURA LIVIANA**				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM	M2	52	$ 122.300,00	$ 6.359.600,00
1.4	**CUBIERTA**				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA METALICA TERMOACUSTICA	M2	18	$ 102.300,00	$ 1.841.400,00
	ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA	KG	195	$ 20.120,00	$ 3.923.400,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	4	$ 85.000,00	$ 340.000,00

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	3,5	$ 45.320,00	$ 158.620,00
1.5	**PISOS - ACABADOS**				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE SOPORTE METALICO PARA PISO	M2	18	$ 160.320,00	$ 2.885.760,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO VINILIVO SANITARIO	M2	18	$ 125.100,00	$ 2.251.800,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZÓCALO SANITARIO PERIMETRAL	ML	14	$ 41.100,00	$ 575.400,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPA METALICA DE PISO	ML	2	$ 301.200,00	$ 602.400,00
1.6	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	ML	13	$ 510.000,00	$ 6.630.000,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MOSTRADOR EN MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO	ML	4	$ 1.250.980,00	$ 5.003.920,00
1.7	**REDES ELÉCTRICAS - VOZ & DATOS - ILUMINACIÓN**				

	SALIDA PUNTO DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6A BLINDADO - CERTIFICADO. EL PUNTO INCLUYE HASTA 5 MTS DE CABLE QUE INCLUYEN 50 CMS DE CABLE COMO RESERVA EN EL LADO DE LA TOMA Y 2.0 M EN EL LADO DEL GABINETE CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA AL GABINETE. EL PUNTO ADEMÁS INCLUYE: DOS PATCHCORDS DE DOS METROS (ENSAMBLADOS DE FÁBRICA), JACKS, FACEPLATES, ORGANIZADOR RACK Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LOS CUALES DEBEN SER BLINDADOS.	UND	2	$ 310.000,00	$ 620.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6A BLINDADO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN LA ENTIDAD.	ML	97	$ 10.500,00	$ 1.018.500,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE REGULADA EN CANALETA. INCLUYE CABLE TRENZADO 3X12, ALAMBRE DESNUDO NO.12, TOMA NARANJA 120V 15A.	UND	4	$ 150.200,00	$ 600.800,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA O TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE CABLE TRENZADO 3X12, ALAMBRE DESNUDO NO.12, TOMA BLANCA 120V 15A.	UND	8	$ 145.320,00	$ 1.162.560,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA. INCLUYE ALAMBRE NO.12 THHN-2, ALAMBRE DESNUDO NO.12	UND	7	$ 102.300,00	$ 716.100,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CALIBRE 22, PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	72	$ 45.320,00	$ 3.263.040,00
	INSTALACIÓN DE BOMBILLOS,LÁMPARAS, LUMINARIAS, PLAFONES EN LED	UND	7	$ 15.000,00	$ 105.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	3	$ 101.300,00	$ 303.900,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN COLGANTE DECORACIÓN	UND	4	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPACIEGAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO	UND	2	$ 10.000,00	$ 20.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X12 AWG HALÓGENO MÁS ALAMBRE DESNUDO NO.12.	ML	1	$ 15.188,00	$ 15.188,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ENCASTRABLE METÁLICO, 8-12 CIRCUITOS	UND	1	$ 507.942,00	$ 507.942,00
1.8	**REDES HIDROSANITARIAS**				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC DE 2" (PUNTO DESAGÜE, INCLUYE ACCESORIOS) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE GANCHOS Y ACCESORIOS PVC 3"	ML	45	$ 32.120,00	$ 1.445.400,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DELAVAMANOS DE SOBREPONER O EMPOTRAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
	PUNTO HIDRÁULICO EN PVC AP1/2". INCLUYE CONEXIÓN A LA REDEXISTENTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	61	$ 32.650,00	$ 1.991.650,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC S 3" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	ML	58	$ 32.120,00	$ 1.862.960,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA ECO SMART O SIMILAR CON SENSOR AUTOMATICO. ICLUTE INSTALACION ELECTRICA Y MATERIALES	UND	1	$ 310.000,00	$ 310.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSETA DE LAVADO DE .5X.5	UND	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
1.9	**ACABADOS**				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CUARTOZONE, CON CORTE PARA LAVAPLATOS Ancho:0.60 m. Instalado sobre MUEBLE DE MADERA	ML	15	$ 690.000,00	$ 10.350.000,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO TRANSLÚCIDO ENROLLABLE	M2	18	$ 201.300,00	$ 3.623.400,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPADO EN LISTONES DECORATIVOS	M2	3,6	$ 320.500,00	$ 1.153.800,00

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELORRASO EN LISTONES DE MADERA DECORATIVO	M2	18	$ 250.400,00	$ 4.507.200,00
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALPICADERO EN CERAMICA	M2	2,4	$ 106.200,00	$ 254.880,00
COSTO DIRECTO					$ 83.393.420,00
ADMINISTRACION				22%	$ 18.346.552,40
IMPREVISTOS				3%	$ 2.501.802,60
UTILIDAD				5%	$ 4.169.671,00
COSTO TOTAL					$ 108.411.446,00

Atentamente,

CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA
C. C. No. 1.010.175.637 de Bogotá
Representante Legal T&C INGENIEROS SAS
NIT. 900.569.549-9