

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión del Ordenamiento Territorial		Código: GOT-FO-70	
	Subproceso Gestión de la Infraestructura		Versión: 01	Fecha: 4/7/2025
	Formato Informe Técnico		Página 2 de 4	

2. DESARROLLO VISITA O ACTIVIDAD REALIZADA



En atención a la **solicitud** presentada por **Yiraudy Sanchez** Identificado(a) con **C.C No. 37.393.086**, un funcionario adscrito a la Secretaría Municipal de Infraestructura de la Subsecretaría Municipal de Gestión Técnica de Proyectos realizó visita técnica al sitio de interés. El objetivo de la visita fue **verificar las condiciones del lugar y atender la solicitud elevada por la comunidad**. A continuación, se presenta una descripción general del sector, el motivo de la solicitud y un resumen de las acciones ejecutadas durante la visita.

DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD

El asunto de la solicitud es la inclusión del programa Comunidad-Gobierno y la repavimentación de la Manzana L del Barrio Colinas del Norte de Cúcuta, debido al mal estado de la vía. Esta calle es fundamental para la movilidad del sector y actualmente la vía presenta la ausencia total de estructura de pavimento, lo que hace inviable la aplicación de mantenimientos puntuales o superficiales. Se observa una superficie de rodadura compuesta por material granular suelto, con alta irregularidad, erosión en bordes y acumulación de residuos. Estas condiciones afectan de manera significativa la seguridad, accesibilidad y comodidad de la circulación peatonal y vehicular. Por tanto, se requiere una intervención integral a lo largo de toda la vía, mediante la construcción completa de la estructura de pavimento y obras complementarias de drenaje y urbanismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró: Alexandra Lucia Contreras  Darwin Ovallos  Fecha: 14 de noviembre de 2025	Revisó: Rocio Patiño  Fecha: 18-11-2025	Aprobó: RICARDO RAMÍREZ SERPA Fecha: 18-11-2025
---	---	--

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión del Ordenamiento Territorial		Código: GOT-FO-70	
	Subproceso Gestión de la Infraestructura		Versión: 01	Fecha: 4/7/2025
	Formato Informe Técnico		Página 3 de 4	



INSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS

Superficie de rodadura deteriorada: Compuesta por terreno natural y material granular suelto con presencia de irregularidades que dificultan la circulación vehicular y peatonal.

Ausencia de estructura de pavimento: No se evidencia capa de base, subbase ni carpeta asfáltica o de concreto

Deficiencia en el sistema de drenaje: No se observan cunetas, canales ni sumideros funcionales.

Erosión en taludes y bordes: En sectores con desnivel, se identifican procesos de erosión activa, con desprendimiento de material.

Impacto en accesos domiciliarios: Las condiciones actuales dificultan el ingreso seguro a las viviendas, afectando la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y vehículos de emergencia.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboró: Alexandra Lucia Contreras Darwin Ovallos Fecha: 14 de noviembre de 2025	Revisó: Rocio Patiño Fecha: 18-11-2025	Aprobó: RICARDO RAMÍREZ SERPA Fecha: 18-11-2025
---	---	--

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Gestión del Ordenamiento Territorial		Código: GOT-FO-70	
	Subproceso Gestión de la Infraestructura		Versión: 01	Fecha: 4/7/2025
	Formato Informe Técnico		Página 4 de 4	

CONCLUSIONES

La vía inspeccionada no cumple con condiciones mínimas de transitabilidad ni seguridad vial.

La falta de pavimentación y drenaje está generando procesos de erosión acelerada.

Se requiere intervención integral que contemple estabilización y urbanismo básico.


RECOMENDACIONES

Pavimentación estructurada: Diseñar e implementar pavimento flexible o rígido según estudios de tráfico y suelo.


Drenaje pluvial: Instalar cunetas y sumideros para evitar erosión.

Urbanismo básico: Construir andenes y accesos peatonales conforme a norma técnica.

Gestión ambiental: Retirar residuos, controlar vegetación invasiva y mejorar condiciones sanitarias.




Alexandra Lucía Contreras Serrano
Contratista SIM-Profesional Universitario



Darwin Ovallos Maldonado
Contratista SIM-Técnico Universitario

TRD: 11910-Subsecretaría de Gestión Técnica de Proyectos

Elaboró: Alexandra Lucia Contreras  Darwin Ovallos  Fecha: 14 de noviembre de 2025	Revisó: Rocio Patiño  Fecha: 18-11-2025	Aprobó: RICARDO RAMÍREZ SERPA Fecha: 18-11-2025
---	---	--