ANEXO No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA

Villavicencio, 26 de Noviembre de 2025

REF.: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. **OCA-MC-031-2025**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META

NOMBRE	ABBA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT o CC	901.497.618 - 2
DIRECCIÓN	Calle 26 Nº. 43ª- 26 Edificio San José Plaza
TELÉFONO	313 3320529

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT	V. UNITARIO (INC. IVA)	V. TOTAL
1	Mantenimiento Correctivo incluye: Pintura Interna de Refrigerador Vestfrost, modelo MK304, serie 20094169361 Horizontal, incluye mano de obra, materiales y herramientas necesarias para: Aplicación de disolvente removedor, para remover Pintura interna deteriorada. Aplicacion de Resina Bicomponente especialmente indicada para la restauración de superficies metálicas, Aplicacion anticorrosiva es un tipo de pintura que se usa en forma de capa de protección, y se aplica a las estructuras metálicas. Su función principal es evitar la oxidación del material al que se aplique. También se encarga de preparar la superficie para que sea pintada Aplicación de pintura sintetica, formulado con resina alquidica de excelente adherencia y alto cubrimiento; ideal para uso interior sobre metal Aplicacion de pintura esmante tipo brillante	Unidad	1	4.371.150	4.371.150
2	Mantenimiento correctivo interno para refrigerador horizontal Vestfrost, modelo MK304, serie 20094169361 , incluye mano de obra, materiales y herramientas necesarias para: el cambio del aislamiento térmico poliestireno de (EPS), incluye adhesivo especial liquido rápido para unir	Unidad	1	478.800	478.800

	poliestireno adhesiva elástica altamente resistente al paso del tiempo, incolora y resistente al agua, cinta de aluminio, cinta adhesiva de metal de 2 pulgadas x 65 pies (3.9 mil), de alta temperatura uso HVAC.				
3	Suministro e instalacion unidad de refrigeracion de 1/2 hp gas refrigerante r/134 a 115 Voltios para funcionamiento de gas Refrigerante R-134, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	1	1.860.000	1.860.000
4	Servicio de presurisado con nitrogeno y liquido biolectrico para retiro de micro particulas, humedad, residuos de aceites de la tuberias de Expacion y Rectorno, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
5	Servicio de presurizado en vacio para detecion de fugas dentro del sistema de tuberias de Expacion y Rectorno y/o Soladuras, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	2	800.000	1.600.000
6	Suministro de servio de carga de gas refrigerante por kilo, gas refrigerante R-134 incluye el gas refrigerante, incluye mano de obra, materiales, elementos y herramientas necesarias.	Kilo	8	105.000	840.000
7	Mantenimiento preventivo refrigerador horizontal MARCA Haier modelo HCB-150 y refrigerador modelo BLS350 serie 20150766611para conservación de vacunas uso humano; incluye mano de obra (revision sistema electronico electrico, toma de amperaje, toma de consumo revision de sellado en la puerta) , materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	2	755.650	1.511.300
8	Mantenimiento preventivo congelador horizontal marca Apex, modelo SE215-C-23AV, serie 20042701950, para congelación de plaquetas; incluye mano de obra (revision sistema electronico electrico, toma de amperaje, toma de consumo revision de selaldo en la puesrta lavado general de Ice Packs de Polietileno nivelacion de agua tratadade agua), materiales, elementos y herramientas necesarias.	Unidad	1	571.200	571.200
9	Suministro e Intalacion Base metálica material acero quirúrgico con rodachinas uso para refrigerador de conservaciones vacuna humana, medidas: base: 112 cm de largo y 60 cm de ancho, diametro soporte de la base 2.5cm x 6.00 cm, rodachina de	Unidad	1	980.000	980.000

	2" 1/2 en goma de alta densidad peso 120 kl.				
10	Suministro e Intalacion Base metálica material acero quirúrgico con rodachinas uso paraa refrigerador de conservaciones vacuna humana, medidas: base: 112 cm de largo y 66 cm de ancho, diametro soporte de la base 2.5cm x 6.00, rodachina de 2" 1/2 en goma de alta densidad peso 120 kl.	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
,					**14.462.450**

VALOR DE LA PROPUESTA: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **($14.462.450.00)**

***Nota**: Las cifras numéricas de esta información se presentarán **SIN DECIMALES**, únicamente se utilizarán el punto como signo de puntuación para determinar miles.*

Atentamente,

ABBA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
R/L María José López Gutiérrez
Cedula: 1.121.952.225 de Villavicencio - Meta

Calle 26c N° 43ª – 26 Edificio San José Plaza (Buque)
Villavicencio – Meta
Cel. 313 3320529
Emil: abbasolucionesintegralessas@gmail.com