AVISO DE CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el **Artículo 2.2.1.1.2.1.2.** del **Decreto 1082 de 2015** y del artículo 224 del Decreto ley 019 de 2012 se expide el presente **aviso de convocatoria**, y con base en los estudios previos estructurados por la **Secretaría de Infraestructura** el municipio de Puerto López (Meta) convoca a los interesados en participar en el presente proceso de Contratación, a la ciudadanía en general en el ámbito del control ciudadano y a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas en el macro de la ley 850 2003 para que hagan el correspondiente control social; proceso que se llevará a cabo con las siguientes especificaciones:

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP 006 - 2025

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD ESTATAL:

Municipio de Puerto López (Meta), Calle 6 No. 4-40 de Puerto López (Meta).

2. DIRECCIÓN PARA PRESENTAR DOCUMENTOS:

Oficina de Contratación, Primer Piso, Alcaldía Municipal de Puerto López (Meta).

Correo electrónico: www.contratacion@puertolopez-meta.gov.co

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

OBJETO - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	COMPLEJO DEPORTIVO				
1,1	CAFETERIA Y BAÑOS				
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	230,00	$ 12.690,39	$ 2.918.789,00
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210,00	$ 15.248,47	$ 3.202.179,00
1,1,3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1,00	$ 567.933,19	$ 567.933,00

1,1,4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10,00	$ 115.928,28	$ 1.159.283,00
1,1,5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	188,00	$ 26.428,36	$ 4.968.532,00
1,2	**CANCHA TENIS**				
1,2,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	183,64	$ 7.005,41	$ 1.286.474,00
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	177,30	$ 72.939,57	$ 12.932.186,00
1,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	4,00	$ 720.194,88	$ 2.880.780,00
1,2,4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	221,63	$ 19.262,81	$ 4.269.217,00
1,2,5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	625,00	$ 8.141,17	$ 5.088.233,00
1,2,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	800,00	$ 67.319,87	$ 53.855.894,00
1,3	**SALON ADMINISTRATIVO**				
1,3,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	260,00	$ 12.690,39	$ 3.299.500,00
1,3,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110,00	$ 15.248,47	$ 1.677.332,00
1,4	**CANCHA MICROFUTBOL**				
1,4,1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E	M2	200,00	$ 50.319,70	$ 10.063.940,00

	INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE				
COSTO SUBTOTAL					$ 108.170.272,00
2	**POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA**				
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21,60	$ 3.742,34	$ 80.835,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3,24	$ 73.270,57	$ 237.397,00
2,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	1,08	$ 688.956,22	$ 744.073,00
2,4	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	6,00	$ 786.102,41	$ 4.716.614,00
2,5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16,10	$ 39.798,65	$ 640.758,00
2,6	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	196,96	$ 7.005,41	$ 1.379.786,00
2,7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19,20	$ 15.248,47	$ 292.771,00
2,8	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	112,96	$ 19.262,81	$ 2.175.927,00
2,9	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	84,00	$ 37.634,06	$ 3.161.261,00
2,10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.389.554,13	$ 1.389.554,00

2,11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.503.662,56	$ 33.007.325,00
2,12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 396.260,10	$ 3.170.081,00
2,13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,00	$ 14.443,13	$ 2.888.626,00
2,14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	8,00	$ 929.830,90	$ 7.438.647,00
COSTO SUBTOTAL					$ 61.323.655,00
3	**POLIDEPORTIVO LA LAGUNA**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10 mm INC DEMARCACIÓN	M2	2,00	$ 1.528.921,56	$ 3.057.843,00
3,2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	83,76	$ 19.262,81	$ 1.613.453,00
COSTO SUBTOTAL					**$ 4.671.296,00**
4	**POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ**				
4,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	395,64	$ 7.005,41	$ 2.771.621,00
4,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75,60	$ 15.248,47	$ 1.152.784,00
4,3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	320,64	$ 19.262,81	$ 6.176.428,00

4,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	78,00	$ 37.634,06	$ 2.935.457,00
4,5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.389.554,13	$ 1.389.554,00
4,6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 726.712,17	$ 5.813.697,00
4,7	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	2,00	$ 929.830,90	$ 1.859.662,00
4,8	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	50,00	$ 187.820,58	$ 9.391.029,00
4,9	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	72,00	$ 28.592,35	$ 2.058.649,00
4,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.756,91	$ 121.624,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 107.970,31	$ 1.943.466,00
COSTO SUBTOTAL					$ 35.613.971,00
5	**POLIDEPORTIVO PRADO**				
5,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	31,20	$ 15.248,47	$ 475.752,00
5,2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	154,44	$ 19.262,81	$ 2.974.949,00
5,3	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	72,00	$ 37.634,06	$ 2.709.652,00

5,4	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.389.554,13	$ 1.389.554,00
5,5	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 726.712,17	$ 5.813.697,00
5,6	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.503.662,56	$ 33.007.325,00
5,7	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	2,00	$ 929.830,90	$ 1.859.662,00
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4";E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	1,00	$ 720.194,88	$ 720.195,00
5,9	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	15,00	$ 4.070,59	$ 61.059,00
COSTO SUBTOTAL					$ 49.011.845,00
6	**POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA**				
6,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	158,64	$ 7.005,41	$ 1.111.338,00
6,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	48,80	$ 15.248,47	$ 744.125,00
6,3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 19.262,81	$ 2.547.314,00
6,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	32,40	$ 37.634,06	$ 1.219.344,00

6,5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.389.554,13	$ 1.389.554,00
6,6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 726.712,17	$ 5.813.697,00
6,7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.503.662,56	$ 33.007.325,00
6,8	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	144,00	$ 14.443,13	$ 2.079.811,00
6,9	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	M	2,00	$ 929.830,90	$ 1.859.662,00
COSTO SUBTOTAL					$ 49.772.170,00
7	**POLIDEPORTIVO LA VICTORIA**				
7,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40,00	$ 7.275,69	$ 291.028,00
7,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28,80	$ 15.870,78	$ 457.078,00
7,3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 19.933,75	$ 2.636.039,00
7,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40,00	$ 39.397,76	$ 1.575.910,00
7,5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.436.395,01	$ 1.436.395,00

7,6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 773.138,88	$ 6.185.111,00
7,7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 17.661.814,32	$ 35.323.629,00
7,8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	4,00	$ 976.637,35	$ 3.906.549,00
7,9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.803,54	$ 122.464,00
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 111.314,50	$ 2.003.661,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	24,00	$ 137.207,70	$ 3.292.985,00
COSTO SUBTOTAL					$ 57.230.849,00
8	**POLIDEPORTIVO HUMAPO**				
8,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40,00	$ 7.275,69	$ 291.028,00
8,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28,80	$ 15.870,78	$ 457.078,00
8,3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 19.933,75	$ 2.636.039,00
8,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40,00	$ 39.397,76	$ 1.575.910,00

8,5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.436.395,01	$ 1.436.395,00
8,6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 773.138,88	$ 6.185.111,00
8,7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 17.661.814,32	$ 35.323.629,00
8,8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	8,00	$ 976.637,35	$ 7.813.099,00
8,9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.803,54	$ 122.464,00
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 111.314,50	$ 2.003.661,00
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	88,00	$ 137.207,70	$ 12.074.277,00
COSTO SUBTOTAL					$ 69.918.691,00
9	**POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA**				
9,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18,20	$ 3.742,34	$ 68.111,00
9,2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	7,28	$ 33.261,89	$ 242.147,00

9,3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	7,28	$ 741.353,87	$ 5.397.056,00
9,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.102.440,57	$ 2.513.564,00
9,5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,36	$ 1.483.453,86	$ 2.017.497,00
9,6	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,91	$ 1.989.011,84	$ 1.810.001,00
9,7	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	3,80	$ 148.006,14	$ 562.423,00
9,8	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313,50	$ 8.664,70	$ 2.716.384,00
9,9	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	246,09	$ 8.664,70	$ 2.132.296,00
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	19,88	$ 19.262,81	$ 382.945,00
9,11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.389.554,13	$ 1.389.554,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	176,00	$ 129.725,79	$ 22.831.739,00

9,13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.503.662,56	$ 33.007.325,00
COSTO SUBTOTAL					$ 75.071.042,00
10	**POLIDEPORTIVO EL C.I.C**				
10,1	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	1,00	$ 87.533,91	$ 87.534,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	2,00	$ 753.864,62	$ 1.507.729,00
10,3	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4,82	$ 59.804,06	$ 288.256,00
10,4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,41	$ 39.798,65	$ 95.915,00
10,5	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	158,88	$ 12.690,39	$ 2.016.248,00
10,6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	449,04	$ 15.248,47	$ 6.847.173,00
10,7	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	303,28	$ 19.262,81	$ 5.842.025,00
10,8	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.389.554,13	$ 1.389.554,00
10,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	214,80	$ 129.725,79	$ 27.865.099,00

10,10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	62,48	$ 7.005,41	$ 437.698,00
10,11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1,00	$ 567.933,19	$ 567.933,00
10,12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	53,00	$ 115.928,28	$ 6.144.199,00
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	10,96	$ 16.593,61	$ 181.866,00
10,14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.503.662,56	$ 33.007.325,00
10,15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 1.238.115,39	$ 2.476.231,00
COSTO SUBTOTAL					$ 88.754.785,00
11	**POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**				
11,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	80,00	$ 7.005,41	$ 560.433,00
11,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	39,60	$ 15.248,47	$ 603.839,00
11,3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	101,76	$ 19.262,81	$ 1.960.184,00
11,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	108,00	$ 37.634,06	$ 4.064.478,00

11,5	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.389.554,13	$ 1.389.554,00
11,6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 726.712,17	$ 7.267.122,00
11,7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.503.662,56	$ 33.007.325,00
11,8	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	1,00	$ 929.830,90	$ 929.831,00
COSTO SUBTOTAL					**$ 49.782.766,00**
COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)					$ 649.321.342,00
ADMINISTRACIÓN 28%					$ 181.809.976,00
IMPREVISTOS 1%					$ 6.493.213,00
UTILIDAD 5%					$ 32.466.067,00
AIU 34%					$ 220.769.256,00
TOTAL, COSTO PRESUPUESTO					$ 870.090.598,00

Nota: El presupuesto asignado para cada mejoramiento corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($870.090.598) M/CTE., conforme al plan de intervención, se deberá definir el alcance de las actividades a realizar, sin sobrepasar el monto asignado para cada mejoramiento.

Los precios de las actividades corresponden a la Resolución No. 100 – 37 – 021 de 2025 “Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría en la Agencia para la Infraestructura del Meta” expedida por la Agencia Para la Infraestructura del Meta (AIM), siendo este el referente de precios en la región.

El listado de precios fijos fue acorde a los precios establecidos como referencia para la obra civil, la cual tiene los valores acordes a los manejados en la región, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros y que deberán ser usados para la elaboración del presupuesto durante el componente de ejecución física de la obra.

Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de:

Administración (28%): Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso a la institución hasta el lugar de la edificación a intervenir, así como la señalización y demás requerimientos para mitigación de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios de la vivienda, viáticos, entre otros.

Imprevistos (1%): Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecución de la obra.

Utilidad (5%): El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país, las condiciones económicas y experticia de su entidad.

COSTOS Y GASTOS APLICABLES A LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR

Para los productos objeto del presente proceso de selección están integrados todos costos y gastos, directos e indirectos, a que haya lugar con motivo de la entrega de los bienes. Entre los que destacan: materiales, insumos o productos, almacenamiento o conservación, transporte y entrega, entre otros. Así como los impuestos, tasa y gravámenes del orden municipal, departamental y nacional.

Los Impuestos y retenciones que surjan del contrato que se derive del presente proceso de selección, correrán por cuenta del proveedor o contratista. El Municipio de Puerto López cumplirá con las obligaciones fiscales que ordene la ley y hará las retenciones del caso dependiendo de la calidad del contratista como contribuyente.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Teniendo en cuenta el objeto y el valor estimado de la presente contratación, la selección del contratista se hará mediante la LICITACIÓN PÚBLICA, establecida como la regla general en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modalidad cuyo procedimiento regula el artículo 30 de la ley 80 de 1993 en concordancia con el

Artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015; aplicando los parámetros señalados en el **Artículo 2.2.1.1.2.2.2.** (Modificado por el art. 4, decreto 142 de 2023.), que establece los criterios para la determinación del "**Ofrecimiento más favorable",** que en la presente contratación se establecerán efectuando la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas.

De acuerdo con los componentes del objeto del proceso que se pretende adelantar, y el presupuesto estimado para ejecutar el objeto, a este proceso y al contrato que dé él se derive, le son aplicables los principios y normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriormente señaladas se aplicaban las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el presente pliego.

En aplicación de la Ley 2022 de 2020, la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente expidió la Resolución 241 de 2020, por medio de la cual se adoptaron los documentos tipo para Licitación obra pública de infraestructura social, por lo que el presente proceso de selección deberá regirse por dichos documentos.

Conforme a lo anterior, para el presente proceso de selección, se tendrán en cuenta todos los Documentos tipo de Licitación Pública de Obra Pública de infraestructura social – sector cultura, recreación y deporte– con las modificaciones de la Resolución 275 de 2022 - versión vigente a partir del 29/08/2022, los requisitos habilitantes del presente proceso de selección serán los establecidos en los documentos tipo y sus anexos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:

QUINCE (15) DIAS, sin superar el 31 de diciembre de 2025, El plazo de ejecución se contará una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos de ejecución, y se suscriba el Acta de Inicio

6. PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION:

El plazo límite para presentar ofertar será determinado en el cronograma de la convocatoria, señalado en los Pliegos Definitivos del proceso. Las propuestas se deberán presentar en la Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal de Puerto López, a través de la plataforma SECOP 2.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 del **Artículo 2.2.1.1.2.1.1. (Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 399 de 2021)** la **SECRETARÍA DE INFRAESTRURA** del municipio de Puerto López estima el **VALOR TOTAL** de la presente contratación en suma igual a **OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($870.090.598) M/CTE;** valor que se tendrá como referencia para

la contratación y que incluye todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Los recursos necesarios para la presente contratación están amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **01996** del 31 de octubre de 2025, expedido por la secretaria de Hacienda.

8. ACUERDOS COMERCIALES:

De acuerdo con los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia, el presente proceso frente a los mismos aplica o no aplica, en los siguientes casos:

TABLA DE LISTA PARA ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
ACUERDO COMERCIAL		**ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA**	**VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION SUPERIOR AL UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL**	**EXCEPCION APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION**	**PROCESO DE CONTRATACION CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL**
ALIANZA PACIFICO	CHILE	SI	SI	N/A	SI
	MEXICO	NO	N/A	N/A	NO
	PERÚ	SI	SI	N/A	SI
CANADA		NO	N/A	N/A	NO
CHILE		SI	SI	N/A	SI
COREA		NO	N/A	N/A	NO
COSTA RICA		SI	SI	N/A	SI
ESTADOS UNIDOS		NO	N/A	N/A	NO
ESTADOS AELC*		SI	SI	N/A	SI

TABLA DE LISTA PARA ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
ACUERDO COMERCIAL		**ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA**	**VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION SUPERIOR AL UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL**	**EXCEPCION APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION**	**PROCESO DE CONTRATACION CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL**
MÉXICO		NO	N/A	N/A	NO
TRIANGULO NORTE	El Salvador	NO	N/A	N/A	NO
	Guatemala	SI	SI	N/A	SI
	Honduras	NO	N/A	N/A	NO
Unión Europea		SI	SI	N/A	SI
Israel		NO	NO	N/A	NO
Reino Unido e Irlanda del Norte		SI	NO	N/A	SI
Comunidad Andina		N/A	N/A	N/A	N/A

9. INDICACION SI PROCEDE LA LIMITACION A MIPYMES:

De conformidad con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 modificados por el Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021); y considerando que el presente Proceso de Contratación supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se informa que la presente convocatoria NO susceptible de limitarse territorialmente a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato.

10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación.

En el presente Proceso de Contratación pueden participar las personas jurídicas, nacionales o extranjeras; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato, siempre que cumplan los requisitos habilitantes jurídicos, de experiencia, de capacidad financiera y de organización; y obtengan además el mayor puntaje conforme los criterios de ponderación establecidos para la determinación de la oferta más favorable, que de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el art. 4, decreto 142 de 2023), se llevará a cabo mediante la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, según lo dispuesto en detalle en los estudios previos que se publican junto con el presente aviso.

11. En el presente proceso de contratación no hay lugar a precalificación.

12. CRONOGRAMA - El siguiente es el cronograma del proceso, con las especificaciones de hora establecidas en la plataforma SECOP 2

13. LUGAR FÍSICO O ELECTRONICO DE CONSULTA:

Las personas interesadas podrán consultar esta convocatoria en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, en la página web del municipio Puerto López (Meta), www.puertolopez-meta.gov.co y en la Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal ubicada en el Palacio Municipal primer piso.

El presente aviso se emite y publica el día dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

JOHANNA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación