




DETALLE GENERAL DE REFUERZO PARA MUROS Y JUNTAS EN LA MAMPOSTERIA ESC. SIN ESCALA



MAMPOSTERIA PARCIALMENTE REFORZADA					
Piso	Tipo de Muro	Altura Máxima	Condicion de apoyo	Refuerzo Vertical	Refuerzo Junta
Contrapiso	Fachada	2.70	Biapoyado	1#3@ 0.8m máx	2#4mm c/4H (0.80m)
Contrapiso	Fachada	2.70	Voladizo	1#3@ 0.6m máx	2#4mm c/4H (0.80m)
Contrapiso	Interno	2.70	Voladizo	1#3@ 0.8m máx	2#4mm c/4H (0.80m)
Cubierta	Cuchillas Fachada	1.00	Altura Parcial	1#3@ 1.0m máx	2#4mm c/4H (0.80m)





GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

PROYECTO


"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE Y MALARIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACION:

LOCALIZACION:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

TIPO DE PROYECTO
ESPACIO PÚBLICO

EQUIPO DE DISEÑO

OSCAR DAVID MORENO COGOLLO

INGENIERO CIVIL- CONSULTOR ESTRUCTURAL
M.P. No. 22002-221866 COR

Cualquier modificación parcial o total del diseño estructural debe ser supervisado y aprobado por el calculista, de lo contrario cualquier perjuicio ocasionado sobre la estructura por modificaciones no aprobadas, recaerá a Ingeniero calculista de toda responsabilidad.

CONTIENE

PLANTA Y DETALLE DE COLUMNAS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

MATERIALES:

- CONCRETO COLUMNAS, VIGAS, MUROS: Fc=21 Mpa. fck=21538.1 N/m²
- CONCRETO CIMENTACIÓN, LOSAS ENTREPISO: Fc=21 Mpa. fck=21538.1 N/m²
- ALZOS DE REFUERZO HTC 2289
- Al=420 Mpa. fty=200000 N/m²

SISTEMA ESTRUCTURAL:

- PORTIZOS DE CONCRETO REFORZADO
- CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE ENERGÍA: DHO
- ZONA DE AMENAZA SISMICA: INTERMEDIA
- TIPO DE SUELO: I
- GRUPO DE DISEÑO: I
- CATEGORÍA DE IMPORTANCIA: 1.10
- Aw=1.0, Av=0.15, Fw=2.5, Fv=3.35

DETALLE:

- CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO: 11.56 t/m²/m²
- RELLENO: Especificado en Estado de Suelo
- Nivel de Cimentación: DF= -1.00m

CARGAS:

- Carga viva: 1.8 kN/m²
- Carga viva balcones: 5.0 kN/m²
- Carga de particiones: 3.06 kN/m²
- Carga de acabado: 0.74 kN/m²

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

RECURSIVAMENTE:

- CIMENTACION: 7.0 CM
- VIGUETAS: 3.0 CM
- LOSAS: 10 CM
- COLUMNAS: 10 CM

PARA LA CIMENTACIÓN:

- Profundidad de desplante recomendada en estado geotécnico
- Se debe retirar todo material orgánico y/o contaminado
- Aprovechar la temporada seca para realizar las excavaciones
- Se recomienda la inspección del fondo de las excavaciones
- Se recomienda realizar en forma continua la excavación seguida de la fundación de las zapatas
- El material excavado debe retirarse de la obra y no puede ser usado como relleno, no podrá ser aceptado al borde de las excavaciones
- Se recomienda revisar el estudio geotécnico para verificar tipo de suelo de la cimentación (suelo natural, material seleccionados o otro).
- Se deberá un espesor de 5 cm en concreto pobre en el área de contacto de la cimentación con el suelo rocosa, previamente vibrado y compactado.
- Se recomienda revisar el estudio geotécnico para verificar la necesidad de realizar entibado según profundidad de cimentación y tipo de suelo

NOMBRE DEL ARCHIVO

FECHA
OCTUBRE
2025

ESCALA
INDICADA

PLANO DE
E05/05