ANEXO TÉCNICO

SERVICIO	DESCRIPCIÓN
DISEÑO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA IP	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO IP PARA AMPLIACIÓN Y CIERRE SOBRE BARANDA EN EL TERCER PISO, SOLÓN DE EVENTO BIBLIOTECA PARA LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PUERTAS CON MEDIDAS DE 13.20 METROS LINEALES POR 1.60 DE ALTO PARA UN TOTAL DE 26 METROS DE IP, MEDIDAS IGUAL A LA EXISTENTE.
INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO	INSTALACIÓN DE 16 METROS CUADRADOS DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 4+4 ML SOBRE LA BARANDA EXISTENTE Y LA AMPLIACIÓN DEL PUNTO DE LA ESTRUCTURA IP
INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO	INSTALACIÓN DE 3 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO CON SÓCALO SUPERIOR E INTERIOR EN 10MM PARA EL ÁREA DEL TERCER PISO ACCESO A LAS ESCALERAS.
INSTALACIÓN DE PELÍCULA FROZ	INSTALACIÓN DE 38 METROS DE PELÍCULA FROZ PARA VIDRIOS EXISTENTES Y LAS LAMINAS DE LOS VIDROS QUE SE INSTALAN EN LAS PUERTAS Y LA ESTRUCTURA IP