



Interior



CORPORACIÓN  
NASA KIWE

PROCESO CONTRATACION

FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA Y/O CONSULTORIA

CÓDIGO F01-P01-CT-320

VERSIÓN 2

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
abril 13 de 2012

**OBJETO:** Construir obras de complementación en el eje vial La Milagrosa – El Sauce -El Pepo, tramo El Sauce – El Pepo, resguardo de Yaquivá. Vigencia 2025

**FECHA:**

NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2,0	CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE				
2,1	Excavación a mano en Material en Comun	M3	153,57	21.368,00	3.281.484,00
2,2	Excavación a mano en Material Conglomerado	M3	14,29	29.138,00	416.382,00
2,3	Excavación a mano en Roca	M3	7,14	71.225,00	508.547,00
2,4	Concreto Simple de f'c=140 Kg/cm2 (2000 PSI) para Solados y atraques de tubería	M3	12,86	491.519,00	6.320.934,00
2,5	Suministro e Instalación de Tubería de Concreto Reforzado de 36", incluye Relleno con Material Procedente de Excavación	ML	30,00	770.192,00	23.105.760,00
2,6	Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de f'c=140 Kg/cm2 (2000 PSI), para Elevaciones, Incluye Formaleta	M3	26,74	488.276,00	13.056.500,00
2,7	Localización y replanteo de obras de arte. Incluye georeferenciación	UND	5,00	14.640,00	73.200,00
4,0	<b>SEÑALIZACIÓN DE OBRA</b>				
4,1	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	Gbl	1,00	902.857,00	902.857,00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>47.665.664,00</b>
	<b>ADMINISTRACION</b>	24,0%		11.439.759,00	
	<b>IMPREVISTOS</b>	3,0%		1.429.970,00	
	<b>UTILIDAD</b>	5,0%		2.383.283,00	
	<b>COSTO INDIRECTO (AUI): 32,0%</b>				15.253.012,00
	<b>COSTO SIN IVA</b>				62.918.676,00
	<b>IVA (19,0% SOBRE LA UTILIDAD)</b>	19%			452.824,00
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 63.371.500,00</b>

**SON: SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**

Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ  
Asesor área de Vías