

OFERTA ECONOMICA

OBJETO:

CONTRATAR ALISTAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE ZONAS DE ACCESO Y ESPARCIMIENTO NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UBICADO EN CIENAGA DE ORO.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PONDERACIÓN	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	Localización, nivelación topográfica	M2	2.300,00	\$ 704,90	\$ 1.621.270,00
2,0	Rocería y poda	HA	1,00	\$ 419.028,40	\$ 419.029,00
3,0	Limpieza a máquina de canales de aguas naturales Incluye conformación en sitio	M3	250,00	\$ 19.194,70	\$ 4.798.675,00
4,0	Excavación mecánica de cortes sin clasificar incluye acarreo libre de 5 km	M3	80,00	\$ 22.073,10	\$ 1.765.848,00
5,0	Conformación de subrasante (Incluye cuneteo de vías, perfilamiento de vía y zonas de circulación y esparcimiento y compactación de rasante de toda la subrasante)	M2	3.000,00	\$ 5.390,70	\$ 16.172.100,00
6,0	Suministro, extendida y compactación de material de afirmado hasta un diámetro de 2" y un índice plástico menor o igual 9% y compacto al 95%	M3	300,00	\$ 69.479,20	\$ 20.843.760,00
7,0	Mejoramiento de rasante con pedraplén a profundidad de 30 cm incluye acarreo libre 5 km	M3	84,00	\$ 80.846,50	\$ 6.791.106,00
8,0	Canalización de agua superficial con sacos de tierra	M3	250,00	\$ 20.934,20	\$ 5.233.550,00
9,0	Cerca de alambre de púas con postes de concreto prefabricado 10 x 10 cm x 1.80 m 210 kg/cm2 5 líneas. Distancia entre postes 2 m	ML	100,00	\$ 36.316,00	\$ 3.631.600,00
10,0	Cerca de alambre de púas con postes de madera inmunizada d= 9 - 10 cm h=1.50 m 5 líneas. Distancia entre postes 2 m	ML	50,00	\$ 30.147,60	\$ 1.507.380,00
				SUBTOTAL:	\$ 62.784.318,00
				15% A 15%	\$ 9.417.647,70
				5% U 5%	\$ 3.139.215,90
				VALOR ANTES DE IVA	\$ 75.341.181,60
				19% I.V.A. Sobre utilidad	\$ 596.452,00
				TOTAL:	\$ 75.937.634,00

OLGA LÚCIA TORRES CAMARGO

CC. 52.269.174