



| ÍTEM                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDA D | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA COP (\$) | % IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA COP (\$) | VALOR TOTAL COP (\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Componente 1: Verificación técnica del SSFVI y el sitio de instalación                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                      |       |                                      |                      |
| 1.1.                                                                                                                           | Actividades de ajuste, verificación de condiciones del sitio, trazado de elementos, conectores y coordinación previa a la instalación.                                                                                                                                                                                                                                                  | GLB              | 4         | \$ 1.000.000                         | 19%   | \$ 1.190.000                         | \$ 4.760.000         |
| 2. Componente 2: Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de las soluciones solares energéticas                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                      |       |                                      |                      |
| 2.1.                                                                                                                           | Módulos solares fotovoltaicos monocristalinos potencia unitaria aproximada de 620 Wp, eficiencia ≥ 21 %, tipo N, con garantía mínima de 12 años sobre producto y 25–30 años sobre potencia, con certificaciones IEC 61215, IEC 61730 y RETIE. Incluye conectores compatibles MC4 EVO o equivalentes.                                                                                    | UND              | 8         | \$ 690.000                           | 0%    | \$ 690.000                           | \$ 5.520.000         |
| 2.2.                                                                                                                           | Inversor de onda senoidal pura con capacidad nominal ≥ 1.2 kW, entrada 48 V DC, salida 110 V AC ± 10 %, frecuencia 60 Hz, eficiencia ≥ 90 %, compatible con sistema de monitoreo remoto, con protecciones integradas y conexión NEMA 5-15R o equivalente.                                                                                                                               | UND              | 4         | \$ 2.800.000                         | 0%    | \$ 2.800.000                         | \$ 11.200.000        |
| 2.3.                                                                                                                           | Cargadores Controlador de carga MPPT, tensión de trabajo 12/24/48 V DC, corriente nominal ≥ 70 A, eficiencia de seguimiento ≥ 98 %, con sistema de protección electrónica y comunicación VE.Direct o equivalente.                                                                                                                                                                       | UND              | 4         | \$ 2.506.815                         | 0%    | \$ 2.506.815                         | \$ 10.027.260        |
| 2.4.                                                                                                                           | Banco de baterías de ion litio (LiFePO <sub>4</sub> ) tipo rack, capacidad mínima 4.8 kWh, profundidad de descarga (DOD) ≥ 80 %, vida útil ≥ 6000 ciclos, voltaje nominal 48 V DC, con sistema BMS integrado.                                                                                                                                                                           | UND              | 4         | \$ 6.850.000                         | 19%   | \$ 8.151.500                         | \$ 32.606.000        |
| 2.5.                                                                                                                           | Gabinete Rack de Exteriores para Montaje con División para Baterías, fijación para poste, NEMA 3R o IP 54 dimensiones estimadas 711x609x406 mm, ventilas laterales, protegidas por mallas metálicas grado mesh 80 incluye ingeniería.                                                                                                                                                   | UND              | 4         | \$ 2.105.319                         | 19%   | \$ 2.505.330                         | \$ 10.021.318        |
| 2.6.                                                                                                                           | Suministro e instalacion de elemento de soporte (poste) de 3 metros x2.46. fabricado en tubo de cerramiento negro de 4", soportes para doble panel de 1.2mx 2.46m fabricado en ángulo de 1"1/4, acabado en galvanizado en caliente con inclinación y orientación ajustadas al sitio, diseñada para resistir cargas de viento según NSR-10. Incluye elementos de fijación y cimentación. | UND              | 4         | \$ 2.000.000                         | 19%   | \$ 2.380.000                         | \$ 9.520.000         |
| 2.7.                                                                                                                           | Transporte, cargue y descargue de elementos y equipos hasta el sitio de instalación, según condiciones de acceso y seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                           | UND              | 4         | \$ 1.500.000                         | 0%    | \$ 1.500.000                         | \$ 6.000.000         |
| 2.8.                                                                                                                           | Instalación, conexionado y puesta en marcha del sistema fotovoltaico completo, incluyendo pruebas de funcionamiento, verificación de polaridades, medición de parámetros eléctricos y entrega técnica.                                                                                                                                                                                  | UND              | 4         | \$ 5.000.000                         | 19%   | \$ 5.950.000                         | \$ 23.800.000        |
| 3. Componente 3: Integración eléctrica complementaria (Incluye suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                      |       |                                      |                      |
| 3,1                                                                                                                            | Actividades de ajuste, verificación de condiciones del sitio, trazado de elementos, conectores y coordinación previa a la instalación.                                                                                                                                                                                                                                                  | GLB              | 4         | \$ 1.800.000                         | 19%   | \$ 2.142.000                         | \$ 8.568.000         |
| 3,2                                                                                                                            | Suministro e instalación de redes electricas complementarias tableros, canalizaciones, protecciones y puesta a tierra asociada al sistema fotovoltaico: Tuberías AC y DC,Protecciones en AC y DC (DPS, Breaker DC 20A 2 polos, breaker AC 20A monopolar, DPS tipo 1+2 DC 250VDC, DPS AC 150 V.) Sistema de puesta a tierra conexión en delta resistencia menor a 25                     | GLB              | 4         | \$ 3.000.000                         | 19%   | \$ 3.570.000                         | \$ 14.280.000        |
| TOTAL PRESUPUESTO COP \$                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |                                      |       |                                      | \$ 136.302.578       |