LICITACION PUBLICA No. LP-GB-009-2025

La **GOBERNACION DE BOYACA**, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **LP-GB-009-2025** para seleccionar a través del proceso de licitación pública**, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SIMONA AMAYA Y ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE PAYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**"

La **GOBERNACION DE BOYACA**, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **LP-GB-009-2025**, en la Gobernación de Boyacá - Calle 20 No. 9-90 Tunja – Oficina Secretaría de Contratación. Página web. www.contratos.gov.co; SECOP II y http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop/licitaciones-públicas.

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en línea a través del SECOP II.

La Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación que por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no puedan aclarar sus observaciones; en la **Calle 20 9 -90.** Correo electrónico. procesosdeseleccion@boyaca.gov.co Teléfono: (098) 7420150 Ext. 2112. **Tunja Boyacá.** En todo caso toda comunicación debe radicarse en la plataforma **SECOP II.**

El objeto de la presente convocatoria consiste en **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SIMONA AMAYA Y ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE PAYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Cantidades a adquirir - Características Esenciales:

I.E. EL ROSARIO - SEDE PRINCIPAL:

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT
1	**REALIZAR PRELIMINARES**				
1,01	2.01.05	CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIONES	Precios Gober.	Metro Cuadrado	833,28
1,02	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	833,28
1,03	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	833,28
2	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN Y DESAGÜES**				
2,01	2.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	53,48
2,02	2.02.04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precios Gober.	Unidad	1,00

2,03	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precios Gober.	Unidad	6,00
2,04	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	21,39
2,05	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	17,35
2,06	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gober.	Metro Cúbico	96,21
2,07	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Precios Gober.	Metro lineal	2,10
2,08	5.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	Precios Gober.	Metro lineal	4,20
2,09	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	Precios Gober.	Metro lineal	8,53
2,10	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober.	Metro lineal	1,20
2,11	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Precios Gober.	Kilogramo	14530,54
2,12	2.12.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 1 1/2" PVC T.P.	Precios Gober.	Metro lineal	12,96
2,13	COT 2,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION PVC D= 3,5"	Cotización	Metro lineal	4,95
2,14	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC	Precios Gober.	Metro lineal	9,72
3	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS**				
3,01	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	653,59
3,02	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Precios Gober.	Metro Cúbico	26,03
3,03	2.03.33	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Precios Gober.	Metro Cúbico	1,00
3,04	2.03.34	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Precios Gober.	Metro Cúbico	15,22
4	**APLICAR PAÑETES**				
4,01	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Gober.	Metro Cuadrado	341,01
4,02	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober.	Metro Cuadrado	175,08
5	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Precios Gober.	Metro lineal	10,00
5,02	2.12.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Precios Gober.	Unidad	1,00

5,03	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Precios Gober.	Metro lineal	26,87
5,04	2.12.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	Precios Gober.	Metro lineal	80,57
5,05	COT 5,05	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL.	Cotización	Metro lineal	29,00
6	**APLICAR PINTURA**				
6,01	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	296,52
7	**INSTALAR ENCHAPES**				
7,01	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	227,66
8	**CONSTRUIR PISOS - BASES - ACABADOS**				
8,01	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	596,03
8,02	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	416,88
8,03	2.05.27	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES. (A = 60 CM. E = 8 CM).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	7,54
8,04	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	144,57
8,05	2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Precios Gober.	Metro lineal	125,76
8,06	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	92,31
8,07	2.05.24	PISO EN VINILO DE 1.6 MM. (REF. PISOPAK O SIMILAR).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	262,98
9	**INSTALAR CUBIERTAS**				
9,01	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Precios Gober.	Metro lineal	57,00
9,02	2.08.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA EN POLIPROPILENO.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	604,30
9,03	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precios Gober.	Kilogramo	4537,73
10	**INSTALAR CARPINTERÍA MADERA**				
10,01	COT 10,01	MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM	Cotización	Unidad	10,00
10,02	COT 10,02	MARCO Y PUERTA DOBLE MADERA PINO CON VENTANERIA SUPERIOR Y LATERAL	Cotización	Unidad	2,00
10,03	COT 10,03	MARCO Y PUERTA MADERA PINO CON VENTANERIA SUPERIOR	Cotización	Unidad	3,00

11	**INSTALAR CARPINTERÍA METÁLICA**				
11,01	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	5,25
11,02	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	8,40
11,03	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	16,94
11,04	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	24,45
11,05	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	3,84
12	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS**				
12,01	COT 12.01	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	Cotización	Unidad	8,00
12,02	2.12.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Precios Gober.	Unidad	6,00
12,03	2.12.186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Precios Gober.	Unidad	6,00
12,04	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Precios Gober.	Unidad	9,00
12,05	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Precios Gober.	Unidad	1,00
12,06	1.16.16	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	Cotización	Unidad	8,00
12,07	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Precios Gober.	Unidad	9,00
13	**INSTALAR VIDRIOS Y CERRADURAS**				
13,01	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Precios Gober.	Metro Cuadrado	7,98
14	**CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES**				
14,01	3.08.23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	4,20
15	**CONSTRUIR OTROS**				
15,01	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	Precios Gober.	Metro lineal	17,96
15,02	COT 15,02	LAVAPLATOS DE SUBMONTAR DOBLE ACERO INOXIDABLE	Cotización	Unidad	1,00
16	**INSTALAR TUBERÍA PVC - ACUEDUCTO**				
16,01	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	75,00

16,02	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	67,00
16,03	2.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	127,00
16,04	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	122,00
17	**INSTALAR ACCESORIOS - ACUEDUCTO**				
17,01	2.12.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 1/2"	Precios Gober.	Unidad	6,00
17,02	2.12.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 3/4"	Precios Gober.	Unidad	8,00
17,03	2.12.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P.	Precios Gober.	Unidad	8,00
17,04	COT 17.04	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"	Cotización	Unidad	11,00
17,05	COT 17.05	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2"	Cotización	Unidad	6,00
17,06	COT 17.06	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4"	Cotización	Unidad	5,00
17,07	COT 17,07	CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1 1/2"	Cotización	Unidad	8,00
17,08	COT 17,08	CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1"	Cotización	Unidad	6,00
17,09	2.12.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 1 1/2 X 1" T.P.	Precios Gober.	Unidad	1,00
17,10	2.12.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 1" X 3/4" T.P.	Precios Gober.	Unidad	1,00
17,11	2.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 3/4 X 1/2" T.P.	Precios Gober.	Unidad	10,00
18	**INSTALAR TUBERÍA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE**				
18,01	5.01.09	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	Precios Gober.	Unidad	1,00
18,02	5.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO).	Precios Gober.	Unidad	1,00
19	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS**				
19,01	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Precios Gober.	Metro Cúbico	262,48
19,02	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,00
20	**CONSTRUIR SARDINELES Y ANDENES**				
20,01	3.08.08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO).	Precios Gober.	Metro lineal	52,89

20,02	3.08.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICA A-20	Precios Gober.	Metro Cuadrado	24,96
21	**SUMINISTRAR TRANSPORTE**				
21,01	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Precios Gober.	M3-Km	13.491,47
22	**REALIZAR VARIOS**				
22,01	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro lineal	150,44
22,02	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Precios Gober.	Kilogramo	2.067,80
23	**CONSTRUIR MAMPOSTERÍA**				
23,01	COT 23.01	MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.)	Cotización	Metro Cuadrado	368,82
23,02	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	228,49
24	**REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL INTERIOR**				
24,01	2.10.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	Precios Gober.	Metro lineal	780,30
24,02	2.10.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 6 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	Precios Gober.	Metro lineal	141,50
24,03	2.10.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 12 CIRCUITOS	Precios Gober.	Unidad	1,00
24,04	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"	Precios Gober.	Metro lineal	472,17
24,05	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO Y/O DERIVACIÓN DE 25 X 25 X 10 CM.	Precios Gober.	Unidad	0,00
24,06	2.10.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad	42,00
24,07	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad	19,00
24,08	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Precios Gober.	Unidad	14,00
24,09	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Precios Gober.	Unidad	9,00
24,10	2.10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Precios Gober.	Unidad	3,00
24,11	COT 24,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2x25W	Cotización	Unidad	72,00
24,12	COT 24,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 80W	Cotización	Unidad	43,00

24,13	COT 24,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 50W	Cotización	Unidad	34,00
24,14	2.10.197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 150 W	Precios Gober.	Unidad	6,00
24,15	2.10.196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W	Precios Gober.	Unidad	4,00
24,16	COT 24.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE EN COBRE AISLADO 10 AWG	Cotización	Metro lineal	194,49
24,17	COT 24.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE EN COBRE AISLADO 12 AWG	Cotización	Metro lineal	300,30
24,18	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Precios Gober.	Unidad	1,00

I.E. TECNICO SIMONA AMAYA - SEDE PRINCIPAL:

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT
1	**REALIZAR PRELIMINARES**				
1,01	2.01.05	CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIONES	Precios Gober.	Metro Cuadrado	207,16
1,02	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	63,48
1,03	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	207,16
2	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN Y DESAGÜES**				
2,01	2.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	19,69
2,02	2.02.04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precios Gober.	Unidad	3,00
2,03	2.02.05	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precios Gober.	Unidad	1,00
2,04	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precios Gober.	Unidad	3,00
2,05	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	7,88
2,06	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	23,61
2,07	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gober.	Metro Cúbico	50,97
2,08	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Precios Gober.	Metro lineal	69,00

2,09	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober.	Metro lineal	7,00
2,10	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Precios Gober.	Kilogramo	8.884,56
2,11	2.12.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 1 1/2" PVC T.P.	Precios Gober.	Metro lineal	2,00
2,12	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Precios Gober.	Metro lineal	57,00
3	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS**				
3,01	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	217,52
3,02	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Precios Gober.	Metro Cúbico	14,16
3,03	2.03.33	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,12
3,04	2.03.34	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Precios Gober.	Metro Cúbico	9,04
4	**CONSTRUIR MAMPOSTERÍA**				
4,01	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	115,11
5	**APLICAR PAÑETES**				
5,01	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Gober.	Metro Cuadrado	229,46
5,02	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober.	Metro Cuadrado	28,92
6	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				
6,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Precios Gober.	Metro lineal	14,00
6,02	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Precios Gober.	Unidad	1,00
6,03	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Precios Gober.	Metro lineal	9,00
6,04	2.12.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	Precios Gober.	Metro lineal	181,00
6,05	COT 6,05	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL.	Cotización	Metro lineal	47,00
7	**APLICAR PINTURA**				

7,01	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	68,94
8	**INSTALAR ENCHAPES**				
8,01	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	98,49
9	**CONSTRUIR PISOS - BASES - ACABADOS**				
9,01	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	191,71
9,02	2.05.18	PISO EN GRANITO PULIDO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	132,20
9,03	2.05.27	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES. (A = 60 CM. E = 8 CM).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	8,37
9,04	2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Precios Gober.	Metro lineal	68,20
9,05	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	63,24
10	**INSTALAR CUBIERTAS**				
10,01	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Precios Gober.	Metro lineal	18,36
10,02	2.08.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA EN POLIPROPILENO.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	212,18
10,03	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Precios Gober.	Kilogramo	2.564,74
11	**INSTALAR CARPINTERÍA MADERA**				
11,01	COT 11.01	MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM	Cotización	Metro Cuadrado	7,26
12	**INSTALAR CARPINTERÍA METÁLICA**				
12,01	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	8,36
12,02	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	3,96
12,03	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	13,92
12,04	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Precios Gober.	Metro Cuadrado	25,56
12,05	COT 12,05	ANGEO ANTI INSECTOS MALLA FIBRA DE VIDRIO 2M X 1M	Cotización	Metro Cuadrado	23,00
13	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS**				

13,01	COT 13.01	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	Cotización	Unidad	1,00
13,02	2.12.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	Precios Gober.	Unidad	1,00
13,03	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Precios Gober.	Unidad	1,00
13,04	1.16.16	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	Precios Gober.	Unidad	1,00
13,05	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Precios Gober.	Unidad	1,00
14	**INSTALAR VIDRIOS Y CERRADURAS**				
14,01	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1,20
15	**INSTALAR OBRAS EXTERIORES**				
15,01	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	1,91
16	**INSTALAR OTROS**				
16,01	2.19.01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	Precios Gober.	Metro lineal	16,65
16,02	COT 16,02	LAVAPLATOS DE SUBMONTAR DOBLE ACERO INOXIDABLE	Cotización	Unidad	1,00
17	**INSTALAR TUBERÍA PVC - ACUEDUCTO**				
17,01	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	1,00
17,02	2.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	16,00
17,03	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	22,00
17,04	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Precios Gober.	Metro lineal	3,00
17,05	COT 17,05	CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1 1/2"	Cotización	Unidad	3,00
17,06	COT 17,06	CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1"	Cotización	Unidad	2,00
18	**INSTALAR ACCESORIOS- ACUEDUCTO**				
18,01	COT 18.01	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"	Cotización	Unidad	2,00
18,02	COT 18.02	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4"	Cotización	Unidad	4,00

18,03	2.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 3/4 X 1/2" T.P.	Precios Gober.	Unidad	5,00
18,04	2.12.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P.	Precios Gober.	Unidad	1,00
19	**INSTALAR TUBERÍA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE**				
19,01	5.01.09	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	Precios Gober.	Unidad	3,00
19,02	5.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO).	Precios Gober.	Unidad	3,00
20	**CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS**				
20,01	3.03.08	DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA).	Precios Gober.	Metro lineal	57,00
20,02	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Precios Gober.	Metro Cúbico	65,27
20,03	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cúbico	43,51
20,04	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	Precios Gober.	Metro Cúbico	25,65
21	**SUMINISTRAR TRANSPORTE**				
21,01	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Precios Gober.	M3-Km	6.909,70
22	**REALIZAR VARIOS**				
22,01	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro lineal	63,48
22,02	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Precios Gober.	Kilogramo	717,40
23	**CONSTRUIR MAMPOSTERÍA**				
23,01	COT 23.01	MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.)	Cotización	Metro Cuadrado	235,45
24	**REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL INTERIOR**				
24,01	2.10.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 12 CIRCUITOS	Precios Gober.	Unidad	1,00
24,02	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"	Precios Gober.	Metro lineal	147,17
24,03	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO Y/O DERIVACIÓN DE 25 X 25 X 10 CM.	Precios Gober.	Unidad	6,00

24,04	2.10.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad	13,00
24,05	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precios Gober.	Unidad	10,00
24,06	2.10.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W	Precios Gober.	Unidad	23,00
24,07	2.10.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W	Precios Gober.	Unidad	4,00
24,08	COT 24.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE EN COBRE AISLADO 12 AWG	Cotización	Metro lineal	441,50
24,09	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Precios Gober.	Unidad	1,00

La modalidad de selección es la **LICITACION PUBLICA.**

El término de duración del contrato será de ocho (8) meses a partir de la firma del Acta de inicio.

La fecha límite para que los interesados presenten Ofertas en el Proceso de Contratación **LP-GB-009-2025 es 23 de DICIEMBRE de 2025 hasta las 08:30 a.m.**

Las Ofertas deben presentarse en línea a través de la plataforma SECOP II; de acuerdo con lo dispuesto en la sección CAPITULO II, de los pliegos de condiciones.

El valor estimado del contrato es por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 07/100 ($2.403.512.216,07) M/CTE Incluido IVA, que incluye los pagos por los costos directos e indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

Respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
6565	17 oct. 2025	1.301.755.694,90

Los Acuerdos Comerciales mencionados en la sección **VII** del pliego de condiciones son aplicables al Proceso de Contratación **LP-GB-009-2025**.

El Proceso de Contratación **LP-GB-009-2025,** NO es susceptible de ser limitada a Mí pyme, en razón a su cuantía.

En el proceso de licitación pública No. **LP-GB-009-2025** pueden participar los que acrediten

1. Perfil
2. Documentación y representación legal.
3. Carta de presentación de la propuesta
4. Autorización para presentar oferta y/o suscribir el contrato
5. Documento de constitución del consorcio o unión temporal
6. Garantía de seriedad de la oferta
7. Pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales
8. Inhabilidades e incompatibilidades
9. Registro único tributario
10. Cédula de ciudadanía
11. Compromiso anticorrupción
12. Certificado de antecedentes disciplinarios
13. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal
14. Certificado judicial
15. Registro único de proponentes.
16. Registro nacional de medidas correctivas
17. Experiencia:

a. General

18. Capacidad financiera
19. Capacidad organizacional

PERFIL. NO APLICA

El siguiente es el Cronograma provisional del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	2 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Publicación de los estudios y documentos previos	2 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	2 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	hasta 16/12/2025	link del proceso SECOP II; procesosdeseleccion@boyaca.gov.co H15o en tunja, Edificio la torre, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación LP-GB-009-2025
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	2 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II www. Boyaca.gov.co
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	16 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	16 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	16 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Publicación del Pliego de Condiciones	16 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Audiencia de asignación de Riesgos	17/12/2025 a partir de las 9:00 a.m.	link del proceso SECOP II plataforma digital teams
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	17/12/2025	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	18 de diciembre de 2025	link del proceso SECOP II
Fecha de cierre	23/12/2025 8:30 a.m.	link del proceso SECOP II
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	23/12/2025 8:31 a.m.	link del proceso SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	29/12/2025	link del proceso SECOP II

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	6/01/2026	link del proceso SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	10/01/2025	link del proceso SECOP II
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	13/01/206	link del proceso SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	13/01/206	link del proceso SECOP II
Firma del Contrato	dos dias siguientes a la adjudicación	link del proceso SECOP II
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dos dias siguientes a la firma del contrato	link del proceso SECOP II
Aprobación de Garantías	dos dias despues ala entrega de la garantía	link del proceso SECOP II

Los interesados pueden consultar los Documentos del **Proceso LP-GB-009-2025,** en el SECOP II

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Tunja, 02 de Diciembre de 2025

JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
Secretario de Contratación
Delegado para la Contratación

ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
Directora Administrativa de Procesos de Selección (E)

Proyectó: LADY CARREÑO S.
Profesional Externo