



Análisis de precios unitarios

Clave: IC 001 Unidad: m2
Suministro, transporte y colocación de piso Antideslizante. Incluye pegacor de Corona o equivalente para pega de la cerámica, lechada con boquilla lista tipo Concolor o equivalente color similar al piso, remates, cortes con máquina y todos demás elementos necesarios para su correcta instalación.
Cantidad: 1,00
Precio unitario: 160.136
Total: 160.136

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Comentarios
Materiales							
		Cerámica Antideslizante. Color a definir - Corona o equivalente	m2	1,000000	52.818	52.818	
+	MOR1X4	Mortero 1:4 en obra	m3	0,056000	366.387	20.518	
	ADHECER	Adhesivo cerámico Pegacor gris	kg	6,000000	1.509	9.054	
	CARNAKG	Carnaza (bolsa x Kg)	un	2,000000	755	1.510	
	LECPREP	Lechada preparada	kg	2,000000	2.768	5.536	
Total de Materiales						89.436	
Mano de Obra							
	CUA1O1AOB	Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante Obra Blanca	jor	0,280400	200.642	56.260	
Total de Mano de Obra						56.260	
Herramienta							
	MO(5%)	Herramienta menor (5% mo)	(%)mo	0,050000	56.260	2.813	
Total de Herramienta						2.813	
Equipo							
	PULIMANELE	Pulidora manual eléctrica 4 1/2"	día	0,050000	132.245	7.064	
Total de Equipo						7.064	
Fletes							
	TINTER	Transporte interno	m3	0,020000	14.160	303	
	TACAZONURBRU	Transporte, acarreo zona urbana y rural	día	0,020000	228.135	4.563	
Total de Fletes						4.563	
Costo directo						160.136	
Precio unitario						160.136	

(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COP *)

Atentamente,

Ing. **BERMORI GRANADA VALENCIA**

C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)

T.P. 19202-094987 CAU



Análisis de precios unitarios

Clave: IC 002 Unidad: m
Suministro, transporte e instalación de guardaescobas en piso Antideslizante de h= 0.10 m. Cantidad: 1,00
Precio unitario: 25.976
Total: 25.976

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	Comentarios
Materiales							
		Cerámica Antideslizante. Color a definir - Corona o equivalente	m2	0,100000	52.818	5.282	
	ADHECER	Adhesivo cerámico Pegacor gris	kg	0,060000	1.509	91	
	CARNAKG	Carnaza (bolsa x Kg)	un	0,050000	755	38	
	LECPREP	Lechada preparada	kg	0,050000	2.768	138	
Total de Materiales						5.549	
Mano de Obra							
	CUA1O1AOB	Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante Obra Blanca	jor	0,060000	214.361	12.862	
Total de Mano de Obra						12.862	
Herramienta							
	MO(5%)	Herramienta menor (5% mo)	(%)mo	0,050000	12.862	643	
Total de Herramienta						643	
Equipo							
	CORTCERA	Cortadora de Ceramica TX-900 TM-50 TS-60	día	0,100000	29.558	2.956	
	BURILCERA	Buril para Cortadora de Ceramica	día	0,100000	2.371	237	
Total de Equipo						3.193	
Fletes							
	TACAZONURBRU	Transporte, acarreo zona urbana y rural	día	0,015300	243.734	3.729	
Total de Fletes						3.729	
Costo directo						25.976	
Precio unitario						25.976	

(* VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COP *)

Atentamente,

Ing. **BERMORI GRANADA VALENCIA**

C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)

T.P. 19202-094987 CAU