



FORMULARIO 1 - FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2,10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles	ML	20,00	\$ 28.500,00	\$ 570.000,00
1.2	Desmante de tapete sintético existente (Incluye retiro y disposición final)	M2	128,00	\$ 23.200,00	\$ 2.969.600,00
1.3	Desmante parcial de elementos en acrílico de juego infantil (Incluye retiro y disposición final)	UND	2,00	\$ 21.000,00	\$ 42.000,00
1.4	Desmante de puerta de vidrio (incluye retiro y disposición final)	UND	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
SUB TOTAL:					\$ 3.631.600,00
2.0	ACABADOS				
2.1	Estuco y pintura para muros exteriores	M2	28,50	\$ 52.000,00	\$ 1.482.000,00
2.2	Suministro e instalación de césped sintético	M2	128,00	\$ 82.000,00	\$ 10.496.000,00
2.3	Suministro e instalación de piezas de juego infantil en acrílico	GLB	1,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00
2.4	Limpieza con medios mecánicos tipo sspc-sp3 para preparación de superficie cercha en ángulos y aplicación de pintura. Incluye consumibles y mano de obra	M2	10,00	\$ 66.500,00	\$ 665.000,00
2.5	Fabricación de dado de 0,2x0,2x0,2 en concreto de 3.000 PSI	UND	8,00	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00
SUB TOTAL:					\$ 15.577.000,00
3.0	CARPINTERÍA				
3.1	Suministro e instalación de puerta en vidrio incoloro de 8 mm de espesor, con dimensiones de 1.10 x 2.10 metros, compuesta por cuerpo fijo y marco en tubería rectangular de 3" x 1 1/2", con acabado en pintura electrostática negra. incluye adaptador, pisa vidrio curvo, manija cilíndrica en acero inoxidable de 60 cm y chapa de seguridad tipo cerrojo con seguro exteriores.	UND	1,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
SUB TOTAL:					\$ 3.500.000,00
4.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
4.1	Suministro, transporte e instalación de reflector led 200 W CW 60°, flujo luminoso 28600 lm, 5000 K. Incluye todos los accesorios para su instalación.	UND	3,00	\$ 1.050.000,00	\$ 3.150.000,00
SUB TOTAL:					\$ 3.150.000,00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (A):					\$ 25.858.600,00
ADMINISTRACION				29%	\$ 7.498.994,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 258.586,00
UTILIDAD				5%	\$ 1.292.930,00
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (B):					\$ 9.050.510,00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (C):					\$ 34.909.110,00

NOTA 1: La oferta económica deberá contener la totalidad de los ítems que conforman las especificaciones técnica y el anexo propuesta económica establecidos para el presente proceso.

FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS

CC.: 91,290,496 de Bucaramanga

Dirección: CALLE 147 #26-02

Ciudad: FLORIDABLANCA, SANTANDER

Celular: 3107635816

e-mail: fredygm5@hotmail.com