CONSTRUCCION EN GENERAL
Estudios integrales-asesorías-consultoría.
Suministro de personal técnico y profesional.
Diseño-construcción-interventoría para obras Nit.811.025.945-5
Régimen Común
e-mail: construmaterst@hotmail.com

FECHA: octubre 08 de 2025
PARA: RAMA JUDICIAL DEL MAGDALENA
LUGAR: SANTA MARTA - MAGDALENA


ASUNTO: COTIZACION PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y REPRACIONES DE LAS MOTOBOMBAS DE LAS SEDE DE SANTA MARTA, CIENAGA, EL BANCO, PLATA Y FUNDACION.

ELEMENTOS A COTIZAR:

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	No. MANT.	VR UNIT	VR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO						
1	**PALACIO DE JUSTICIA SANTA MARTA**					
1,1	Mantenimiento y puesta en funcionamiento del motor extractor de agua YAMAHA MZ175(R) de 171 cc, 5,5 HP/4000(2000) rpm, incluye suministro de manguera corrugada succión 2x3mts con acoples, también incluye che pie succión 3 pulgadas, repuestos necesarios para poner el motor en movimiento. Limpieza general y pintada	GB	1	1	1.560.000,00	1.560.000,00
1,2	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de bomba contra incendios de 5HP, (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma, se encuentra en el cuarto de bombas del patio del parqueadero	GB	1	1	1.560.000,00	1.560.000,00
1,3	Mantenimiento de bomba contra incendios de 3 HP, (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	1	1	1.560.000,00	1.560.000,00
1,4	Mantenimiento a bombas de 2 HP marca PEARL ubicadas en el cuarto de bombas del patio del parqueadero, incluye cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase. Pintada de las mismas	GB	2	1	1.460.000,00	2.920.000,00
1,5	Mantenimiento de bomba de 2 HP marca pedrollo, se encuentra cerca de la planta eléctrica, incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	1	1	1.156.000,00	1.156.000,00
2	**EDIFICIO BENAVIDES MACEAS**					

2,1	Mantenimiento de electrobomba marca Pedrollo de 3 HP. incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	3	1	1.156.000,00	3.468.000,00
2,2	Mantenimiento de electrobomba marca Pedrollo de 1 HP. incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	1	1	1.156.000,00	1.156.000,00
3	**EDIFICIO SEDE JUZGADOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA**					
3,1	Mantenimiento de hidrobomba pedrollo de 2 hp, incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	1	1	970.000,00	970.000,00
3,2	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de hidrobomba mamut de 1 HP, incluye pintada de la misma	UND	1	1	970.000,00	970.000,00
4	**EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS**					
4,1	Mantenimiento de una Bomba marca pedrollo de 2 HP, incluye(cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	1	1	1.156.000,00	1.156.000,00
5	**PALACIO DE JUSTICIA DE CIENAGA**					
5,1	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de electrobomba marca Pedrollo de 3 HP. Pintada de la misma	GB	1	1	1.770.000,00	1.770.000,00
6	**PALACIO DE JUSTICIA EL BANCO**					
6,1	Mantenimiento de Bomba pedrollo de 2 HP a 110V, incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	1	1	2.510.000,00	2.510.000,00
6,2	Mantenimiento de Bomba sumergible pedrollo de 2 HP a 110V, incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de las mismas	GB	2	1	2.510.000,00	5.020.000,00
7	**PALACIO DE JUSTICIA PLATO**					
7,1	Mantenimiento de bomba PEARL de 1 hp, incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma, calibración de tanque hidro	GB	1	1	2.560.000,00	2.560.000,00
8	**PALACIO DE JUSTICIA FUNDACION**					
8,1	Mantenimiento de motobomba PEDROLLO de 1 hp, incluye (cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, limpieza y engrase). Pintada de la misma	GB	1	1	2.510.000,00	2.510.000,00
9	**EDIFICACIÓN ANITA DIAZ PADILLA**					
9,1	Mantenimiento de motobomba PEDROLLO de 1 hp. Pintada de la misma.	GB	1	1	1.156.000,00	1.156.000,00
	Subtotal					32.002.000
	IVA 19%					6.080.380
	TOTAL					**38.082.380**

Atentamente:



PAOLA ANDREA CANO LEGARDA
Representante legal
CONSTRUMATER
Servicios Técnicos