PRESUPUESTO ADECUACIÓN DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

"ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD DE SACAMA "

Codigo Base	ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	100	**PRELIMINARES**				
6000	101	Desmonte de cielo raso con retiro	m2	720.60	$ 14,439.00	$ 10,404,743.00
6002	102	Desmonte cubiertas, con correas y transporte.	m2	536.50	$ 13,548.00	$ 7,268,502.00
6715	103	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	180.00	$ 3,170.00	$ 570,600.00
5966	104	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5cm con retiro	M2	160.00	$ 17,409.00	$ 2,785,440.00
	200	**CUBIERTA**				
985	201	Correa metálica en perfil estructural rectangular 120 x 60 x 2.55mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	M	310.00	$ 84,319.00	$ 26,138,890.00
5852	202	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	200.00	$ 42,180.00	$ 8,436,000.00
4807	203	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	560.78	$ 57,541.00	$ 32,267,842.00
5495	204	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	M	90.00	$ 35,168.00	$ 3,165,120.00
192	205	Canal en lamina galvanizada cal. 22 desarrollo 0.50 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	M	220.00	$ 130,913.00	$ 28,800,860.00
272	206	Bajante A.LL. PVC 4"	M	60.00	$ 54,446.00	$ 3,266,760.00
7416	207	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	M2	536.50	$ 84,117.00	$ 45,128,771.00
APU BASE PRECIOS DE LA GOBERNACION	208	Impermeabilizacion acrilica negro	M2	386.65	$ 93,976.00	$ 36,335,820.00
	300	**ESTUCOS Y PINTURAS**				
1039	301	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	M2	939.00	$ 15,582.00	$ 14,631,498.00
5227	302	Raspado y resane superficie muro pintado	M2	282.00	$ 7,690.00	$ 2,168,580.00
6625	303	Pintura epoxica para muros (dos manos)	M2	939.00	$ 51,442.00	$ 48,304,038.00
6770	304	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	M2	237.54	$ 23,921.00	$ 5,682,194.00
7256	305	Imper mur Impermeabilizante muros con humedad (2 capas)	M2	282.00	$ 35,272.00	$ 9,946,704.00
	400	**RED ELECTRICA**				
7636	401	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	55.00	$ 137,672.00	$ 7,571,960.00
1919	402	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	22.00	$ 98,106.00	$ 2,158,332.00
7626	403	Salida para tomacorriente doble con polo a tierraGFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	UND	36.00	$ 203,650.00	$ 7,331,400.00
	500	**PISOS Y ACABADOS**				
1888	501	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	M	120.00	$ 37,227.00	$ 4,467,240.00
6652	502	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	M2	160.00	$ 75,738.00	$ 12,118,080.00
1230	503	Sanitario acuacer blanco dos piezas Incluye grifería completa y asiento. Suministro e Instal.	UND	1.00	$ 253,199.00	$ 253,199.00
1222	504	Lavamanos colgar blanco milano o similar con Grifería monocontrol cromada Dakar Media de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación griflex). Suministro e instal	UND	1.00	$ 349,585.00	$ 349,585.00
1212	505	Grifería para Lavamanos Monocontrol cromada Dakar Media, de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación griflex) instalada	UND	5.00	$ 241,743.00	$ 1,208,715.00
7254	506	Griferia lavaplatos monocontrol tipo cascade antimicrobiana de Corona con acople monocontrol instalada	UND	9.00	$ 401,656.00	$ 3,614,904.00
	600	**OBRAS DE URBANISMO**				
5037	601	Adoquin vehicular de gres tipo ladrillo 10x20x8 cm incluye base en mortero 1:3 y sello de arena incluye base en mortero 1:3 y sello de arena	M2	450.00	$ 124,730.00	$ 56,128,500.00
5301	602	Concreto estriado rampas de 3000 psi reforzado 0.16 m	M2	50.00	$ 122,314.00	$ 6,115,700.00
6611	603	Tanque elevado 2.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	UND	2.00	$ 1,709,029.00	$ 3,418,058.00
	700	**ASEO**				
5948	701	Aseo general para entrega de obra	M2	805.00	$ 3,075.00	$ 2,475,375.00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 392,513,410.00
		COSTOS INDIRECTOS				
		ADMINISTRACION	21.9%			$ 85,803,431.00
		IMPREVISTOS	2.0%			$ 7,850,268.00
		UTILIDAD	5.0%			$ 19,625,671.00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	28.9%			$ 113,279,370.00
		VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				$ 505,792,780.00
		INTERVENTORÍA	6.0%			$ 23,471,560.00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)				$ 529,264,340.00

Fecha Presentacion Presupuesto: 13 de junio del 2024

Elaboró:

PAOLA MESA R.

ARQ. PAOLA ALEXANDRA MESA ROMERO Matricula : A22216205-1010201809
Profesional :Arquitecta

Aprobo:

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS Gerente Red Salud Casanare E.S.E

Reviso:

ALVARO DIAZ GRANADOS
Profesional de Apoyo - Secretaria de Salud Cto 3136 -2024

Avalo:

YURI TATIANA CHAVEZ DUQUE Secretaria de Salud Departamental